CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS	942758/2023	1086862-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	1086862-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

← RECUO	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	CÓRREGO CONQUISTA TRECHO 01	CÓRREGO CONQUISTA TRECHO 02	CÓRREGO CONQUISTA TRECHO 03	CÓRREGO VAI-VEM	CÓRREGO ATALAIA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	CÓRREGO CONQUISTA TRECHO 04
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.782,19
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	Meta	1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHOS CÓRREGO DA CONQUISTA E VAI-VEM		-													
F	Nível 2	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-													
F	Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	1 MêS- MÊS 5	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*											1,00
F	Nível 2	1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-													
	Serviço	-	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *3,0 X 1,5*M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (Ref. Sinapi 10-2018 item 74209/1)	M2	-		*SERVIÇOS INICIAIS*											
F	Nível 2	1.3.	DRENAGEM PROFUNDA		-													
F	Serviço	1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	7,20	=(0,6*1,5*8)8 METROS DE COMPRIMENTO	*DRENAGEM PROFUNDA*											7,20
F	Serviço	1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,48	CAMADA COM 15 CM DE ESPESSURA * 40 CM DE VALA POR 8 METROS	*DRENAGEM PROFUNDA*											0,48
F	Serviço	1.3.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,50	=(0,6*1,5*8)-(3,14*0,22*0,22*8)-0,48	*DRENAGEM PROFUNDA*											5,50
F	Serviço	1.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	8	*DRENAGEM PROFUNDA*											8,00
F	Serviço	1.3.5.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	1	*DRENAGEM PROFUNDA*											1,00
F	Serviço	1.3.6.	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1	*DRENAGEM PROFUNDA*											1,00
F	Serviço	1.3.7.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1,00	1	*DRENAGEM PROFUNDA*											1,00
F	Serviço	1.3.8.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1	*DRENAGEM PROFUNDA*											1,00
	Serviço	-	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-		*DRENAGEM PROFUNDA*											
F	Nível 2	1.4.	EXECUÇÃO DE BASE		-													
F	Serviço	1.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.952,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA Trecho 4 = 320,00 M *6,10 LARGURA	*EXECUÇÃO DE BASE*											1.952,00
F	Serviço	1.4.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (CASCALHO) , COM ESPESSURA DE 15 CM . REFERÊNCIA ITEM 100573 02/2025 AF_09/2024	M3	240,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA Trecho 04(320*5*0,15)	*EXECUÇÃO DE BASE*											240,00
	Serviço	-	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) A CARGO DO MUNICÍPIO	M3	312,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA Trecho 04 320*5*0,15 CM DE BASE*1,3 DE EMPOLAMENTO	*EXECUÇÃO DE BASE*											312,00
F	Nível 2	1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-													
F	Serviço	1.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.600,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA 04 320 metros * 5 metros de largura	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											1.600,00
F	Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.600,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA 04 320 metros * 5 metros de largura	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											1.600,00
F	Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	48,00	Área obtida por meio de software Autocad = CONQUISTA 04 320 metros * 5 metros de largura*0,03 metros de espessura	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											48,00
F	Serviço	1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	108,29	Volume = (Área x (1,2l/m² x 0,71T/1000L) x Dmt 30km) x 02 (imprimação e pintura de ligação)	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											108,29
F	Serviço	1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	902,40	Volume = (Área x (1,2l/m² x 0,71T/1000L) x Dmt 30km) x 02 (imprimação e pintura de ligação)	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											902,40
F	Serviço	1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.467,52	Volume = Volume cbuq x 2,4T/m³ x dmt	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*											3.467,52
F	Nível 2	1.6.	MEIO-FIO E SARJETAS		-													
F	Serviço	1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	640,00	Trecho do Aditivo 320 metros *2	*MEIO-FIO E SARJETAS*											640,00
F	Serviço	1.6.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	640,00	Trecho do Aditivo 320 metros *2	*MEIO-FIO E SARJETAS*											640,00
F	Nível 2	1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-													
F	Serviço	1.7.1.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-19 LIMITE DE VELOCIDADE (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*											1,00

CAMILA MARTINS FRANCO SALES:11413795625

Assinado de forma digital por CAMILA MARTINS FRANCO SALES:11413795625
Dados: 2026.03.18 15:59:05 -03'00'

MG
Local

quarta-feira, 18 de março de 2026

Responsável Técnico
Nome: CAMILA MARTINS FRANCO SALES
CREA/CAU: 203.724/D

Responsável Técnico
Nome: CAMILA MARTINS FRANCO SALES
CREA/CAU: 203.724/D