



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 952807/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da	MUNICÍPIO / UF SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da Silva; Maria Josefina de Jesus; Gerson Gomes									585.037,88	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	28.531,18	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	28.531,18	
1.1.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	22.028,40	BDI 1	28.531,18	28.531,18	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.772,60	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.772,60	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	304,13	BDI 1	393,91	1.772,60	RA
3.			REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE					-	43.688,42	
3.1.			REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE					-	43.688,42	
3.1.1.	SEINFRA	ED-48476	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	2.478,97	12,73	BDI 1	16,49	40.878,22	RA
3.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	198,32	2,14	BDI 1	2,77	549,35	RA
3.1.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	198,32	8,80	BDI 1	11,40	2.260,85	RA
4.			EXECUÇÃO DE BASE					-	19.215,88	
4.1.			EXECUÇÃO DE BASE					-	19.215,88	
4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2.478,97	2,42	BDI 1	3,13	7.759,18	RA
4.1.2.	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2023	M3	371,85	23,79	BDI 1	30,81	11.456,70	RA
5.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	436.650,03	
5.1.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	436.650,03	
5.1.1.	SEINFRA	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4.000,55	1,89	BDI 1	2,45	9.801,35	RA
5.1.2.	SEINFRA	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2.361,50	3,55	BDI 1	4,60	10.862,90	RA
5.1.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2.267,87	0,73	BDI 1	0,95	2.154,48	RA
5.1.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.187,58	3,05	BDI 1	3,95	20.490,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 952807/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da	MUNICÍPIO / UF SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da Silva; Maria Josefina de Jesus; Gerson Gomes									585.037,88	
5.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	160,02	1.897,83	BDI 1	2.458,07	393.340,36	RA
6.			EXECUÇÃO DE SARJETA					-	30.401,73	
6.1.			EXECUÇÃO DE SARJETA					-	30.401,73	
6.1.1.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	401,29	58,49	BDI 1	75,76	30.401,73	RA
7.			EXECUÇÃO DE MEIO-FIO					-	3.169,35	
7.1.			EXECUÇÃO DE MEIO-FIO					-	3.169,35	
7.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	35,82	68,31	BDI 1	88,48	3.169,35	RA
8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	21.608,69	
8.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	21.608,69	
8.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	1.698,76	5,40	BDI 1	6,99	11.874,33	RA
8.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	70,28	24,18	BDI 1	31,32	2.201,17	RA
8.1.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,50	577,50	BDI 1	747,98	2.617,93	RA
8.1.4.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	42,00	90,36	BDI 1	117,03	4.915,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 952807/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da	MUNICÍPIO / UF SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	BDI 1 29,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias urbanas: Alexandre Liberato Batista ; Adão Afonso da Silva; Maria Josefina de Jesus; Gerson Gomes									585.037,88

Local

quinta-feira, 26 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RODRIGO DIAS MAIA

CREA/CAU: 180.918/D

ART/RRT: 0

RECURSO