



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 66.229.634/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL, SANTA BÁRBARA DO LESTE - MG

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 E SICOR 07/2025 - DESONERADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	MEMORIAL DESCRITIVO			
1.			CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO					
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	O SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO DE DIMENSÕES 14X19X39CM E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO FBK = 14MPA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. A ASSENTAMENTO SERÁ REALIZADO MANUALMENTE, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA ADEQUADA, GARANTINDO O ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DAS FIADAS. DEVEM SER OBSERVADOS OS DETALHES CONSTRUTIVOS, AMARRAÇÕES E EXECUÇÃO DE GRAUTEAMENTOS CONFORME NORMA TÉCNICA E PADRÃO AF_10/2022			
1.1.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	O SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ESPESSURA MÉDIA DE 17,5MM, APLICADA EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES ENTRE 5M² E 10M². A MISTURA SERÁ PREPARADA MANUALMENTE E APLICAÇÃO REALIZADA DE FORMA MANUAL, GARANTINDO BOA ADERÊNCIA E ACABAMENTO REGULAR. SERÃO UTILIZADAS TALISCAS PARA CONTROLE DE ESPESSURA E NIVELAMENTO, CONFORME PADRÃO AF_03/2024.			
1.1.3	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	O SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, DESTINADA A FORRO, UTILIZANDO VIGOTAS CONVENCIONAIS E ENCHIMENTO EM ELEMENTOS CERÂMICOS. A LAJE TERÁ ALTURA TOTAL DE 12CM, SENDO 8CM REFERENTES AO ENCHIMENTO CERÂMICO E 4CM À CAPA DE CONCRETO, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM, APOIOS, NIVELAMENTO E CONCRETAGEM DEVEM ATENDER AO PADRÃO AF_08/2025 E ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.			
1.1.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	O SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO MANUAL DE UMA DEMÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, CONFORME CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE. A BASE SERÁ LIMPA, LIVRE DE PÓ, PARTÍCULAS SOLTAS E IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO ADERÊNCIA ADEQUADA DO PRODUTO. A EXECUÇÃO DEVE ATENDER AO PADRÃO AF_04/2023 E PREPARAR A SUPERFÍCIE PARA EMASSAMENTO OU PINTURA FINAL.			
1.1.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	O SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, APLICADA MANUALMENTE EM DUAS DEMÃOS, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. A SUPERFÍCIE SERÁ PREPARADA COM LIMPEZA, CORREÇÕES E REGULARIZAÇÕES NECESSÁRIAS, ASSEGURANDO ADERÊNCIA E UNIFORMIDADE DO ACABAMENTO. A EXECUÇÃO DEVE ATENDER AO PADRÃO AF_04/2023, GARANTINDO COBERTURA ADEQUADA E DURABILIDADE DO SISTEMA DE PINTURA.			

SANTA BÁRBARA DO LESTE, 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

ENGENHEIRO CIVIL
RODRIGO DIAS MAIA
CREA/MG 180.918/D

José Geraldo de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL