

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 66.229.634/0001-29									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE									FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO									
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL, SANTA BARBARA DO LESTE - MG									
REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 E SICOR 07/2025 - DESONERADOS									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MEMÓRIA DE CÁLCULO			
1. CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO									
1.1. CONJUNTOS DE GAVETAS COMPLETO									
1.1.1	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	80,10	(((C*H*REPETIÇÕES)=(C*H) * Nº DE ANDARES = ((2,35*0,60*13)+(13,95*0,60))*3 ANDARES = 80,10 M2			
1.1.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,53	(SOMA DOS COMPRIMENTOS X ALTURA) = 44,53 M2			
1.1.3	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	104,63	(COMPRIMENTO X LARGURA X Nº DE LAJES) = (2,50*13,95*3) = 104,63 M2			
1.1.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	44,53	(SOMA DOS COMPRIMENTOS X ALTURA) = 44,53 M2			
1.1.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	44,53	(SOMA DOS COMPRIMENTOS X ALTURA) = (2,5+13,95+2,5)*2,35=44,53 M2			
SANTA BÁRBARA DO LESTE, 14 DE NOVEMBRO DE 2025.									
_____ ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO DIAS MAIA CREA/MG 180.918/D _____ José Geraldo de Oliveira PREFEITO MUNICIPAL									