PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

CNPJ:66.229.634/0001-29

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA: SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA AUGUSTA MAIA DA SILVA E RUA GERALDA A M DA COSTA, NO BAIRRO DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	**DATA: 29/04/2022**
LOCAL: RUA AUGUSTA MAIA DA SILVA E RUA GERALDA A M DA COSTA, NO BAIRRO DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE/ JAN 2022	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	QUANT
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	Deverá ser colocada placa de obra, em chapa galvanizada #26, em local de boa visão e que não prejudique passagem de pedestres. Ela deverá ser fixada em toco de eucalipto tratado. A placa deverá ter dimensões de 3,00 x 1,50m	1,00
2		**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**			
2.1	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (REBAIXO PARA EXECUÇÃO DE BASE)	M3	Sera executado escavação, para rebaixo do Subleito, para atingir cota para reconstituição de base de solo e aplicação do CBUQ	145,20
2.2	ED-29230	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO)	M3xKm	Todo material escavado, deverá ser transportado para bota fora indicado pelo município.	290,40
2.3	RO-00267	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL	M2	Toda área escavada, deverá ser regularizada com motoniveladora e compactada com rolo compactador, umidecido com caminhão pipa, garantindo a compactação ótima	1.452,00
2.4	RO-00318	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)	M3	Será executada Base de solo estabilizado granulometrucamente, sem mistura. O material que será empregado, deverá ser o cascalho, que será fornecido pelo município	290,40
2.5	ED-29230	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (TRANSPORTE DO MATERIAL DE BASE PARA OBRA)	M3xKm	Deverá ser feito o transporte do material de base, com caminhão basculante, retirado em jazida e transportado até a obra	5.808,00
2.6	RO-00388	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	será executada imprimação com material betuminoso, CM-30 ou equivalente, com caminhão espargidor, e deverá ter salgamento com CBUQ, para proteger o mesmo e aguardar o período de penetração	1.452,00
2.7	RO-00389	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	a pintura será executada com RR-1C, através de caminhão espargidor, utilizando o grau de utilização calculado	1.452,00
2.8	RO-22622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR -RODOVIA PAVIMENTADA	TxKm	todo o material betuminoso da imprimação e pintura de ligação, deverá ser transportado da refinaria Gabriel Passos até o local da obra, através de caminhão tanque distribuidor, através de rodovia pavimentada.	984,46
2.9	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	Deverá ser executado o pavimento em CBUQ, com espessura de 4cm, compactado com rolo chapa e rolo de pneu, garantindo a compacatação perfeita do material. O material aplicado deverá vir da usina, em caminhão lonado, e o material não poderá ser aplicado com temperatuda abaixo de 110ºC	58,08
2.10	RO-7726	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO DA USINA ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO	TxKm	O transporte da massa asfáltica, deverá ser feito com caminhão basculante, lonado, de forma a manter a temperatura mínima para aplicação que é 110ºC	4.822,96
2.11	RO-19855	PINTURA DE SETAS, SÍMBOLOS, LEGENDAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,60 MM (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	Deverão ser executados faixas de pedestres e pintura de bordo na cor branca, com pintura acrílica a base de solvente, com espessura úmida de 0,60mm, e aplicação de microesfera conforme projeto	65,60
2.12		REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PAVIMENTO INTERTRAVADO	M2	todo o calçamento existente, será removido pela prefeitura municipal e transportado, deixando no ponto para a empresa contratada começar os serviços	1.452,00

RODRIGO DIAS MAIA:07201075632

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS MAIA:07201075632
Dados: 2026.11.12 14:26:52 -03'00'

Engº Civil - Rodrigo Dias Maia

CREA/MG - 180.918/D

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA:00253370680

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO DE OLIVEIRA:00253370680
Dados: 2026.11.12 16:20:00 -03'00'

Prefeito - José Geraldo de Oliveira