

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG		ART: MG---	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO NO CÔRREGO BANANAL - SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	DATA:	09/02/2026
LOCAL:	CÔRREGO BANANAL - SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/SETOP REGIÃO LESTE - JAN/2025 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - ABRIL DE 2025 - DESONERADO -	()	DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	ISS	3,00%	LDI 30,94%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$1.544,49
1.0								
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0.45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4.8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$1.179,54	R\$1.544,49	R\$1.544,49
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$9.395,81
2.0	-	-						
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00		R\$9.395,81	R\$9.395,81
			SERVIÇOS INICIAIS DE TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES					R\$147.698,33
3.0								
3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	22,45	R\$42,99	R\$56,29	R\$1.263,71
3.2	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	98,40	R\$220,80	R\$289,12	R\$28.449,41
3.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	28,39	R\$541,76	R\$709,38	R\$20.139,30
3.4	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.603,65	R\$11,49	R\$15,05	R\$24.134,93
3.5	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,14	R\$16,38	R\$21,45	R\$1.311,45
3.6	SICRO	1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	8,05	R\$213,84	R\$280,00	R\$2.254,00
3.7	SINAPI	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	574,77	R\$1,37	R\$1,79	R\$1.028,84
3.8	SINAPI	105102	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024	M	72,00	R\$281,50	R\$368,60	R\$26.539,20
3.9	SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,00	R\$253,90	R\$332,46	R\$5.319,36
3.10	COTAÇÃO	COTAÇÃO	ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E REJUNTAMENTO DA PEÇA.	U	5,00	R\$4.250,00	R\$5.564,95	R\$27.824,75
3.11	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,00	R\$723,30	R\$947,09	R\$5.682,54
3.12	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	108,00	R\$26,52	R\$34,73	R\$3.750,84

VALOR TOTAL DA OBRA

R\$158.638,63

RODRIGO DIAS MAIA- ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 180.918/D

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL