



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086944-07	Nº TransfereGOV 942759/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E	MUNICÍPIO / UF UBAPORANGA/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM									1.456.858,32	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM					-	1.456.858,32	
1.1.			MORRO DO TIUCA, BRÁS E MERQUIM					-	1.456.858,32	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	38.368,59	
1.1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 9 MESES	UNID.	1,00	31.097,90	BDI 1	38.368,59	38.368,59	RA
1.1.2.			INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					-	5.126,76	
1.1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	13,50	307,80	BDI 1	379,76	5.126,76	RA
1.1.3.			TERRAPLANAGEM					-	1.520,07	
1.1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	9.500,43	0,13	BDI 1	0,16	1.520,07	RA
1.1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.152.676,10	
1.1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	8.377,94	77,82	BDI 1	96,01	804.366,02	RA
1.1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.740,31	70,14	BDI 1	86,54	323.686,43	RA
1.1.4.3.	Composição	004	VIGA EM CONCRETO ARMADO TRAVAMENTO	m	245,50	81,29	BDI 1	100,30	24.623,65	RA
1.1.5.			DRENAGEM					-	251.325,82	
1.1.5.1.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.650,38	57,71	BDI 1	71,20	188.707,06	RA
1.1.5.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.089,78	46,57	BDI 1	57,46	62.618,76	RA
1.1.6.			SINALIZAÇÃO					-	7.840,98	
1.1.6.1.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, TIPO A - 25 MÃO DUPLA ADIANTE (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 500X500MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO (COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 65 MM (2 1/2"), E=3,35MM, 6,23 KG/M) E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00	474,22	BDI 1	585,09	3.510,54	RA
1.1.6.2.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, TIPO R - 19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 750MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO (COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 65 MM (2 1/2"), E=3,35MM, 6,23 KG/M) E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00	584,97	BDI 1	721,74	4.330,44	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086944-07	Nº TransfereGOV 942759/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E	MUNICÍPIO / UF UBAPORANGA/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM									1.456.858,32
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBAPORANGA/MG
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: FRANSUARLEY DE OLIVEIRA BARROS
CREA/CAU: 178.744/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓