



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091759-54	Nº TransfereGOV 954116/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE	MUNICÍPIO / UF UBAPORANGA-MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE									274.264,96	
1.			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA					-	274.264,96	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	14.583,72	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 2 MESES	UN	1,00	11.820,16	BDI 1	14.583,71	14.583,72	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.813,54	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	506,75	BDI 1	625,23	2.813,54	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	11.042,86	
1.3.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	38,40	213,81	BDI 1	263,80	10.129,92	RA
1.3.2.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	15,09	BDI 1	18,62	372,40	RA
1.3.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	3,00	146,04	BDI 1	180,18	540,54	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	177.344,33	
1.4.1.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	768,00	3,96	BDI 1	4,89	3.755,52	RA
1.4.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	635,04	101,37	BDI 1	125,07	79.424,45	RA
1.4.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	768,00	22,86	BDI 1	28,20	21.657,60	RA
1.4.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	768,00	34,49	BDI 1	42,55	32.678,40	RA
1.4.5.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	320,00	11,78	BDI 1	14,53	4.649,60	RA
1.4.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	640,00	1,78	BDI 1	2,20	1.408,00	RA
1.4.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	132,96	130,79	BDI 1	161,37	21.455,76	RA
1.4.8.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	144,00	54,67	BDI 1	67,45	9.712,80	RA
1.4.9.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,00	70,30	BDI 1	86,74	2.602,20	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	62.811,02	
1.5.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	141,08	BDI 1	174,06	2.262,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091759-54	Nº TransfereGOV/ 954116/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE	Município / UF UBAPORANGA-MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE									274.264,96	
1.5.2.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	351,37	19,45	BDI 1	24,00	8.432,88	RA
1.5.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.054,12	10,81	BDI 1	13,34	14.061,96	RA
1.5.4.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12,00	570,12	BDI 1	703,41	8.440,92	RA
1.5.5.	SINAPI	105958	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	12,00	1.987,87	BDI 1	2.452,63	29.431,56	RA
1.5.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,61	BDI 1	18,03	72,12	RA
1.5.7.	Composição	002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,18	BDI 1	108,80	108,80	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	5.669,49	
1.6.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	99,84	2,54	BDI 1	3,13	312,50	RA
1.6.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,92	9,29	BDI 1	11,46	572,08	RA
1.6.3.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	3,00	1.292,73	BDI 1	1.594,97	4.784,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBAPORANGA-MG
Local

Responsável Técnico
Nome: GIAN CARLOS MARTINS DE MELO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091759-54	Nº TransfereGOV 954116/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE	MUNICÍPIO / UF UBAPORANGA-MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE									274.264,96
sexta-feira, 6 de março de 2026				CREA/CAU: 388786/MG					
Data				ART/RRT: MG20254261338					

RECURSO
↓