

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento: Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 01 PMF				 							
Objeto: Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu				Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG							
Localização: Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso				Data Base: 04/2026	BDI 1: 22,64%	BDI 2: 26,82%	Data: 27/05/2026	Cronograma: 06 meses			
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	BDI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	%	
1.0			TRECHO 01 - PONTÕES - PMF - 3,026 KM							2.356.643,49	83,71%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							16.932,56	0,60%
1.1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,000	BDI 1	UN	1206,72	1.479,92	1.479,92	0,05%	
1.1.2	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	12,000	BDI 1	MÊS	1050	1.287,72	15.452,64	0,55%	
1.2			DRENAGEM							618.252,30	21,96%
1.2.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	7.023,200	BDI 1	M	71,78	88,03	618.252,30	21,96%	
1.3			PAVIMENTAÇÃO							1.718.706,31	61,05%
1.3.1	ED-50276	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	141,000	BDI 1	UN	44,1	54,08	7.625,28	0,27%	
1.3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	22.474,240	BDI 1	M2	3,06	3,75	84.278,40	2,99%	
1.3.3	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	4.494,848	BDI 1	M3	32,42	39,76	178.715,16	6,35%	
1.3.4	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	44.948,480	BDI 1	M3XKM	2,03	2,49	111.921,72	3,98%	
1.3.5	001	COMPOSIÇÃO	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MOBILIZAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO) - EAI	19.313,800	BDI 1	M2	3,332728	4,09	78.993,44	2,81%	
1.3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026_EAI	7.416,499	BDI 1	TXKM	0,63	0,77	5.710,70	0,20%	
1.3.7	002	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - RR-1C	19.313,800	BDI 1	M2	1,695398	2,08	40.172,70	1,43%	
1.3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026_RR-1C	2.163,146	BDI 1	TXKM	0,63	0,77	1.665,62	0,06%	
1.3.9	ED-7624	SEINFRA	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	965,690	BDI 1	M3	962,66	1.180,61	1.140.103,27	40,50%	
1.3.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	22.210,870	BDI 1	M3XKM	2,55	3,13	69.520,02	2,47%	
1.4			SINALIZAÇÃO							2.752,32	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Empreendimento: Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 01 PMF					  SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA SÃO JOÃO do MANHUAÇU ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Objeto: Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu					Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG					
Localização: Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso					Data Base: 04/2026	BDI 1: 22,64%	BDI 2: 26,82%	Data: 27/05/2026	Cronograma: 06 meses	
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	BDI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	%
1.4.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	8,000	BDI 1	UN	280,53	344,04	2.752,32	0,10%
2.0			TRECHO 02 - CÓRREGO JEQUIRI/SÃO JOSÉ - PMF - 0,686 KM						458.484,43	16,29%
2.1			DRENAGEM						120.812,37	4,29%
2.1.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.372,400	BDI 1	M	71,78	88,03	120.812,37	4,29%
2.2			PAVIMENTAÇÃO						336.983,98	11,97%
2.2.1	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	28,000	BDI 1	UN	76,37	93,66	2.622,48	0,09%
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	4.391,680	BDI 1	M2	3,06	3,75	16.468,80	0,59%
2.2.3	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	878,336	BDI 1	M3	32,42	39,76	34.922,64	1,24%
2.2.4	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	8.783,360	BDI 1	M3XKM	2,03	2,49	21.870,57	0,78%
2.2.5	001	COMPOSIÇÃO	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MOBILIZAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO) - EAI	3.774,100	BDI 1	M2	3,332728	4,09	15.436,07	0,55%
2.2.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 EAI	1.449,254	BDI 1	TXKM	0,63	0,77	1.115,93	0,04%
2.2.7	002	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - RR-1C	3.774,100	BDI 1	M2	1,695398	2,08	7.850,13	0,28%
2.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 RR-1C	422,699	BDI 1	TXKM	0,63	0,77	325,48	0,01%
2.2.9	ED-7624	SEINFRA	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	188,705	BDI 1	M3	962,66	1.180,61	222.787,01	7,91%
2.2.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	4.340,215	BDI 1	M3XKM	2,55	3,13	13.584,87	0,48%
2.3			SINALIZAÇÃO						688,08	0,02%
2.3.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,000	BDI 1	UN	280,53	344,04	688,08	0,02%
TOTAL DE ITENS: 26 Itens									TOTAL: R\$ 2.815.127,92	

Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso
Local

SINAPI MG 04/2026 - SICRO 01/2026 - SUDECAP 01/2026 - SICOR 01/2026 LESTE MG - NÃO DESONERADO
Data Base

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Empreendimento: Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 01 PMF					 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA  SÃO JOÃO do MANHUAÇU Município do Estado de Minas Gerais					
Objeto: Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu					Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG					
Localização: Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso					Data Base: 04/2026	BDI 1: 22,64%	BDI 2: 26,82%	Data: 27/05/2026	Cronograma: 06 meses	
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	BDI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	%

Responsável Técnico

Nome: Eryck Brayann Tristão Veiga do Monte

CREA/CAU: MG 212.981/D

ART/RRT: MG20264879457

Proprietário/Contratante

Nome: José Miranda Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal