

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Empreendimento: Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 02 BLOQUETE					 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA  SÃO JOÃO DO MANHUAÇU ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Objeto: Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu					Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG					
Localização: Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso					Data Base: 04/2026	BDI 1: 22,64%	BDI 2: 26,82%	Data: 27/05/2026	Cronograma: 06 meses	
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	BDI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	%
1.0			TRECHO 01 - CÓRREGO JATOBÁ - BLOQUETE SEXTAVADO - 0,900 KM						890.915,16	48,88%
1.1			DRENAGEM						158.454,00	8,69%
1.1.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.800,000	BDI 1	M	71,78	88,03	158.454,00	8,69%
1.2			PAVIMENTAÇÃO						731.773,08	40,15%
1.2.1	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	36,000	BDI 1	UN	76,37	93,66	3.371,76	0,18%
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	5.760,000	BDI 1	M2	3,06	3,75	21.600,00	1,19%
1.2.3	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	1.152,000	BDI 1	M3	32,42	39,76	45.803,52	2,51%
1.2.4	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	11.520,000	BDI 1	M3XKM	2,03	2,49	28.684,80	1,57%
1.2.5	ED-8914	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO	4.950,000	BDI 1	M2	104,16	127,74	632.313,00	34,69%
1.3			SINALIZAÇÃO						688,08	0,04%
1.3.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,000	BDI 1	UN	280,53	344,04	688,08	0,04%
2.0			TRECHO 02 - ALTO PARAISO - BLOQUETE SEXTAVADO - 0,510KM						505.206,29	27,72%
2.1			DRENAGEM						89.790,60	4,93%
2.1.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.020,000	BDI 1	M	71,78	88,03	89.790,60	4,93%
2.2			PAVIMENTAÇÃO						414.727,61	22,75%
2.2.1	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	21,000	BDI 1	UN	76,37	93,66	1.966,86	0,11%
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	3.264,000	BDI 1	M2	3,06	3,75	12.240,00	0,67%
2.2.3	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	652,800	BDI 1	M3	32,42	39,76	25.955,33	1,42%
2.2.4	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	6.528,000	BDI 1	M3XKM	2,03	2,49	16.254,72	0,89%
2.2.5	ED-8914	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO	2.805,000	BDI 1	M2	104,16	127,74	358.310,70	19,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Empreendimento: Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 02 BLOQUETE					 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA  SÃO JOÃO DO MANHUAÇU ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Objeto: Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu					Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG					
Localização: Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso					Data Base: 04/2026	BDI 1: 22,64%	BDI 2: 26,82%	Data: 27/05/2026	Cronograma: 06 meses	
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	BDI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	%
2.3			SINALIZAÇÃO						688,08	0,04%
2.3.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,000	BDI 1	UN	280,53	344,04	688,08	0,04%
3.0			TRECHO 03 - ALTO PARAISO - BLOQUETE SEXTAVADO - 0,430KM						426.647,58	23,41%
3.1			DRENAGEM						75.705,80	4,15%
3.1.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	860,000	BDI 1	M	71,78	88,03	75.705,80	4,15%
3.2			PAVIMENTAÇÃO						350.253,70	19,22%
3.2.1	ED-50274	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	18,000	BDI 1	UN	101,46	124,43	2.239,74	0,12%
3.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	2.752,000	BDI 1	M2	3,06	3,75	10.320,00	0,57%
3.2.3	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	550,400	BDI 1	M3	32,42	39,76	21.883,90	1,20%
3.2.4	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	5.504,000	BDI 1	M3XKM	2,03	2,49	13.704,96	0,75%
3.2.5	ED-8914	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO	2.365,000	BDI 1	M2	104,16	127,74	302.105,10	16,57%
3.3			SINALIZAÇÃO						688,08	0,04%
3.3.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,000	BDI 1	UN	280,53	344,04	688,08	0,04%
TOTAL DE ITENS: 21 Itens									TOTAL: R\$ 1.822.769,03	

Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso

Local

SINAPI MG 04/2026 - SICRO 01/2026 - SUDECAP 01/2026 - SICOR 01/2026 LESTE MG - NÃO DESONERADO

Data Base

Responsável Técnico

Nome: Eryck Brayann Tristão Veiga do Monte

CREA/CAU: MG 212.981/D

ART/RRT: MG20264879457

Proprietário/Contratante

Nome: José Miranda Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal