

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ/MG						PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS			
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE BSTC D = 100 DUPLO						terça-feira 12 de maio de 2025			
ENDEREÇO: ESTRADA DO DISTRITO DE DORE (LOCALIDADE 01) - ZONA RURAL - DURANDÉ/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
COORDENADAS: S 20.124204°, W 41.741679°						()	DIRETA	(x)	INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2026 E SICRO - 10/2025 - DESONERADA						BDI: 24,00%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI.	QNTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	375,05	465,06	2.092,77	
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M2	30,48	74,96	92,95	2.833,12	
1.3	10776	SINAPI INSUMO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	596,15	739,23	1.478,46	
1.4	100954	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	109,75	8,57	10,63	1.166,64	
						TOTAL ITEM		7.570,99	
2			INFRAESTRUTURA						
2.1	5501706	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	82,43	7,28	9,03	744,34	
2.2	5502978	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	53,19	5,88	7,29	387,76	
2.4	804469	SICRO	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	361,15	447,83	6.269,62	
2.5	804417	SICRO	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ENCONSAS	UNI.	2,00	4.037,52	5.006,52	10.013,04	
						TOTAL ITEM		17.414,76	
OBSERVAÇÃO:						TOTAL GERAL		24.985,75	

ZAIRE LAGE B. NETO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG: 147.388/D

SEBASTIÃO RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL