

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.	FOLHA Nº:	01/01.
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA	DATA:	29/10/2024
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO	()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL	5,00%
	(X)	INDIRETA
	BDI:	30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	ESTRUTURA DE MADEIRA						R\$23.861,46
1.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,00	R\$128,02	R\$167,54	R\$8.041,92
1.3	4119	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	66,00	R\$ 43,96	R\$57,53	R\$3.796,98
1.4	102213	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	98,20	R\$ 19,61	R\$25,66	R\$2.519,81
1.5	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	M2	59,50	R\$122,04	R\$159,71	R\$9.502,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.			FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA			DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES			FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO			()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO			% ISS MUNICIPAL	INDIRETA
			5,00%	BDI: 30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2.0	PAVIMENTAÇÃO						R\$135.524,19
2.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M	1.400,00	R\$65,15	R\$85,26	R\$119.364,00
2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK ZUMPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	160,00	R\$57,88	R\$75,75	R\$12.120,00
2.3	ED-50723	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	53,00	R\$58,25	R\$76,23	R\$4.040,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.			FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA			DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES			FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO			()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO			% ISS MUNICIPAL	30,87%
			(X)	INDIRETA
			5,00%	BDI:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.0	ALVENARIA						R\$44.983,50
3.1	ED-48222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	102,00	R\$108,26	R\$141,68	R\$14.451,36
3.2	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	162,00	R\$70,33	R\$92,04	R\$14.910,48
3.3	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	162,00	R\$47,67	R\$62,39	R\$10.107,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.		FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA		DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO		()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL	INDIRETA
		5,00%	BDI: 30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.4	ED-50502	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M	162,00	R\$26,01	R\$34,04	R\$5.514,48
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$5.234,05
4.1	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	2,00	490,74	R\$642,23	R\$1.284,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.		FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA		DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO		()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL	INDIRETA
		5,00%	BDI: 30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.2	ED-50825	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - D2/SITUAÇÃO 01 - PADRÃO SEDS	UN	2,00	649,25	R\$849,67	R\$1.699,34
4.3	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	3,00	343,49	R\$449,53	R\$1.348,59
4.4	ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	344,49	R\$450,83	R\$901,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.		FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA		DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO		()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL	INDIRETA
		5,00%	BDI: 30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
5.0	5	ESQUADRIAS					R\$4.246,70
5.1	ED-50831	ALÇAPÃO (60X100)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES)	UN	4,00	426,90	R\$558,68	R\$2.234,72
5.2	ED-23035	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	UN	3,78	406,72	R\$532,27	R\$2.011,98
6.0	6	REDE ELÉTRICA					R\$ 10.360,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.		FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA		DATA: 29/10/2024	
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO		()	DIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL	INDIRETA
		5,00%	BDI: 30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	97608	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 126,34	R\$ 165,34	R\$ 1.653,40
6.2	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R\$ 400,00	R\$ 523,48	R\$ 6.281,76
6.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,00	R\$ 8,58	R\$ 11,23	R\$ 2.425,68
6.4							
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$224.210,74

Valdênia Maria dos Santos
 Engenheira Civil
 CREA/MG Nº: 253047/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS.	FOLHA Nº:	01/01.		
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA SANTANA	DATA:	29/10/2024		
LOCAL: RUA WILSON CASTRO MARES	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI COM DESONERAÇÃO	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL	5,00%	BDI:	30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
-------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

Euder De Lima Rosemberg Mendes
Prefeito(a) Municipal