QUANTITATIVO DE JANELAS

Area_janela	Nível	Altura	Largura	Mat PAINEL	Contagem
25 m²	<varia>	<varia>	<varia>		21
25 m²					21
5 m²	Biblioteca e Laboratório	1.80	3.00		1
5 m²					1
13 m²	Auditório	2.00	3.20	ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	2
13 m²					2
43 m²					24

QUANTITATIVO DE PISOS PORCELANATO

Tipo	Área	Espessura-padrão	Material estrutural	Volume	Comentários	Contagem
Piso Porcelanato Auditório	121 m²	0.08		9.68 m³	PISO PORCELANATO - AUDITÓRIO	1
	121 m²			9.68 m³		1
Piso Porcelanato Cozinha	77 m²	0.08		6.19 m³	PISO PORCELANATO - COZINHA	1
	77 m²			6.19 m³		1
Total geral: 2	198 m²			15.87 m³		2

QUANTITATIVO DE PILARES METÁLICOS PÓRTICO

Peso_total	Comprimento	Família	Volume	Material estrutural	Tipo
527.36 kg	8.00	HP-Pilar de arrimo-Coluna	0.13 m³	Aço ASTM 36	Perfil I 300
	8.00		0.13 m³		
<varia>	19.71	HSS Quadrado-Coluna	0.18 m³	Aço ASTM A36	<varia>
	19.71		0.18 m³		
Total geral: 8	27.71		0.31 m³		

QUANTITATIVO DE PILARES

Tipo	Material estrutural	Volume	Contagem	Comentários
Pilar 15x40 cm	Concreto, Moldado no local - Cinza	5.30 m³	19	
		5.30 m³		
Total geral: 19		5.30 m³		

QUANTITATIVO DE TELHAS

Qtd_telhas	Área	Espessura	Comentários
5.253715	5 m²	0.04	
	5 m²		
99.642747	100 m²	0.50	TELHADO BIBLIOTECA E LABORATÓRIO
	100 m²		
190.493115	190 m²	0.50	TELHADO BLOCO BLOCO I
	190 m²		
192.667664	193 m²	0.50	TELHADO BLOCO II
	193 m²		
194.454196	194 m²	0.50	TELHADO AUDITÓRIO
	194 m²		
Total geral: 5	683 m²		

QUANTITATIVO DE PORTAS

Area_porta	Nível	Altura	Largura	Material da moldura	Contagem	Comentários	Tipo
2 m²	Auditório	2.00	0.88		1		Parede cortina com vidro duplo
2 m²					1		
4 m²	Auditório	2.00	1.88		1		Parede cortina com vidro duplo
4 m²					1		
6 m²					2		
2 m²	Auditório	2.10	0.90		1		PORTA AUDITÓRIO EMERGÊNCIA
2 m²					1		
2 m²					1		
4 m²	Biblioteca e Laboratório	2.10	0.90		2		PORTA BIBLIOTECA E LABORATÓRIO
4 m²					2		
4 m²					2		
4 m²	Auditório	2.10	0.90		2		PORTA CORRER COZINHA
4 m²					2		
4 m²					2		
3 m²	Auditório	2.25	1.50		1		PORTA PIVOTANTE PARA AUDITÓRIO
3 m²					1		
3 m²					1		
11 m²	Auditório	2.20	5.00		1		PORTÃO PARA VEÍCULOS
11 m²					1		
11 m²					1		
3 m²	Auditório	2.20	1.20		1		PORTÃO PEDESTRE 1.2 X 2.2
3 m²					1		
3 m²					1		
32 m²					10		

QUANTITATIVO DE PISOS GRANTINA

Tipo	Área	Espessura-padrão	Material estrutural	Volume	Comentários	Contagem
Piso Granitina - Biblioteca e Laboratório	97 m²	0.08		7.79 m³	PISO GRANITINA - BIBLIOTECA E LABORATÓRIO	1
	97 m²			7.79 m³		1
Piso Granitina - Bloco I	107 m²	0.08		8.60 m³	PISO GRANITINA - BLOCO I	1
	107 m²			8.60 m³		1
Piso Granitina - Bloco II	189 m²	0.08		15.11 m³	PISO GRANITINA - BLOCO II	1
	189 m²			15.11 m³		1
Piso Granitina entrada do Auditório	38 m²	0.08		3.02 m³	PISO GRANITINA - BIBLIOTECA E LABORATÓRIO	1
	38 m²			3.02 m³		1
Total geral: 4	431 m²			34.51 m³		4

QUANTITATIVO DE LAJES

Tipo	Área	Volume	Material estrutural	Espessura da fundação	Nível	Contagem	Comentários
Laje de marquize de 20 cm	20 m²	0.99 m³	Concreto, Moldado in loco	0.05	<varia>	2	LAJE DE mARQUIZE AUDITÓRIO
	20 m²	0.99 m³					
Laje de Marquize de 150 mm	15 m²	2.26 m³	Concreto, Moldado in loco	0.15	Forro	1	LAJE DE mARQUIZE AUDITÓRIO
	15 m²	2.26 m³					
Laje Maciça com EPS - Biblioteca e Laboratório de 150 mm 2	105 m²	15.78 m³	EPS poliestireno	0.15	Viga-mestre	1	LAJE EPS DA BIBLIOTECA E LABORATÓRIO
	105 m²	15.78 m³					
Total geral: 4	140 m²	19.03 m³					

QUANTITATIVO DE PISOS PLACA DE CONCRETO

Tipo	Área	Espessura-padrão	Material estrutural	Volume	Comentários	Contagem
Piso Placa de Concreto Pré-moldado	690 m²	0.20	Calçamento intertravado sextavado	138.06 m³	PISO PLACA DE CONCRETO - ENTRADA	5
	690 m²			138.06 m³		5
Piso Placa de concreto - Pré-moldado	307 m²	0.20	Calçamento barra I branco	61.30 m³	PISO PLACA DE CONCRETO - REFEITÓRO	1
	307 m²			61.30 m³		1
Total geral: 6	997 m²			199.36 m³		6

QUANTITATIVO DE REBOCO DO MURO

Reboco_m2	Comprimento	Área	Volume	Comentários	Tipo
387 m²	77.20	194 m²	38.70 m³	PAREDE BÁSICA DE ALVENARIA - 20 CM MURO FRENTE	Parede de Alvenaria-20cm
387 m²	77.20	194 m²	38.70 m³		

QUANTITATIVO DE RUFOS

Tipo	Comprimento	Material	Comentários	Contagem
Rufo metálico galvanizado 19X235mm	263.26	Aço galvanizado		16
	263.26			16
Total geral: 16	263.26			16

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.05.18 17:51:50 -03'00'

DATA:

LOCAL: DIVISÓPOLIS/MG

Endereço da Obra: RUA JOSÉ AMORIM, 445 - BAIRRO ALVORADA

Folha:

Finalidade e Endereço da Obra: RUA JOSÉ AMORIM, 445 - BAIRRO ALVORADA

Arq. Digital: PDF

Proprietário: PREFEIURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS

Responsável pelo Projeto e Execução: VALDÊNIA MARIA DOS SANTOS

CREA-MG: 253047/D

PRFEITO: EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES