SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- MUNICÍPIO -

OBRA	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
UBS PADRÃO SES TIPO I - ALVORADA	**SINAPI - 04/2026 - MG** **ORSE - 03/2026-1 - SE** **SICOR/SEINFRA - 01/2026 - MG-Região Jequitinhonha e Mucuri** **SBC 06/2026**	**28,43%**	ONERADO ( ) DESONERADO (x)
ENDEREÇO			**Data**
Rua Itamar Ferreira de Souza - Bairro Alvorada - Divisópolis/MG			**7/8/2026**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			**PROJETOS COMPLEMENTARES**					**R$ 23.954,66**	
1.1	CO-27427	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	4,00	R$ 1.587,95	2.039,40	R$ 8.157,60	0,39 %
1.2	CO-27431	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	2,00	R$ 1.924,98	2.472,25	R$ 4.944,50	0,23 %
1.3	CO-27430	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	PR A1	2,00	R$ 1.842,62	2.366,48	R$ 4.732,96	0,22 %
1.4	CO-27434	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	1,00	R$ 1.386,56	1.780,76	R$ 1.780,76	0,08 %
1.5	CO-27480	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS	PR A1	1,00	R$ 1.535,75	1.972,36	R$ 1.972,36	0,09 %
1.6	CO-27468	SICOR/SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	1,00	R$ 1.842,62	2.366,48	R$ 2.366,48	0,11 %
2			**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS**					**R$ 38.261,31**	
2.1	ED-28428	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$ 3.165,60	4.065,58	R$ 4.065,58	0,19 %

2.2	ED-50159	SICOR/SEINFRA	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	m	24,00	R$ 210,71	270,61	R$ 6.494,64	0,31 %
2.3	ED-50703	SICOR/SEINFRA	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	720,00	R$ 2,79	3,58	R$ 2.577,60	0,12 %
2.4	ED-50151	SICOR/SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	935,31	1.201,22	R$ 1.201,22	0,06 %
2.5	ED-50150	SICOR/SEINFRA	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R$ 600,26	770,91	R$ 770,91	0,04 %
2.6	ED-17989	SICOR/SEINFRA	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	121,00	R$ 62,49	80,26	R$ 9.711,46	0,46 %
2.7	ED-50128	SICOR/SEINFRA	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-	UN	1,00	R$ 9.161,78	11.766,47	R$ 11.766,47	0,56 %
2.8	ED-50392	SICOR/SEINFRA	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,30	1.859.371,28	5.578,11	R$ 1.673,43	0,08 %
3			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**R$ 342.159,19**	
3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 22.550,22**	
3.2	ED-51107	SICOR/SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	130,93	71,42	91,72	R$ 12.008,90	0,57 %
3.3	ED-51120	SICOR/SEINFRA	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m3	96,93	R$ 80,46	103,33	R$ 10.015,78	0,47 %
3.4	ED-51132	SICOR/SEINFRA	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M³	44,20	3,26	4,19	R$ 185,20	0,01 %

3.5	ED-29231	SICOR/SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE	M3xKM	88,40	3,00	3,85	R$ 340,34	0,02 %
3.6			**FUNDAÇÃO**					**R$ 99.731,61**	
3.6.1	ED-51093	SICOR/SEINFRA	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M²	163,06	24,08	30,93	R$ 5.043,45	0,24 %
3.6.2	ED-48311	SICOR/SEINFRA	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	m3	4,75	R$ 430,03	552,29	R$ 2.623,38	0,12 %
3.6.3	ED-49811	SICOR/SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO	m2	272,54	R$ 73,32	94,16	R$ 25.662,37	1,22 %
3.6.4	ED-48298	SICOR/SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	2.013,95	R$ 13,76	17,67	R$ 35.586,50	1,69 %
3.6.5	ED-49638	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	33,15	R$ 723,81	929,59	R$ 30.815,91	1,46 %
3.7			**ESTRUTURA**					**R$ 219.877,36**	
3.7.1	ED-49645	SICOR/SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE	m2	462,87	R$ 72,84	93,55	R$ 43.301,49	2,05 %
3.7.2	ED-48298	SICOR/SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	2.937,24	R$ 13,76	17,67	R$ 51.901,03	2,46 %
3.7.3	ED-49638	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	37,03	R$ 723,81	929,59	R$ 34.422,72	1,63 %
3.7.4	ED-50246	SICOR/SEINFRA	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE	m2	422,98	R$ 153,72	197,42	R$ 83.504,71	3,96 %
3.7.5	ED-9903	SICOR/SEINFRA	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M³	1,60	3.283,60	4.217,13	R$ 6.747,41	0,32 %
4			**ALVENARIA - VEDAÇÃO**					**R$ 109.519,72**	
4.1	ED-48231	SICOR/SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	984,47	56,38	72,41	R$ 71.285,47	3,38 %
4.2	ED-48222	SICOR/SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	10,65	197,05	253,07	R$ 2.695,20	0,13 %

4.3	ED-48209	SICOR/SEINFRA	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	m2	4,73	R$ 86,29	110,82	R$ 524,18	0,02 %
4.4	ED-48533	SICOR/SEINFRA	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	2,04	R$ 697,77	896,15	R$ 1.828,15	0,09 %
4.5	2376	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e	M	84,00	307,62	395,08	R$ 33.186,72	1,57 %
5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 20.498,87**	
5.1	ED-50174	SICOR/SEINFRA	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	311,05	31,72	40,74	R$ 12.672,18	0,60 %
5.2	ED-50168	SICOR/SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M²	83,13	73,31	94,15	R$ 7.826,69	0,00 %
6			**COBERTURA**					**R$ 280.284,32**	
6.1	ED-20603	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	4.819,28	R$ 25,45	32,69	R$ 157.542,26	7,47 %
6.2	ED-48402	SICOR/SEINFRA	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE	m	44,69	R$ 79,43	102,01	R$ 4.558,83	0,22 %
6.3	13060	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M²	32,70	483,07	620,41	R$ 20.287,41	
6.4	ED-50648	SICOR/SEINFRA	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	78,15	R$ 48,91	62,82	R$ 4.909,38	0,23 %
6.5	ED-50675	SICOR/SEINFRA	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	135,99	27,48	35,29	R$ 4.799,09	
6.6	ED-48429	SICOR/SEINFRA	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	420,28	R$ 163,38	209,83	R$ 88.187,35	4,18 %

7			**REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS**					**R$ 474.459,48**	
7.1	**8673**		**PISOS**					**R$ 154.991,47**	
7.1.1	ED-50621	SICOR/SEINFRA	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	5,34	139,94	179,72	R$ 959,70	0,05 %
7.1.2	ED-51144	SICOR/SEINFRA	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	144,64	R$ 84,61	108,66	R$ 15.716,58	0,75 %
7.1.3	ED-8914	SICOR/SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA	M²	56,45	104,10	133,70	R$ 7.547,37	0,36 %
7.1.4	ED-51139	SICOR/SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	46,88	R$ 80,92	103,93	R$ 4.872,24	0,23 %
7.1.5	ED-14763	SICOR/SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	24,00	R$ 49,13	63,10	R$ 1.514,40	0,07 %
7.1.6	ED-50771	SICOR/SEINFRA	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	272,05	12,30	15,80	R$ 4.298,39	0,20 %
7.1.7	ED-51002	SICOR/SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	1,76	322,52	414,21	R$ 729,01	0,03 %
7.1.8	ED-51144	SICOR/SEINFRA	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	60,00	R$ 84,61	108,66	R$ 6.519,60	0,31 %
7.1.9	ED-15226	SICOR/SEINFRA	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m2	2,31	R$ 113,87	146,24	R$ 337,81	0,02 %
7.1.10	ED-50569	SICOR/SEINFRA	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	M²	367,78	61,19	78,59	R$ 28.903,83	1,37 %
7.1.11	ED-50170	SICOR/SEINFRA	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	367,78	R$ 49,09	63,05	R$ 23.188,53	1,10 %

7.1.12	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	365,31	R$ 128,75	165,35	R$ 60.404,01	2,86 %
7.2			**PAREDE**					**R$ 271.121,86**	
7.2.1	ED-50727	SICOR/SEINFRA	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM	m2	1.968,94	R$ 10,47	13,45	R$ 26.482,24	1,26 %
7.2.2	ED-50761	SICOR/SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE	m2	1.644,71	R$ 40,57	52,10	R$ 85.689,39	4,06 %
7.2.3	ED-50474	SICOR/SEINFRA	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	876,55	R$ 24,81	31,86	R$ 27.926,88	1,32 %
7.2.4	ED-50451	SICOR/SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	1.644,71	R$ 16,92	21,73	R$ 35.739,55	1,69 %
7.2.5	ED-50519	SICOR/SEINFRA	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	708,81	R$ 40,40	51,89	R$ 36.780,15	1,74 %
7.2.6	ED-50732	SICOR/SEINFRA	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA	m2	324,23	R$ 38,67	49,66	R$ 16.101,26	0,76 %
7.2.7	ED-50716	SICOR/SEINFRA	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	7,74	R$ 89,37	114,78	R$ 888,40	0,04 %
7.2.8	ED-50717	SICOR/SEINFRA	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	316,49	R$ 102,13	131,17	R$ 41.513,99	1,97 %
7.3			**TETO**					**R$ 48.346,15**	
7.3.1	ED-50486	SICOR/SEINFRA	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	360,77	R$ 18,80	24,14	R$ 8.708,99	0,41 %
7.3.2	ED-50452	SICOR/SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)	m2	365,31	R$ 21,30	27,36	R$ 9.994,88	0,47 %
7.3.3	ED-49685	SICOR/SEINFRA	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	20,44	78,73	101,11	R$ 2.066,69	0,10 %

7.3.4	ED-49686	SICOR/SEINFRA	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	340,33	R$ 62,62	80,42	R$ 27.369,34	1,30 %
7.3.5	ED-50480	SICOR/SEINFRA	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	4,54	R$ 35,37	45,43	R$ 206,25	0,01 %
8			**ESQUADRIAS**					**R$ 182.584,36**	
8.1			**MADEIRA**					**R$ 56.411,89**	
8.1.1	ED-49601	SICOR/SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA,	un	2,00	R$ 1.062,99	1.365,20	R$ 2.730,40	0,13 %
8.1.2	ED-49602	SICOR/SEINFRA	P2-PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	16,00	1.054,42	1.354,19	R$ 21.667,04	1,03 %
8.1.3	14033	ORSE	P3 - Porta de madeira de lei muiracatiara 2 folhas, com moldura retangular para vidro 1,24x2,10m, inclusive caixão 15cm e alisar 5x1cm e fechadura	UN	4,00	2.537,25	3.258,59	R$ 13.034,36	0,62 %
8.1.4	ED-7066	SICOR/SEINFRA	P3 - FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA	UN	4,00	129,02	165,70	R$ 662,80	0,03 %
8.1.5	90845	SINAPI	P4(A) - Kit de porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	2,00	1.504,48	1.932,20	R$ 3.864,40	0,18 %
8.1.6	13034	ORSE	P4(B) - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UN	2,00	914,18	1.174,08	R$ 2.348,16	0,11 %
8.1.7	8258	ORSE	P5-PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	1.360,61	1.747,43	R$ 5.242,29	0,25 %

8.1.8	13034	ORSE	P6-PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UN	2,00	914,18	1.174,08	R$ 2.348,16	0,11 %
8.1.9	ED-50493	SICOR/SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E	m2	97,86	R$ 35,92	46,13	R$ 4.514,28	0,21 %
8.2			**ALUMÍNIO**					**R$ 74.641,32**	
8.2.1	ED-29481	SICOR/SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	m2	12,00	R$ 1.056,86	1.357,33	R$ 16.287,96	0,77 %
8.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	12,60	R$ 656,79	843,52	R$ 10.628,35	0,50 %
8.2.3	ED-29484	SICOR/SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	m2	27,80	R$ 907,49	1.165,49	R$ 32.400,62	1,54 %
8.2.4	ED-50997	SICOR/SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	9,75	296,86	381,26	R$ 3.717,29	0,18 %
8.2.5	11732	ORSE	P7, J6 - TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"	M²	6,00	262,04	336,54	R$ 2.019,24	0,10 %
8.2.6	11944	ORSE	GUICHÊ- JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M²	0,80	294,45	378,16	R$ 302,53	0,01 %
8.2.7	ED-50982	SICOR/SEINFRA	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO	m2	0,80	R$ 512,50	658,20	R$ 526,56	0,02 %
8.2.8	ED-50983	SICOR/SEINFRA	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E	m2	6,30	R$ 464,88	597,05	R$ 3.761,42	0,18 %
8.2.9	ED-50985	SICOR/SEINFRA	PT4 -PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", INCLUSIVE CADEADO, EXCLUSIVE PINTURA	M²	2,10	575,46	739,06	R$ 1.552,03	0,07 %
8.2.10	11445	ORSE	PT5 - GRADIL TELADO PARA SUBSTAÇÃO, CONFECCIONADO EM TUBO GALVANIZADO DE 38,10MM, TELA GALVANIZADA DE 1/2", FIO 12, COM PINTURA PRETA FOSCA	M²	7,56	354,85	455,73	R$ 3.445,32	0,16 %

8.3			**VIDRO**					**R$ 51.531,15**	
8.3.1	106320	SINAPI	P9- PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	1.712,12	2.198,88	R$ 2.198,88	0,10 %
8.3.2	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	3.110,92	3.995,35	R$ 3.995,35	0,19 %
8.3.3	13986	ORSE	VD01 - Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	M²	15,12	2.323,68	2.984,30	R$ 45.122,62	2,14 %
8.3.4	ED-51156	SICOR/SEINFRA	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	0,80	R$ 208,57	267,87	R$ 214,30	0,01 %
9	**8681**		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 165.295,22**	
9.1			**PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO**					**R$ 9.947,31**	
9.1.1	ED-20588	SICOR/SEINFRA	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R$ 5.362,77	6.887,41	R$ 6.887,41	0,33 %
9.1.2	ED-49200	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2,00	R$ 1.191,27	1.529,95	R$ 3.059,90	0,15 %
9.2			**PONTOS ELÉTRICOS**					**R$ 110.407,72**	
9.2.1	ED-27073	SICOR/SEINFRA	LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E	un	75,00	R$ 194,00	249,15	R$ 18.686,25	0,89 %
9.2.2	ED-13338	SICOR/SEINFRA	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	2,00	R$ 174,54	224,16	R$ 448,32	0,02 %

9.2.3	ED-13345	SICOR/SEINFRA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	15,00	R$ 62,90	80,78	R$ 1.211,70	0,06 %
9.2.4	ED-49496	SICOR/SEINFRA	PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR,	UN	2,00	516,41	663,23	R$ 1.326,46	0,06 %
9.2.5	ED-49523	SICOR/SEINFRA	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	un	2,00	R$ 51,01	65,51	R$ 131,02	0,01 %
9.2.6	ED-50227	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	27,00	R$ 264,12	339,21	R$ 9.158,67	0,43 %
9.2.7	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	PT	1,00	276,80	355,49	R$ 355,49	0,02 %
9.2.8	3274	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	PT	3,00	270,65	347,60	R$ 1.042,80	0,05 %
9.2.9	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	PT	1,00	306,78	394,00	R$ 394,00	0,02 %
9.2.10	CP-066	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	3,00	284,60	365,51	R$ 1.096,53	0,05 %

9.2.11	CP-068	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	2,00	284,60	365,51	R$ 731,02	0,03 %
9.2.12	CP-061	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA DOIS (2) INTERRUPTOR SIMPLES E DOIS (2) PARALELOS (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	2,00	330,28	424,18	R$ 848,36	0,04 %
9.2.13	ED-50232	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	37,00	R$ 311,42	399,96	R$ 14.798,52	0,70 %

9.2.14	CP-058	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	15,00	294,32	377,99	R$ 5.669,85	0,27 %
9.2.15	CP-057	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO DUPLA, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	15,00	326,66	419,52	R$ 6.292,80	0,30 %
9.2.16	CP-059	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL DUPLA (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	1,00	298,85	383,81	R$ 383,81	0,02 %
9.2.17	CP-067	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA - 1 ESPECIAL (20A/250V) + 1 PADRÃO (10A/250v) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	2,00	383,97	493,14	R$ 986,28	0,05 %
9.2.18	9422	ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	PT	2,00	54,38	69,84	R$ 139,68	0,01 %
9.2.19	3296	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	2,00	335,24	430,55	R$ 861,10	0,04 %
9.2.20	748	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	15,00	111,48	143,17	R$ 2.147,55	0,10 %

9.2.21	12576	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	15,00	32,12	41,25	R$ 618,75	0,03 %
9.2.22	12605	ORSE	CRUZETA 150 x 150MM, LISA ZINCADA, PARA ELETROCALHA LISA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	96,81	124,33	R$ 124,33	0,01 %
9.2.23	12585	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA 150MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	23,65	30,37	R$ 30,37	0,00 %
9.2.24	13179	ORSE	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	UN	2,00	30,85	39,62	R$ 79,24	0,00 %
9.2.25	12484	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 150 X 150 MM, LISA, GALVANIZADA À FOGO, COM ÂNGULO 90°	UN	2,00	57,50	73,85	R$ 147,70	0,01 %
9.2.26	ED-49318	SICOR/SEINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM	m	190,15	R$ 27,57	35,41	R$ 6.733,21	0,32 %
9.2.27	ED-49321	SICOR/SEINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM	m	18,00	R$ 44,72	57,43	R$ 1.033,74	0,05 %
9.2.28	ED-49295	SICOR/SEINFRA	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	50,00	29,16	37,45	R$ 1.872,50	0,09 %
9.2.29	ED-48951	SICOR/SEINFRA	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2,	m	1.520,37	R$ 4,64	5,96	R$ 9.061,41	0,43 %
9.2.30	ED-48956	SICOR/SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	524,15	6,11	7,85	R$ 4.114,58	0,20 %
9.2.31	ED-48961	SICOR/SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	307,84	8,55	10,98	R$ 3.380,08	0,16 %
9.2.32	ED-48981	SICOR/SEINFRA	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 35MM2,	m	100,00	R$ 40,21	51,64	R$ 5.164,00	0,24 %
9.2.33	ED-49013	SICOR/SEINFRA	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 70MM2,	m	30,00	R$ 87,74	112,68	R$ 3.380,40	0,16 %
9.2.34	ED-49071	SICOR/SEINFRA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00	R$ 51,44	66,06	R$ 330,30	0,02 %
9.2.35	ED-49122	SICOR/SEINFRA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	30,00	R$ 51,44	66,06	R$ 1.981,80	0,09 %

9.2.36	ED-49089	SICOR/SEINFRA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	42,00	R$ 55,14	70,82	R$ 2.974,44	0,14 %
9.2.37	ED-17982	SICOR/SEINFRA	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	74,00	R$ 28,10	36,09	R$ 2.670,66	0,13 %
9.3			**QPGD**					**R$ 4.094,64**	
9.3.1	CP-48434	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 74 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.584,05	3.318,69	R$ 3.318,69	0,16 %
9.3.2	CP-48435	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25KA, DE 150A	UN	1,00	604,18	775,95	R$ 775,95	0,04 %
9.4			**QUADROS**					**R$ 6.353,57**	
9.4.1	CP-48435	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25KA, DE 150A	UN	1,00	591,90	760,18	R$ 760,18	0,04 %
9.4.2	ED-51065	SICOR/SEINFRA	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A	UN	3,00	19,79	25,42	R$ 76,26	0,00 %
9.4.3	CP-48437	COMPOSIÇÃO	PROTETOR DE DE SURTO 175 V 40 KA	UN	4,00	413,89	531,56	R$ 2.126,24	0,10 %
9.4.4	ED-49230	SICOR/SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	UN	16,00	23,35	29,99	R$ 479,84	0,02 %
9.4.5	ED-49240	SICOR/SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UN	10,00	67,37	86,52	R$ 865,20	0,04 %
9.4.6	ED-15114	SICOR/SEINFRA	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	6,00	R$ 137,72	176,87	R$ 1.061,22	0,05 %
9.4.7	CP-48442	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL	UN	3,00	106,57	136,87	R$ 410,61	0,02 %
9.4.8	106288	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	3,00	148,98	191,34	R$ 574,02	0,03 %
9.5			**EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS**					**R$ 34.491,98**	**1,64 %**

9.5.1	ED-49184	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA,	un	1,00	R$ 542,66	696,94	R$ 696,94	0,03 %
9.5.2	ED-49170	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	3,00	443,42	569,48	R$ 1.708,44	0,08 %
9.5.3	ED-27189	SICOR/SEINFRA	CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	3,00	R$ 583,11	748,89	R$ 2.246,67	0,11 %
9.5.4	ED-49179	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	3,00	193,72	248,79	R$ 746,37	0,04 %
9.5.5	748	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	13,00	89,09	114,42	R$ 1.487,46	0,07 %
9.5.6	13179	ORSE	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	UN	2,00	30,85	39,62	R$ 79,24	0,00 %
9.5.7	12605	ORSE	CRUZETA 150 x 150MM, LISA ZINCADA, PARA ELETROCALHA LISA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	96,81	124,33	R$ 124,33	0,01 %
9.5.8	ED-49318	SICOR/SEINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM	m	223,15	R$ 27,57	35,41	R$ 7.901,74	0,37 %
9.5.9	ED-50230	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	18,00	156,13	200,52	R$ 3.609,36	0,17 %
9.5.10	ED-48365	SICOR/SEINFRA	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	360,00	9,13	11,73	R$ 4.222,80	0,20 %
9.5.11	ED-48368	SICOR/SEINFRA	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UN	18,00	15,72	20,19	R$ 363,42	0,02 %
9.5.12	68213	SBC	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	UN	1,00	2.997,36	3.849,51	R$ 3.849,51	0,18 %
9.5.13	59252	SBC	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	2,00	1.048,25	1.346,27	R$ 2.692,54	0,13 %
9.5.14	ED-48373	SICOR/SEINFRA	PATCH PANEL VINTE E QUATRO (24) POSIÇÕES, CATEGORIA 6, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", INCLUSIVE	un	2,00	R$ 1.171,25	1.504,24	R$ 3.008,48	0,14 %

9.5.15	39604	SINAPI-I	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	18,00	13,51	17,35	R$ 312,30	0,01 %
9.5.16	59443	SBC	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	UN	36,00	10,43	13,40	R$ 482,40	0,02 %
9.5.17	ED-48377	SICOR/SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE	un	1,00	R$ 88,35	113,47	R$ 113,47	0,01 %
9.5.18	59426	SBC	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00	302,46	388,45	R$ 388,45	0,02 %
9.5.19	1688	ORSE	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA	UN	40,00	0,81	1,04	R$ 41,60	0,00 %
9.5.20	59460	SBC	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T	UN	2,00	71,53	91,87	R$ 183,74	0,01 %
9.5.21	8362	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020,	UN	8,00	22,65	29,09	R$ 232,72	0,01 %
10			**SPDA**					**R$ 47.975,04**	
10.1	ED-51091	SICOR/SEINFRA	TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS PARA CABO COM DIÂMETRO DE 50MM2,	un	18,00	R$ 26,87	34,51	R$ 621,18	0,03 %
10.2	CK-9017	COMPOSIÇÃO	TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	22,85	29,34	R$ 645,48	0,03 %
10.3	78038	SBC	Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)	UN	250,00	4,84	6,22	R$ 1.555,00	0,07 %
10.4	11862	SINAPI-I	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS DE ATÉ 50mm²	UN	56,00	18,80	24,14	R$ 1.351,84	0,06 %
10.5	CK9013	COMPOSIÇÃO	PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	511,00	1,18	1,51	R$ 771,61	0,04 %
10.6	10093	ORSE	BUCHA DE NYLON Nº06, REF:TEL-5306 - SPDA (FORNECIMENTO)	UN	511,00	0,06	0,08	R$ 40,88	0,00 %
10.7	10090	ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)	UN	12,00	2,40	3,08	R$ 36,96	0,00 %
10.8	ED-51067	SICOR/SEINFRA	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M	UN	17,00	239,14	307,13	R$ 5.221,21	0,25 %
10.9	ED-13935	SICOR/SEINFRA	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	M	177,00	60,31	77,46	R$ 13.710,42	0,65 %

10.10	ED-51033	SICOR/SEINFRA	CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8", COM SETE (7) FIOS	m	227,00	R$ 52,96	68,02	R$ 15.440,54	0,73 %
10.11	ED-50579	SICOR/SEINFRA	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	1,00	37,14	47,70	R$ 47,70	0,00 %
10.12	ED-51019	SICOR/SEINFRA	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	UN	72,00	45,89	58,94	R$ 4.243,68	0,20 %
10.13	ED-49318	SICOR/SEINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM	m	27,00	R$ 27,57	35,41	R$ 956,07	0,05 %
10.14	ED-49122	SICOR/SEINFRA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	UN	11,00	51,44	66,06	R$ 726,66	0,03 %
10.15	9048	ORSE	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	Un	9,00	52,95	68,00	R$ 612,00	0,03 %
10.16	78368	SBC	CONECTOR CABO/HASTE TEL 570 TERMOTECNICA	UN	3,00	38,75	82,06	R$ 246,18	0,01 %
10.17	ED-51055	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	3,00	110,17	141,49	R$ 424,47	0,02 %
10.18	2559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	9,00	18,41	23,64	R$ 212,76	0,01 %
10.19	12140	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	81,00	5,90	7,58	R$ 613,98	0,03 %
10.20	8316	ORSE	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	21,00	5,36	6,88	R$ 144,48	0,01 %
10.21	CJ9211	COMPOSIÇÃO	CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm²	UN	13,00	17,35	22,28	R$ 289,64	0,01 %
10.22	98750	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	0,35	R$ 138,60	178,00	R$ 62,30	0,00 %
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**R$ 201.058,62**	
11.1			**PONTOS DE HIDRÁULICA**				**1,00**	**R$ 59.518,43**	

11.1.1	ED-15207	SICOR/SEINFRA	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00	415,95	534,20	R$ 534,20	0,03 %
11.1.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 212,01	272,28	R$ 272,28	0,01 %
11.1.3	ED-50221	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	37,00	R$ 152,90	196,37	R$ 7.265,69	0,34 %
11.1.4	CP-013	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	19,00	164,90	211,78	R$ 4.023,82	0,19 %
11.1.5	CP-015	COMPOSIÇÃO	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA	PT	7,00	229,65	294,94	R$ 2.064,58	0,10 %
11.1.6	ED-50225	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	9,00	R$ 349,55	448,93	R$ 4.040,37	0,19 %
11.1.7	ED-50223	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	22,00	R$ 188,07	241,54	R$ 5.313,88	0,25 %
11.1.8	ED-50224	SICOR/SEINFRA	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	25,00	219,05	281,33	R$ 7.033,25	0,33 %

11.1.9	ED-50019	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	92,01	R$ 25,83	33,17	R$ 3.051,97	0,14 %
11.1.10	ED-50022	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,78	R$ 38,78	49,81	R$ 6.016,05	0,29 %
11.1.11	ED-50027	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,64	29,03	37,28	R$ 135,70	0,01 %
11.1.12	ED-50028	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,17	R$ 45,98	59,05	R$ 1.072,94	0,05 %
11.1.13	ED-50029	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	91,91	R$ 47,38	60,85	R$ 5.592,72	0,27 %
11.1.14	ED-8845	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,39	R$ 27,38	35,16	R$ 2.967,15	0,14 %
11.1.15	ED-48670	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	80,33	R$ 75,26	96,66	R$ 7.764,70	0,37 %
11.1.16	ED-51107	SICOR/SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	25,83	71,42	91,72	R$ 2.369,13	0,11 %
11.2			**CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA**				**2,00**	**R$ 19.277,19**	**0,91 %**
11.2.1	ED-50007	SICOR/SEINFRA	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM	un	15,00	R$ 95,57	122,74	R$ 1.841,10	0,09 %
11.2.2	ED-49883	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	9,00	R$ 600,74	771,53	R$ 6.943,77	0,33 %
11.2.3	ED-49939	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE GORDURA (CGE), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	6,00	245,12	314,81	R$ 1.888,86	0,09 %

11.2.4	ED-49913	SICOR/SEINFRA	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM	un	6,00	R$ 940,65	1.208,08	R$ 7.248,48	0,34 %
11.2.5	ED-14725	SICOR/SEINFRA	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	3,00	R$ 351,68	451,66	R$ 1.354,98	0,06 %
11.3			**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**				**3,00**	**R$ 32.376,67**	**1,54 %**
11.3.1	ED-50297	SICOR/SEINFRA	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	un	2,00	R$ 571,37	733,81	R$ 1.467,62	0,07 %
11.3.2	ED-48156	SICOR/SEINFRA	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA	un	2,00	R$ 44,58	57,25	R$ 114,50	0,01 %
11.3.3	ED-50301	SICOR/SEINFRA	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	un	5,00	R$ 1.073,04	1.378,11	R$ 6.890,55	0,33 %
11.3.4	ED-50279	SICOR/SEINFRA	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	4,00	R$ 409,64	526,10	R$ 2.104,40	0,10 %
11.3.5	ED-2552	SICOR/SEINFRA	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE	un	3,00	R$ 566,02	726,94	R$ 2.180,82	0,10 %

11.3.6	ED-50283	SICOR/SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	4,00	R$ 458,94	589,42	R$ 2.357,68	0,11 %
11.3.7	ED-50281	SICOR/SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	11,00	406,85	522,52	R$ 5.747,72	0,27 %
11.3.8	ED-50290	SICOR/SEINFRA	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	2,00	R$ 901,63	1.157,96	R$ 2.315,92	0,11 %
11.3.9	ED-48343	SICOR/SEINFRA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	14,94	367,45	471,92	R$ 7.050,48	0,33 %
11.3.10	ED-50737	SICOR/SEINFRA	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	4,83	R$ 346,11	444,51	R$ 2.146,98	0,10 %
11.4			**METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**				**4,00**	**R$ 69.960,12**	**3,32 %**
11.4.1	ED-48169	SICOR/SEINFRA	BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA	un	1,00	R$ 1.039,54	1.335,08	R$ 1.335,08	0,06 %
11.4.2	ED-48188	SICOR/SEINFRA	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE	un	30,00	R$ 63,63	81,72	R$ 2.451,60	0,12 %
11.4.3	ED-48182	SICOR/SEINFRA	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	25,00	70,62	90,70	R$ 2.267,50	0,11 %
11.4.4	ED-48181	SICOR/SEINFRA	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	un	5,00	R$ 280,92	360,79	R$ 1.803,95	0,09 %

11.4.5	ED-48158	SICOR/SEINFRA	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R$ 580,48	745,51	R$ 1.491,02	0,07 %
11.4.6	190213	SBC	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	UN	7,00	1.227,38	1.576,32	R$ 11.034,24	0,52 %
11.4.7	ED-50277	SICOR/SEINFRA	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	1,00	R$ 451,60	579,99	R$ 579,99	0,03 %
11.4.8	ED-50314	SICOR/SEINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE	UN	2,00	1.126,32	1.446,53	R$ 2.893,06	0,14 %
11.4.9	ED-16344	SICOR/SEINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO	un	1,00	R$ 135,09	173,50	R$ 173,50	0,01 %
11.4.10	ED-50316	SICOR/SEINFRA	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	155,60	199,84	R$ 1.798,56	0,09 %
11.4.11	ED-50329	SICOR/SEINFRA	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	un	16,00	R$ 280,01	359,62	R$ 5.753,92	0,27 %
11.4.12	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 - CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	6,00	178,57	229,34	R$ 1.376,04	0,07 %
11.4.13	ED-50324	SICOR/SEINFRA	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	un	2,00	R$ 165,04	211,96	R$ 423,92	0,02 %
11.4.14	ED-50323	SICOR/SEINFRA	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	un	6,00	R$ 57,24	73,51	R$ 441,06	0,02 %

11.4.15	ED-22902	SICOR/SEINFRA	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR	un	2,00	R$ 234,70	301,43	R$ 602,86	0,03 %
11.4.16	ED-22766	SICOR/SEINFRA	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	un	5,00	R$ 337,85	433,90	R$ 2.169,50	0,10 %
11.4.17	ED-49965	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	3,00	R$ 102,11	131,14	R$ 393,42	0,02 %
11.4.18	ED-49989	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA	un	27,00	R$ 102,16	131,20	R$ 3.542,40	0,17 %
11.4.19	ED-9133	SICOR/SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	2,00	R$ 506,22	650,14	R$ 1.300,28	0,06 %
11.4.20	CP-039	COMPOSIÇÃO	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	2,00	2.672,09	3.431,76	R$ 6.863,52	0,33 %
11.4.21	ED-50000	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	4,00	R$ 25,56	32,83	R$ 131,32	0,01 %
11.4.22	ED-50003	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	8,00	R$ 39,78	51,09	R$ 408,72	0,02 %
11.4.23	ED-50358	SICOR/SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4")	UN	2,00	1.388,14	1.782,79	R$ 3.565,58	0,17 %
11.4.24	ED-48164	SICOR/SEINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	17,00	R$ 184,31	236,71	R$ 4.024,07	0,19 %
11.4.25	ED-48160	SICOR/SEINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	12,00	R$ 155,11	199,21	R$ 2.390,52	0,11 %
11.4.26	ED-48167	SICOR/SEINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	5,00	R$ 180,59	231,93	R$ 1.159,65	0,05 %

11.4.27	CP-48445	COMPOSIÇÃO	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, COM SIFÃO ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO.	UN	2,00	3.731,55	4.792,42	R$ 9.584,84	0,45 %
11.5			**REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL**				**5,00**	**R$ 19.926,21**	**0,94 %**
11.5.1	ED-49937	SICOR/SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	un	2,00	R$ 1.933,79	2.483,57	R$ 4.967,14	0,24 %
11.5.2	ED-50354	SICOR/SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 25 MM (1")	UN	1,00	174,37	223,94	R$ 223,94	0,01 %
11.5.3	97462	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	R$ 29,23	37,54	R$ 37,54	0,00 %
11.5.4	13305	ORSE	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 2,50 a 3,00m³ /h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de retenção 3/4" - FUSATI ou similar	UN	1,00	5.270,26	6.768,59	R$ 6.768,59	0,32 %
11.5.5	CP-008	COMPOSIÇÃO	FREIO D'ÁGUA Ø100	UN	1,00	42,20	54,20	R$ 54,20	0,00 %
11.5.6	CP-009	COMPOSIÇÃO	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00	78,61	100,96	R$ 100,96	0,00 %
11.5.7	CP-010	COMPOSIÇÃO	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL	UN	1,00	421,64	541,51	R$ 541,51	0,03 %
11.5.8	CP-011	COMPOSIÇÃO	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"	UN	1,00	255,48	328,12	R$ 328,12	0,02 %
11.5.9	CP-012	COMPOSIÇÃO	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	UN	1,00	1.488,43	1.911,59	R$ 1.911,59	0,09 %
11.5.10	ED-49994	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	un	1,00	R$ 149,22	191,64	R$ 191,64	0,01 %
11.5.11	ED-49989	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA	un	1,00	R$ 102,16	131,20	R$ 131,20	0,01 %
11.5.12	ED-49974	SICOR/SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	1,00	R$ 96,10	123,42	R$ 123,42	0,01 %
11.5.13	ED-50668	SICOR/SEINFRA	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM,	m	20,00	R$ 99,57	127,88	R$ 2.557,60	0,12 %

11.5.14	ED-48669	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	28,00	R$ 39,86	51,19	R$ 1.433,32	0,07 %
11.5.15	ED-49962	SICOR/SEINFRA	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	un	8,00	R$ 54,06	69,43	R$ 555,44	0,03 %
12			**PCIP**					**R$ 4.304,36**	
12.1	ED-22698	SICOR/SEINFRA	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR	un	1,00	R$ 262,50	337,13	R$ 337,13	0,02 %
12.2	ED-50193	SICOR/SEINFRA	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN	7,00	219,75	282,22	R$ 1.975,54	0,09 %
12.3	ED-26993	SICOR/SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	R$ 158,14	203,10	R$ 1.421,70	0,07 %
12.4	ED-50201	SICOR/SEINFRA	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM,	un	8,00	R$ 39,88	51,22	R$ 409,76	0,02 %
12.5	ED-50199	SICOR/SEINFRA	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	7,00	17,82	22,89	R$ 160,23	0,01 %
13			**REDE DE AR COMPRIMIDO**					**R$ 12.711,01**	
13.1	ED-50087	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	m	50,00	R$ 121,18	155,63	R$ 7.781,50	0,37 %
13.2	ED-48274	SICOR/SEINFRA	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT	UN	1,00	73,77	94,74	R$ 94,74	0,00 %
13.3	CP-017	COMPOSIÇÃO	POSTO DE CONSUMO COMPLETO OXIGÊMIO/VÁCUO	UN	4,00	78,88	101,30	R$ 405,20	0,02 %
13.4	CP-018	COMPOSIÇÃO	REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" - 7KG/H - EST. ÚNICO	UN	2,00	483,09	620,43	R$ 1.240,86	0,06 %
13.5	ED-48251	SICOR/SEINFRA	COMPRESSOR SL/100 - 120PSI -8,3 BAR 100 LIBRAS	UN	1,00	2.482,84	3.188,71	R$ 3.188,71	0,15 %
14			**CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 3.104,44**	
14.1	39664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	12,00	51,68	66,37	R$ 796,44	0,04 %

14.2	ED-50079	SICOR/SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	R$ 41,07	52,75	R$ 949,50	0,05 %
14.3	11148	ORSE	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILIAR	UN	1,00	276,40	354,98	R$ 354,98	0,02 %
14.4	70473	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4""	M	8,00	20,03	25,72	R$ 205,76	0,01 %
14.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	32,00	19,41	24,93	R$ 797,76	0,04 %
15			**COMUNICAÇÃO VISUAL**					**R$ 1.760,82**	
15.1	CP-020	COMPOSIÇÃO	PLACA DE CHAPA DE AÇO ESCOVADO, DIMENSÃO (25X12)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M²	1,62	845,21	1.085,50	R$ 1.758,51	0,08 %
15.2	CP-055	COMPOSIÇÃO	LETRA CAIXA ACM CONFORME PROJETO (ORÇAMENTO DE ACORDO COM O NOME DA UBS)	UN	1,00	1,80	2,31	R$ 2,31	0,00 %
16			**CFTV**					**R$ 1.300,36**	
16.1	ED-49318	SICOR/SEINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM	m	15,00	R$ 27,57	35,41	R$ 531,15	0,03 %
16.2	ED-49122	SICOR/SEINFRA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	UN	5,00	51,44	66,06	R$ 330,30	0,02 %
16.3	ED-48365	SICOR/SEINFRA	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	7,00	9,13	11,73	R$ 82,11	0,00 %
16.4	ED-48363	SICOR/SEINFRA	CABO COAXIAL, SÉRIE RG-59, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU COM BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE	m	10,00	R$ 7,97	10,24	R$ 102,40	0,00 %
16.5	68061	SBC	REDE DE FIOS E CABOS PARA SONORIZACAO	M	40,00	4,95	6,36	R$ 254,40	0,01 %
17			**MOBILIÁRIO**					**R$ 8.382,73**	**0,40 %**
17.1			**BALCÃO DA RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO**					**R$ 8.382,73**	

17.1.1	ED-50621	SICOR/SEINFRA	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	0,85	139,94	179,72	R$ 152,76	0,01 %
17.1.2	ED-48233	SICOR/SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	4,70	R$ 97,82	125,63	R$ 590,46	0,03 %
17.1.3	ED-50730	SICOR/SEINFRA	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	10,25	R$ 16,12	20,70	R$ 212,18	0,01 %
17.1.4	ED-50761	SICOR/SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE	m2	8,32	R$ 40,57	52,10	R$ 433,47	0,02 %
17.1.5	ED-50451	SICOR/SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	4,70	R$ 16,92	21,73	R$ 102,13	0,00 %
17.1.6	ED-50754	SICOR/SEINFRA	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	8,32	110,34	141,71	R$ 1.179,03	0,06 %
17.1.7	ED-21657	SICOR/SEINFRA	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	2,15	440,98	566,35	R$ 1.217,65	0,06 %
17.1.8	CP-052	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO EM MDF - Conforme projeto	UN	1,00	3.500,00	4.495,05	R$ 4.495,05	0,21 %
18			**DIVERSOS E LIMPEZA**				**3.427,34**	**R$ 24.109,14**	**1,14 %**
18.1			**DIVERSOS**						**0,00 %**
18.2	ED-51150	SICOR/SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	165,69	212,80	R$ 2.340,80	0,11 %
18.3	ED-15448	SICOR/SEINFRA	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	un	3,00	R$ 267,79	343,92	R$ 1.031,76	0,05 %

18.4	ED-50437	SICOR/SEINFRA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	92,68	R$ 37,17	47,74	R$ 4.424,54	0,21 %
18.5	9713	ORSE	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	M	3,55	2.130,21	2.735,83	R$ 9.712,20	0,46 %
18.6	ED-50266	SICOR/SEINFRA	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	410,18	7,78	9,99	R$ 4.097,70	0,19 %
18.7	ED-51125	SICOR/SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	32,47	R$ 60,00	77,06	R$ 2.502,14	0,12 %
			TOTAL SEM ADMINSTRAÇÃO LOCAL E SEM MOBILIZAÇÃO:					**R$ 1.941.723,65**	
19			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		1,00	130.162,09	167.167,17	R$ 167.167,17	7,93 %
									0,00 %
			TOTAL					**R$ 2.108.890,82**	100,00 %

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.07.08 06:21:24 -03'00'

Valdênia Maria dos Santos - Engª Civil - CREA/MG 253047/D

Euder de Lima Rosemberg Mendes - Prefeito Municipal de Divisópolis-MG