



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação  
Diretoria de Projetos e Custos

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS</b>						<b>FOLHA Nº:</b> 01/01.			
<b>OBRA:</b> CALÇAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO						<b>DATA:</b> 27/01/2026			
<b>LOCAL:</b> TRAVESSA ANTÔNIO MEIRELES - BAIRRO ALVORADA, DIVISÓPOLIS MG CEP: 39.912-000.						<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>			
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS - SICOR-MG- JEQUITINHONHA E MUCURI 07/2025 - COM DESONERAÇÃO.						( )	<b>DIRETA</b>	( X )	<b>INDIRETA</b>
<b>COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO</b>						<b>% ISS MUNICIPAL:</b>	5,00%	<b>BDI:</b>	29,51%
						<b>BDI DIFERENCIADO MATERIAIS:</b>			
ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$2.453,28</b>			
1.1	SICOR/SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$1.130,67	R\$1.464,38	R\$1.464,38	
	SICOR/SEINFRA	RO-00269	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	638,00	R\$1,20	R\$1,55	R\$988,90	
<b>3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>R\$23.806,20</b>			
3.2	SICOR/SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	220,00	R\$45,50	R\$58,93	R\$12.964,60	
3.3	SICOR/SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	110,00	R\$76,10	R\$98,56	R\$10.841,60	



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação  
Diretoria de Projetos e Custos

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS</b>						<b>FOLHA Nº:</b> 01/01.			
<b>OBRA:</b> CALÇAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO						<b>DATA:</b> 27/01/2026			
<b>LOCAL:</b> TRAVESSA ANTÔNIO MEIRELES - BAIRRO ALVORADA, DIVISÓPOLIS MG CEP: 39.912-000.						<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>			
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS - SICOR-MG- JEQUITINHONHA E MUCURI 07/2025 - COM DESONERAÇÃO.						( )	<b>DIRETA</b>	( X )	<b>INDIRETA</b>
<b>COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO</b>						<b>% ISS MUNICIPAL:</b>	5,00%	<b>BDI:</b>	29,51%
						<b>BDI DIFERENCIADO MATERIAIS:</b>			
ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
<b>4.0</b>		<b>SERVIÇOS DE CALÇAMENTO</b>						<b>R\$78.416,58</b>	
4.1	SICOR/SEINFRA	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	<b>638,00</b>	R\$94,90	R\$122,91	R\$78.416,58	
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>R\$104.676,06</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>								<b>R\$104.676,06</b>	

\_\_\_\_\_  
**VALDENIA MARIA MARIA**  
Engenheira Civil  
CREA/MG Nº: 253047/D

\_\_\_\_\_  
**EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES**  
Prefeito Municipal