

REFORMA PRÉDIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI

		Local: Praça Cesário Motta, Esquina com a Rua Regente Feijó, Capivari-SP		
Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Memória de Cálculo
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.	SERVIÇO EXTERNO			
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	1,00	1 UNIDADE
1.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	17,30	Drywall + Alvenaria + Esquadrias + Pisos e revestimentos
1.1.3	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)	UNMES	6,00	5 MESES
2.	ALVENARIA E DRYWALL			
2.1	DEMOLIÇÃO			
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,68	0,55 m³ + 0,55 m³ + Churrasqueira: 58 m³
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,85	5,60 x 2,20 x 0,15
2.1.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	88,26	Paredes: 17,38 m²+17,73 m²+9,90 m² + Forro: 43,25 m²
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS			
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,99	M²: WC PCD + WC S. Diretor: 6,57m² X 0,15cm de espessura = 0,99m³
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,95	2º Pav. - Casas de máquinas: 24,95M²
2.2.3	Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base	M2	246,06	Remoção piso vinílico - Térreo: 136,98m² + 1º Pavimento: 83,56m² + Remoção de rodapé de madeira (Térreo e 1º Pav.): 25,52m² - Total: 246,06 M²
2.2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ML	19,77	Rodapé: 19,77ML
2.3	CONSTRUÇÃO			
2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	78,55	36,22 m²+35,50 m²+0,15 m²+6,68 m²
2.3.2	ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 90X90CM, RETIFICADO, ACETINADO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE	M2	510,99	I.Recepção: 88,00 m² II.Arquivo térreo: 14,98 m² III.Hall de entrada estacionamento: 4,52 m² IV.Depósito: 5,67 m² V.Escada principal: 24,66 m² VI.CPU: 7,5 m² VII.Circulação: 205,04 m² VIII.WC – Sala diretor: 3,13 m² IX.WC PCD – pavimento térreo: 3,44 m² X.WC Feminino – 1º pavimento: 9,56 m² XI.WC Masculino – 1º pavimento: 9,46 m² XII.Circulação: 24,46 m² XIII.Arquivo superior: 18,43 m² XIV.Almoxarifado: 9,10 m² XV.Lavanderia/ A. S: 3,13 m² XVI.Copa: 8,51 m² XVII.2º pavimento inteiro: 24,95 m² M² total: 464,54 m² + 10% = 510,994 M²
2.3.3	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 20X90CM, RETIFICADO, ACETINADO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE	M2	46,43	M² Total Térreo: 24,51 m² + M² Total Superior: 14,70 m² - TOTAL: 42,21 M² + 10% = 46,431 M²

2.3.4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO 90X90CM, RETIFICADO, ACETINADO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE	M2	153,90	I. Hall de entrada estacionamento: 1,43 m² II. Escada principal: 1,05 m² III. WC – Sala diretor: 23,7 m² IV. WC PCD – Pavimento térreo: 23,36 m² V. WC Feminino – 1º Pavimento: 38,2 m² VI. WC Masculino – 1º Pavimento: 38 m² VII. Copa 1º Pavimento: 14,17 M² Metragem quadrada total: 139,91 m² + 10% = 153,901 M²
2.3.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,84	Regularização de contrapiso: 193,87m² x 0,025 de espessura
2.3.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	149,06	M² total de construção de Drywall
2.3.7	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,57	M²: WC PCD + WC S. Diretor: 6,57m²
2.4	EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO E CARPETE			
2.4.1	PISO ELEVADO - 60CM X 60CM E CARPETES INCLUSOS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	1,00	Piso elevado+Carpete - 190m² / Carpete na sala de reunião 60m²
3.	ESQUADRIAS EXISTENTES			
3.1	RETIRADA			
3.1.1	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	73,63	Vidro fixo: 12m² + Pánel fixo: 11,85m² + Esquadria frontal: 29,08 + Porta CPU: 2,20 m² + Grade estacionamento PCD: 15,98 m² + Esquadria 2º pav.: 2,52 m²
3.2	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
3.2.1.	ESQUADRIAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	1,00	I. PORTA DE CORRER 04 FOLHAS ABERTURA CENTRAL (FOLHAS LATERAIS FIXAS): 1 un. II. PORTA DE GIRO 01 FOLHA: 5 un. + 1 un. + 1 un. = 7 un. III. PORTA DE GIRO 02 FOLHAS: 1 un. IV. JANELA FIXA 01 MÓDULO VT 38X38: 1 un. V. JANELA MAXIM-AR 01 MÓDULO (L= 1090) CONJUGADA DE CANTO COM FIXO 1 MODULO (L= 1390) L-GOLD: 1 un. VI. JANELA MAXIM-AR 04 MÓDULOS (1110X1850) CONJUGADA DE CANTO COM MAXIM-AR 04 MÓDULOS (1650X1850): 1 un. VII. PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA L-42 (H= 2150) CONJUGADA COM BANDEIRA FIXA (H= 600) L-GOLD: 2 un. VIII. PORTA DE CORRER 03 FOLHAS SEQUENCIAIS: 1 un. IX. JANELA DE CORRER 02 FOLHAS: 1 un. X. JANELA FIXA 12 MÓDULOS IGUAIS VT 48X48: 1 un. XI. JANELA FIXA 04 MÓDULOS VT 48X48: 1 un.
3.2.2.	PORTAS DAS CABINES DOS WC's - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	1,00	Portinhola de giro para sanitário Dimensões: (L) 600 mm, (H) 1700 mm. (Área: 1,02 m2. Peso: 8,16 Kg *(Perfis)) Linha: Suprema Quantidade: 6 peças Acabamento do Perfil: Preto Fosco RAL9005F Local: Banheiro
4.	ELÉTRICA			
4.1	COLOCAÇÃO			
4.1.1	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	UN	6,00	1 em cada sala

4.1.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo) + 6 Marquise interna + 6 Marquise externa
4.1.3	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	6,00	Estacionamento: 6 peças
4.1.4	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	4,00	Estacionamento: 3 + Lavanderia: 1
4.1.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	4,00	Estacionamento: 3 + Lavanderia: 1
4.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	2 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC PCD (Térreo)
4.1.7	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	UN	10,00	Recepção: 2 + Sala reunião: 2 + Salas gerais: 1 em cada (6)
4.1.8	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	31,00	Recepção: 2 + Sala reunião: 2 + Bebedouro/Recepção: 1 + Bebedouro/Copa: 1
4.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	Salas gerais: 3 em cada sala (15 total)
4.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	Salas gerais: 2 em cada sala (10 total)
4.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	Aproximadamente 500 Metros
4.1.12	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados	UN	8,00	Piso elevado: 5 (uma em cada sala) + Sala de reunião: 2 + Sala aberta: 1
4.1.13	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.100,00	FIO 2,5MM: 100M BRANCO + 100M PRETO + 100M VERMELHO + 100M AMARELO + 100M CINZA + 300M AZUL+ 300 VERDE = 1.100M
4.1.14	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00	FIO 1,5MM: 100M BRANCO + 100M PRETO + 100M VERMELHO + 100M AZUL + 100M AMARELO = 500M
4.1.15	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	300,00	FIO 4MM: 100M BRANCO + 100M PRETO + 100M AMARELO = 300M
4.1.16	de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00	FIO 6MM: 200M AZUL
4.1.17	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	915,00	3 Caixas de 305m cada
4.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	Fachada principal: 1 + Estacionamento: 3 + Lavanderia: 1
4.1.19	Remoção de base e haste de para-raios	UN	8,00	8 hastes fixadas no teto da recepção
5.	HIDRÁULICA			
5.1	COLOCAÇÃO - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
5.1.1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	UN	5,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.)
5.1.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.)
5.1.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1 WC Fem. E 1 WC Masc. (1° Pav.)
5.1.4	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	5,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.)
5.1.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	7,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.) + 1 Cozinha + 1 Lavanderia
5.1.6	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	8,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.) + 1 Cozinha + 1 Lavanderia
5.1.7	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	4,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo) + 1 WC Fem. E 1 WC Masc. (1° Pav.)
5.1.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo) + 1 Lavanderia (1° Pav.)
5.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo)

5.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,00	SEM identificação CX esgoto - Aproximadamente 150 M (50 M. Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 M. WC PCD)
5.1.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150,00	SEM identificação CX esgoto - Aproximadamente 150 M (50 M. Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 M. WC PCD)
5.1.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150,00	SEM identificação CX esgoto - Aproximadamente 150 M (50 M. Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 M. WC PCD)
5.1.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1º Pav.)
5.1.14	Tubo de ligação para sanitário	UN	6,00	1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD (Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1º Pav.)
5.1.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	Bebedouro/ Recepção + Bebedouro/ Copa
5.2	RETIRADA - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
5.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,00	Remoção de 6 bacias e 5 cubas WC superior + Remoção de 1 cuba e 1 bacia WC PCD (REUTILIZAÇÃO)
5.2.2	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	7,00	Retirada de 6 WC Superior (DESCARTE: SANITÁRIO E ACESSÓRIOS) + 1 WC PCD existente (REUTILIZAÇÃO + ACESSÓRIOS)
6.	PINTURA E LIXAMENTO - ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA, GRADES, PORTÃO, CORRIMÃO E MADEIRAS			
6.1	ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO			
6.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.493,00	COR A DECIDIR - 1 LATA = 18L (130 m²) - 1.493/130=11,50 Latas (12 Latas)
6.2	ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO			
6.2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	891,00	COR A DECIDIR - 1 LATA = 18L (130 m²) - 891/130=6,85 Latas (7 Latas)
6.3	GRADE/ PORTÃO/ CORRIMÃO			
6.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	114,40	1 GALÃO = 3,6L (19m²) - 114,40/19=6 Galões
6.4	PINTURA - FORRO DE MADEIRA			
6.4.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	66,00	66 m²
6.5	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE			
6.5.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	66,00	66 m²
6.5.2	LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDE DRYWALL. AF_01/2021	M2	149,06	Drywall em construção - Área quadrada
6.5.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	114,40	Pintura das grades e do portão: 90,72 m² Pintura do corrimão da rampa: 8,47 m² Pintura do corrimão da escada do hall do estacionamento: 1,2 m² Pintura do corrimão da escada principal: 14.00 m²
7.	VIGAS FORROS E LAJES			
7.1	MADEIRA E CONCRETO			
7.1.1	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	66,00	11 Peças de 6 Metros: 66 Metros
7.1.2	Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	M2	66,00	66 M²
7.1.3	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	66,00	66 M²
7.1.4	Carpinteiro	H	240,00	30 DIAS - 8 HORAS
7.1.5	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	4,84	Laje da Lavanderia: 1,10 m² x 2,20 m² x 2,00 m²
7.1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,00	Área da Lavanderia: 4,5 M² - 30KG/m² - 4,5 X 30

7.1.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,68	Laje Lavanderia: 4,5 m² x 0,15 de espessura
8.	GRANITOS			
8.1	SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS			
8.1.1	SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	1,00	• Lavatório WC Feminino • Lavatório WC Masculino • Pia da copa • Bancada da copa • Soleira do Lavatório WC PCD • Soleira da entrada principal • Peitoril da lavanderia • Peitoril da copa

CAPIVARI-SP

Local

quarta-feira, 08 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Maurício Fantini Mazzini
CAU: A303582
RRT: 17040549