



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078610-33	Nº SICONV 916121	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das	MUNICÍPIO / UF HOLAMBRA/SP	BDI 1 22,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e Petúnia - Bairro Jardim das									524.067,19	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	524.067,19	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.918,52	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	320,19	BDI 1	392,10	1.764,45	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,88	73,38	BDI 1	89,86	168,94	RA
1.1.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	4,15	14,64	BDI 1	17,93	74,41	RA
1.1.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	106,28	9,16	BDI 1	11,22	1.192,46	RA
1.1.5.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	633,69	0,66	BDI 1	0,81	513,29	RA
1.1.6.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	100,00	1,96	BDI 1	2,40	240,00	RA
1.1.7.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	100,25	4,48	BDI 1	5,49	550,37	RA
1.1.8.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	UN	20,00	139,42	BDI 1	170,73	3.414,60	RA
1.2.			REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE					-	99.927,98	
1.2.1.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	98,95	9,06	BDI 1	11,09	1.097,36	RA
1.2.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	590,74	93,41	BDI 1	114,39	67.574,75	RA
1.2.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	42,95	101,41	BDI 1	124,19	5.333,96	RA
1.2.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	0,50	156,60	BDI 1	191,77	95,89	RA
1.2.5.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	4,46	513,16	BDI 1	628,42	2.802,75	RA
1.2.6.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	76,31	133,03	BDI 1	162,91	12.431,66	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078610-33	Nº SICONV 916121	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das	MUNICÍPIO / UF HOLAMBRA/SP	BDI 1 22,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e Petúnia - Bairro Jardim das									524.067,19	
1.2.7.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 01/2024	M	176,00	43,29	BDI 1	53,01	9.329,76	RA
1.2.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	3,26	152,64	BDI 1	186,92	609,36	RA
1.2.9.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	24,87	1,60	BDI 1	1,96	48,75	RA
1.2.10.	SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	24,87	0,83	BDI 1	1,02	25,37	RA
1.2.11.	SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	63,21	7,47	BDI 1	9,15	578,37	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	395.563,03	
1.3.1.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	6.175,15	7,47	BDI 1	9,15	56.502,62	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	185,25	1.440,32	BDI 1	1.763,82	326.747,66	RA
1.3.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	15.916,68	0,47	BDI 1	0,58	9.231,67	RA
1.3.4.	SINAPI	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	444,60	5,66	BDI 1	6,93	3.081,08	RA
1.4.			ELEVAÇÃO DE POÇO DE VISITA					-	871,42	
1.4.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	11,05	14,64	BDI 1	17,93	198,13	RA
1.4.2.	SICRO	5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	2,65	25,96	BDI 1	31,79	84,24	RA
1.4.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,11	433,35	BDI 1	530,68	589,05	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	19.786,24	
1.5.1.	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	371,43	41,60	BDI 1	50,94	18.920,64	RA
1.5.2.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	40,00	17,67	BDI 1	21,64	865,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078610-33	Nº SICONV 916121	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapçamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapçamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das	MUNICÍPIO / UF HOLAMBRA/SP	BDI 1 22,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapçamento Asfáltico e Sinalização Horizontal da Rua Aster e Trechos das Ruas Sálvia e Petúnia - Bairro Jardim das									524.067,19
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HOLAMBRA/SP
Local

terça-feira, 7 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Mascilene Costa Malhão
CREA/CAU: 5069592900
ART/RRT: 28027230211862658

RECURSO

