

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP.**

OBRA: CENTRO AUTISMO

ENDEREÇO:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO 3 ORÇAMENTOS

Ítem	Fonte	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 25,00%	% Item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COTAÇÃO	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M²	6,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.250,00	2,28%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.800,00	R\$ 2.250,00	2,28%
2 SERVIÇOS DE MURO									
2.1	COTAÇÃO	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	10	R\$ 107,66	R\$ 1.076,60	R\$ 1.345,75	1,36%
2.2	COTAÇÃO	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M²	29,00	R\$ 204,33	R\$ 5.925,57	R\$ 7.406,96	7,50%
2.3	COTAÇÃO	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M³	2,00	R\$ 656,66	R\$ 1.313,32	R\$ 1.641,65	1,66%
2.4	COTAÇÃO	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	2,00	R\$ 794,00	R\$ 1.588,00	R\$ 1.985,00	2,01%
2.5	COTAÇÃO	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	79,00	R\$ 19,13	R\$ 1.511,27	R\$ 1.889,09	1,91%
2.6	COTAÇÃO	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	51,10	R\$ 14,10	R\$ 720,51	R\$ 900,64	0,91%
2.7	COTAÇÃO	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M²	20,55	R\$ 64,66	R\$ 1.328,76	R\$ 1.660,95	1,68%
2.8	COTAÇÃO	17.02.020	Chapisco	M²	41,10	R\$ 5,16	R\$ 212,08	R\$ 265,10	0,27%
2.9	COTAÇÃO	17.02.120	Emboço comum	M²	41,10	R\$ 35,66	R\$ 1.465,63	R\$ 1.832,04	1,86%
2.10	COTAÇÃO	17.02.220	Reboco	M²	41,10	R\$ 34,66	R\$ 1.424,53	R\$ 1.780,66	1,80%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 16.566,27	R\$ 20.707,84	20,98%
3 SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADA									
3.1	COTAÇÃO	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M²	17,00	R\$ 15,00	R\$ 255,00	R\$ 318,75	0,32%
3.2	COTAÇÃO	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M²	153,52	R\$ 14,90	R\$ 2.287,45	R\$ 2.859,31	2,90%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.542,45	R\$ 3.178,06	3,22%
4 SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTO									

4.1	COTAÇÃO	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M²	35,00	R\$ 70,00	R\$ 2.450,00	R\$ 3.062,50	3,10%
4.2	COTAÇÃO	17.02.020	Chapisco	M²	70,00	R\$ 6,20	R\$ 434,00	R\$ 542,50	0,55%
4.3	COTAÇÃO	17.02.120	Emboço comum	M²	70,00	R\$ 18,30	R\$ 1.281,00	R\$ 1.601,25	1,62%
4.4	COTAÇÃO	17.02.220	Reboco	M²	70,00	R\$ 33,66	R\$ 2.356,20	R\$ 2.945,25	2,98%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 6.521,20	R\$ 8.151,50	8,26%
5	SERVIÇOS DE COBERTURA								
5.1	COTAÇÃO	32.15.100	Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica	M²	37,00	R\$ 56,66	R\$ 2.096,42	R\$ 2.620,53	2,65%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.096,42	R\$ 2.620,53	2,65%
6	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES								
6.1	COTAÇÃO	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M²	3,78	R\$ 425,00	R\$ 1.606,50	R\$ 2.008,13	2,03%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.606,50	R\$ 2.008,13	2,03%
7	SERVIÇOS DE PISO E REVESTIMENTO								
7.1	COTAÇÃO	40524	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	M³	1,62	R\$ 766,33	R\$ 1.241,45	R\$ 1.551,81	1,57%
7.2	COTAÇÃO	19.01.062	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	22,96	R\$ 148,33	R\$ 3.405,66	R\$ 4.257,08	4,31%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 4.647,11	R\$ 5.808,89	5,88%
8	SERVIÇOS DE PINTURA								
8.1	COTAÇÃO	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M²	1064,18	R\$ 6,19	R\$ 6.587,27	R\$ 8.234,09	8,34%
8.2	COTAÇÃO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	1064,18	R\$ 5,22	R\$ 5.555,02	R\$ 6.943,78	7,03%
8.3	COTAÇÃO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	1107,38	R\$ 16,34	R\$ 18.096,49	R\$ 22.620,61	22,92%
8.4	COTAÇÃO	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M²	17,00	R\$ 21,30	R\$ 362,10	R\$ 452,63	0,46%
8.5	COTAÇÃO	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M²	153,52	R\$ 32,50	R\$ 4.989,40	R\$ 6.236,75	6,32%
8.6	COTAÇÃO	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M²	33,00	R\$ 36,00	R\$ 1.188,00	R\$ 1.485,00	1,50%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 36.778,28	R\$ 45.972,86	46,57%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
9.1	COTAÇÃO	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	3,00	R\$ 1.336,66	R\$ 4.009,98	R\$ 5.012,48	5,08%	
9.2	COTAÇÃO	55.01.020	Limpeza final da obra	M²	400,00	R\$ 6,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.000,00	3,04%	
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 6.409,98	R\$ 8.012,48	8,12%	
TOTAL GERAL								R\$ 98.710,30	100,00%	

PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP 5071187068

Campina do Monte Alegre, 01 de junho de 2026