



SC 00601/2025 (PC)

Solicitado em:	17/09/2025	Solicitante:	Matheus Victor Fernandes de Faria - MATHEUS.FARIA
Aprovado em:	19/09/2025 15:42:06	Aprovador:	Eduardo Mariz Farina - EDUARDO.FARINA
Unidade solicitante:	FUNDACC - (1)		
Centro de consumo:	FUNDACC - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa

O presente termo tem como finalidade INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL COM PORTAS E ACABAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNDACC. A instalação de paredes em drywall é necessária para atender a diferentes demandas estruturais e funcionais dos espaços da Fundacc. Essa medida visa, inicialmente, promover a separação adequada entre o acervo da Fundacc e o arquivo permanente e histórico do município, garantindo maior organização e preservação documental, além de possibilitar o correto acondicionamento dos documentos, minimizando riscos de deterioração e facilitando o acesso controlado. Também se faz essencial o fechamento das salas de dança, do Centro Cultural do Centro, a fim de assegurar conforto térmico e acústico para alunos e instrutores, reduzindo a poluição sonora no edifício e evitando que os sons das atividades de dança interfiram nas demais oficinas e ações realizadas no local, o que favorece a concentração e o aprendizado. Adicionalmente, a instalação de paredes em dois corredores visa delimitar os espaços de uso da população em geral e as áreas restritas aos funcionários, promovendo maior segurança, organização e funcionalidade no uso dos ambientes

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Instalação de 69,5 m² de Paredes de Drywall com fornecimento de material. Especificação: Estruturas metálicas(perfis guias e montantes de aço galvanizado) revestidas nas DUAS FACES com uma camada de placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura em cada uma das faces, com acabamento com fita telada e massa para drywall. (SALA DE DANÇA) Obs: Incluindo a instalação de reforço metálico em vão para futura instalação de porta de vidro no tamanho de 2,10x1,80m <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> SERV	1,000	13.247,220	13.247,22
0002	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Instalação de 67 m² de Paredes de Drywall com fornecimento de material. Especificação: Estruturas metálicas (perfis guias e montantes de aço galvanizado) revestida em UMA FACE com uma camada de placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura, com acabamento com fita telada e massa para drywall. (SALA DE DANÇA) <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> SERV	1,000	11.032,550	11.032,55
0003	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Instalação de 10,1 m² de Paredes de Drywall com fornecimento de material. Especificação: Estruturas metálicas(perfis guias e montantes de aço galvanizado) revestidas nas DUAS FACES com uma camada de placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura em cada uma das faces, com acabamento com fita telada e massa para drywall. (FECHAMENTO CORREDOR) <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> SERV	1,000	1.925,130	1.925,13
0004	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Instalação de 58,4m² de Paredes de Drywall com fornecimento de material. Especificação: Estruturas metálicas (perfis guias e montantes de aço galvanizado) revestidas nas DUAS FACES com uma camada de placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura em cada uma das faces, com acabamento com fita telada e massa para drywall. - Arquivo Geral da Fundacc (2,92m de altura) <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> SERV <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Arquivo Público Municipal de Caraguatatuba	1,000	11.131,470	11.131,47
0005	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Instalação de 45,15m² de Paredes de Drywall com fornecimento de material. Especificação: Estruturas metálicas (perfis guias e montantes de aço galvanizado) revestidas	1,000	8.605,920	8.605,92



SC 00601/2025 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	nas DUAS FACES com uma camada de placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura em cada uma das faces, com acabamento com fita telada e massa para drywall. - Divisórias para salas administrativas dos arquivos. (2,15m de altura) Obs: Incluir vão para 2 guichês de 1m de largura por 60cm de altura na área das salas administrativas. <u>UNIDADE DE MEDIDA</u> : SERV <u>LOCAL DE ENTREGA</u> : Arquivo Público Municipal de Caraguatatuba			
0006	<u>322.011</u> Prestação de Serviços Diversos - Serviços de Gesso <u>ESPECIFICAÇÃO</u> : Instalação de Kit completo de porta com material induso. Especificação: Kit de porta completo em material colméia MDF com fechaduras e guarnições. Porta de abrir com vão de 90cm, na cor branca. (1 SALA DE DANÇA E 1 CORREDOR) <u>UNIDADE DE MEDIDA</u> : SERV	7,000	785,870	5.501,09
TOTAL:			51.443,38	