



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: www.euclidesdacunha.sp.gov.br

TEL.: (18) 3283-1121 - Caixa Postal: 02 - e-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br

Avenida Antônio Joaquim Mano, nº 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Instalação das Luminárias Públicas na Avenida Wilson Mario Rouseio Coutinho
LOCAL:	AV. WILSON MARIO ROUSEIO COUTINHO
CIDADE:	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP

REFERÊNCIA	BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS		
	FONTE: CDHU VERSÃO 197 - SINAPI 03/2025		
	PLANILHA NÃO DESONERADA	BDI	25,00%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VLR.UNIT. S/ BDI	VLR.UNIT. C/ BDI	VLR.TOTAL
1	02.08.020 CDHU	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	892,59	R\$ 1.115,74	R\$ 6.694,43
2	101534 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	Unid	1,00	1.647,77	R\$ 2.059,71	R\$ 2.059,71
3	100600 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Unid	1,00	699,83	R\$ 874,79	R\$ 874,79
4	06.02.020 CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ²	29,41	64,29	R\$ 80,36	R\$ 2.363,46
5	38.15.020 CDHU	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1'	M	367,08	30,75	R\$ 38,44	R\$ 14.109,64
6	49.08.250 CDHU	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	Unid	10,00	477,85	R\$ 597,31	R\$ 5.973,13
7	41.11.704 CDHU	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência mínima de 150 w	Unid	18,00	978,98	R\$ 1.223,73	R\$ 22.027,05
8	40.11.010 CDHU	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	Unid	18,00	100,55	R\$ 125,69	R\$ 2.262,38
9	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Unid	9,00	2.515,71	R\$ 3.144,64	R\$ 28.301,74
10	39.21.050 CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	1.101,24	13,20	R\$ 16,50	R\$ 18.170,46
11	39.26.020 CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	180,00	6,00	R\$ 7,50	R\$ 1.350,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.....							R\$ 104.186,77

Euclides da Cunha Paulista, 26 de Maio de 2025

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS:21807498808
 Assinado de forma digital por GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS:21807498808
 Dados: 2025.06.03 16:14:01 -03'00'

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
 ENG. CIVIL - CREA 506911395-6

DOMINGOS MENTE LOPES
 Assinado de forma digital por DOMINGOS MENTE LOPES
 Dados: 2025.06.03 16:14:13 -03'00'

DOMINGOS MENTE LOPES
 Prefeito Municipal