



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SAÚDE DA MULHER
LOCAL: AV. ENGENHEIRO ARQUITETO EDUARDO CORREA DA COSTA JR.Data: mar-26
Prazo: 12 meses
CDHU:
B.D.I.: 25,00%
L.S.:

COMPOSIÇÃO DE ITENS

| 1 | ITEM | REMOÇÃO CONDENSADORA COM REAPROVEITAMENTO | UN | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
|----------------------|-----------------|---|----|-----------|-------------------|------------|
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | H | 2,0000000 | R\$ 9,95 | R\$ 19,90 |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador | H | 2,5000000 | R\$ 31,66 | R\$ 79,15 |
| | | | | | | R\$ 99,05 |
| 2 | ITEM | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M² | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| SINAPI | 7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 1,10 | R\$ 5,48 | R\$ 6,03 |
| CDHU | B.01.000.010146 | Servente | H | 0,2 | R\$ 9,95 | 1,99 |
| | | | | | | R\$ 8,02 |
| 3 | ITEM | REFLETOR LED 100 W - LUZ BRANCA | UN | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| SINAPI (ITEM 105921) | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7289000 | R\$ 44,79 | R\$ 32,65 |
| SINAPI (ITEM 105921) | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7289000 | R\$ 33,84 | R\$ 24,67 |
| SINAPI (ITEM 105921) | COTA | REFLETOR LED LUZ BRANCA 100W 8000LUMENS BIVOLT IP65 INSPIRE | UN | 1 | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 |
| SINAPI (ITEM 105921) | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,042 | R\$ 7,88 | R\$ 0,33 |
| | | | | | | R\$ 147,55 |
| 4 | ITEM | PINTURA GRÁFICA | M2 | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 1,0000000 | R\$ 60,98 | R\$ 60,98 |
| | | | | | | R\$ 60,98 |
| 5 | ITEM | ADESIVO GRÁFICO | M2 | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| CDHU | 30.06.124 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE | UN | 1,0416667 | R\$ 237,42 | R\$ 247,31 |
| | | | | | | R\$ 247,31 |
| 6 | ITEM | INSTALAÇÃO EVAPORADORA E CONDENSADORA | UN | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010115 | Eletricista | H | 2,0000000 | R\$ 14,51 | R\$ 29,02 |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | H | 2,0000000 | R\$ 9,95 | R\$ 19,90 |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador | H | 2,5000000 | R\$ 31,66 | R\$ 79,15 |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010118 | Encanador | H | 2,8800000 | R\$ 14,51 | R\$ 41,79 |
| CDHU (43.07.360) | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador | H | 2,8800000 | R\$ 9,95 | R\$ 28,66 |
| CDHU (43.07.360) | F.03.000.024535 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8" (cobre) ou 1/4" (ferro) | M | 3,0600000 | R\$ 5,53 | R\$ 16,92 |
| CDHU (43.07.360) | F.03.000.024550 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro) | M | 3,0600000 | R\$ 13,81 | R\$ 42,26 |
| CDHU (43.07.360) | F.12.000.028075 | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | L | 0,1200000 | R\$ 149,40 | R\$ 17,93 |
| CDHU (43.07.360) | H.13.000.069501 | Solda 50/50 | KG | 0,0012000 | R\$ 229,75 | R\$ 0,28 |
| CDHU (43.07.360) | H.13.000.069502 | Pasta para soldar | KG | 0,0018000 | R\$ 74,49 | R\$ 0,13 |
| CDHU (43.07.360) | O.08.000.063004 | Tube de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m) | M | 3,3000000 | R\$ 19,45 | R\$ 64,19 |
| CDHU (43.07.360) | O.08.000.063006 | Tube de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 5/8" (0,346 kg/m) | M | 3,3000000 | R\$ 33,70 | R\$ 111,21 |
| CDHU (43.07.360) | P.08.000.090853 | Cabo cobre flexível 'PP' de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V - isolação PVC 70°C | M | 3,4000000 | R\$ 10,81 | R\$ 36,75 |
| | | | | | | R\$ 488,19 |
| 7 | ITEM | REINSTALAÇÃO DE ARMÁRIO REMOVIDO | M² | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| CDHU | 04.08.100 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 1,00 | R\$ 22,66 | R\$ 22,66 |
| | | | | | | R\$ 22,66 |
| 8 | ITEM | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | COEF. | VALOR POR UNIDADE | TOTAL |
| SINAPI | 1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 1,00 | R\$ 296,25 | 296,25 |
| CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2" | UN | 1,00 | R\$ 97,25 | 97,25 |
| CDHU | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 1,45 | R\$ 14,51 | 21,04 |
| CDHU | B.01.000.010146 | Servente | H | 2,38 | R\$ 9,95 | 23,68 |
| CDHU | B.02.000.039056 | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | kg | 0,0345 | R\$ 3,83 | 0,13 |
| | | | | | | 438,35 |