



Prefeitura do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Obras e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO	BERTIOGA
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA	COMPONENTE 1 - VIAS SEGURAS - ÁREA CALMA - PROPOSTA 03
OBJETO:	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA AVENIDA BRUNO COVAS - BAIRRO CHÁCARAS VISTA LINDA
ENDEREÇO:	AV. BRUNO COVAS - BAIRRO CHACARAS VISTA LINDA - BERTIOGA - SP
DATA:	mar/26

REFERÊNCIA CDHU 200 - ONERADO, SINAPI 12-2025	BDI ADOTADO	24,23%
---	-------------	--------

ITEM	FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.00			CANTEIRO DE OBRA				R\$ 10.641,22
1.01	CDHU	02.08.020	placa de identificação para obra	m2	6,00	924,91	5.549,46
1.02	CDHU	02.02.150	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unmes	2,00	981,38	1.962,76
1.03	CDHU	02.02.130	locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m ²	unmes	2,00	1.564,50	3.129,00
2.00			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 20.568,00
2.01	SINAPI	2707	engenheiro civil de obra pleno (horista)	h	160,00	128,55	20.568,00
3.00			PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA				R\$ 86.315,93
3.01	CDHU	02.10.060	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m2	410,00	1,84	754,40
3.02	SINAPI	37524	tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c)	m	50,00	1,92	96,00
3.03	CDHU	54.01.030	abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km	m2	410,00	29,15	11.951,50
3.04	CDHU	54.04.350	pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m2	410,00	126,35	51.803,50
3.05	CDHU	54.01.220	base de bica corrida	m3	61,50	232,86	14.320,89
3.06	SIURB	06-005-000	ihd.23 - lastro de brita e pó de pedra	m3	20,50	280,39	5.748,00
3.07	CDHU	05.10.020	transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m3	114,80	8,75	1.004,50
3.08	CDHU	07.10.020	espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m3	114,80	5,55	637,14
SUBTOTAL GERAL							117.525,15
BDI							28.476,34
%							24,23%
TOTAL GERAL							146.001,49