



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Bairro Chácaras - Bertiooga - SP

1.00 CANTEIRO DE OBRA

Item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.01	02.08.020	placa de identificação para obra Comp = 4,00 Alt = 1,50 Quant = 1 Total = 6,00 m ²
1.02	02.02.150	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ² Quantidade = 1 x 2 mês = 2 mês
1.03	02.02.130	locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m ² Quantidade = 1 x 2 mês = 2 mês

2.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.01	2707	engenheiro civil de obra pleno (horista) Quantidade = 4 h x 5 dia x 4 semana x 2 mês = 160 h

3.00 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

3.01	02.10.060	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas Área do projeto = 410,00 m ² Incluídas as guias e sarjetas
3.02	37524	tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) L= Comprimento da pavimentação = 50,00 m
3.03	54.01.030	abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km Área da pavimentação = 410,00 m ² Somente pavimentação
3.04	54.04.350	pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e Área = 410,00 m ²
3.05	54.01.220	base de bica corrida Volume = 410,00 x 0,15 = 61,50 m ³
3.06	6.005.000,00	ihd.23 - lastro de brita e pó de pedra Volume = 410,00 x 0,05 = 20,50 m ³
3.07	05.10.020	transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km V = 410,00 x 0,28 = 114,80 m ³ V total = 114,80 m ³
3.08	07.10.020	espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle V = 114,80 m ³