



CÂMARA MUNICIPAL DE
JIJOCA DE JERICOACOARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	DATA : 06/10/2026		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES, S/N - JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
		SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Página Nº

1238

COM-32506562 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	45,60960555	R\$ 144,76	R\$ 6.602,45
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	73,21176895	R\$ 48,56	R\$ 3.555,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10.157,61
VALOR:						10.157,61

COM-20979536 CHAPA EM MDF PARA PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
19527	CHAPA MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=25MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 86,28	R\$ 86,28
10816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 43,11	R\$ 21,56
TOTAL Material:						R\$ 107,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,73441186	R\$ 29,67	R\$ 199,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 199,81
VALOR:						307,65

COM-70006736 Fita de Led IP65 4,8W 220V Gaya (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
110029	SINALEIRO COM LED AZUL 24V	SEINFRA	UN	0,32452681	R\$ 25,36	R\$ 8,23
TOTAL Material:						R\$ 8,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,92506938	R\$ 21,62	R\$ 20,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,00
VALOR:						28,23

COM-72299472 Spot Balizador De Embutir Piso Solo Ip67 Led 5w 3000k Bivolt (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,62	R\$ 15,62
TOTAL Material:						R\$ 15,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28440076	R\$ 31,54	R\$ 40,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,51
VALOR:						56,13

COM-31871169 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------



CÂMARA MUNICIPAL DE
JIOCA DE JERICOACOARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	DATA : 06/10/2026		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES, S/N - JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
		SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Página 7º

I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	113,92000000	R\$ 98,19	R\$ 11.185,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11.185,80
					VALOR:	11.185,80

COM-56853364 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0246	BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3.125,40	R\$ 3.125,40
I8205	HIDRANTE DE PISO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.003,63	R\$ 1.003,63
				TOTAL Material:		R\$ 4.129,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92359	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	1,62397642	R\$ 61,06	R\$ 99,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 99,16
					VALOR:	4.228,19



CÂMARA MUNICIPAL DE
JIOCA DE JERICOACOARA

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	DATA : 06/10/2026		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES, S/N - JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
		SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COM-32506562	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições	MÊS	24,00	R\$ 10.157,61	R\$ 243.782,64
COM-20979536	CHAPA EM MDF PARA PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	M2	114,20	R\$ 307,65	R\$ 35.133,63
COM-31871169	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA	Composições	UN	1,00	R\$ 11.185,80	R\$ 11.185,80
COM-70006736	Fita de Led IP65 4,8W 220V Gaya	Composições	M	171,00	R\$ 28,23	R\$ 4.827,33
COM-56853364	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Composições	UN	1,00	R\$ 4.228,19	R\$ 4.228,19
COM-72299472	Spot Balizador De Embutir Piso Solo Ip67 Led 5w 3000k Bivolt	Composições	UN	60,00	R\$ 56,13	R\$ 3.367,80

Página N°
1240
 Rubrica
B



CÂMARA MUNICIPAL DE
JIJOCA DE JERICOACOARA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	DATA : 06/10/2026				BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO	HORA			MES
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES, S/N - JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	ORSE	2026/05	111,51%			69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%			47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/07	-			-
		SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-			-
		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO	99,71%			59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
ITEM	DESCRIÇÃO	
AC	Administração Central	3,00%
S+G	Seguros e garantia	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	11,52%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Página nº
3241

Rubrica

3