

OBRA: Recapeamento Asfáltico

LOCAL: Avenida Vicente José Parise, Jardim Dr. José Carlos Sobral (Trecho situado entre Av. Julia Davidoff Ferreira de Camargo, Jardim Pagliuso e Avenida Pedro Ordine, Vila Romana). Coordenadas Geográficas:- Latitude: 21°39'80"S e Longitude: 48°49'85"W no Município de Taquaritinga/SP.

						23,99%	
Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$3.580,31
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,13	R\$471,44	R\$584,54	R\$3.580,31
2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - TIPO C.B.U.Q					R\$175.898,33
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.621,09	R\$2,05	R\$2,54	R\$6.657,57
2.2	CDHU 54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.621,09	R\$6,65	R\$8,25	R\$21.623,99
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,63	R\$1.493,89	R\$1.852,27	R\$145.648,99
2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	605,47	R\$2,62	R\$3,25	R\$1.967,78
3		SINALIZAÇÕES VIÁRIA					R\$239,59
3.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	4,81	R\$40,17	R\$49,81	R\$239,59
Total do item 1						R\$ 2.500,66	R\$ 179.718,23
TOTAL GERAL						R\$ 2.500,66	R\$ 179.718,23
Custo p/ m²						R\$ 0,95	R\$ 68,57

OBS:OS PREÇOS FORAM OBTIDOS NA TABELA SINAPI - FEV_2026_COM DESONERAÇÃO E CDHU 200
O BDI UTILIZADO FOI DE 23,99%

Taquaritinga, 05 de Março de 2026

Bruna Cristina Borelli
Engª Civil - Crea 5070433683/ SP
Art nº 2620260477999