



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA					FOLHA Nº: 01		
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.					DATA: MAIO/2026		
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2026, SETOP JANEIRO/2026, SUDECAP JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026					( ) DIRETA	(x )INDIRETA	BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES							28,84%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERRALHERIA EM GERAL</b>					
<b>1.0</b>		<b>ALAMBRADO, TELAS, CONTENÇÕES</b>					<b>3.157.447,00</b>
1.1	COMPOSIÇÃO PMLS 001	ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2", TELA #2" E FIO 12, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)	M2	2.500,00	247,84	319,32	798.300,00
1.2	COMPOSIÇÃO PMLS 002	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,77 MM 12 BWG (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA). AF. 05/2018	M	400,00	335,71	432,53	173.012,00
1.3	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	1.000,00	22,25	28,66	28.660,00
1.4	MATED-11267	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50.8MM]) TIPO DA MALHA: LOSANGULAR BITOLA DO FIO: BWG 12 [2.76MM] PESO: 2.85KG/M2)	M2	500,00	38,48	49,58	24.790,00
1.5	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (FUJALCPTO TRATADO)	M	1.000,00	34,82	44,86	44.860,00
1.6	COMPOSIÇÃO PMLS 003	GUARDA CORPO MOD. "TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES D=2", TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4" E CORRIMÃO DUPL. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)	M	600,00	875,49	1.127,98	676.788,00
1.7	COMPOSIÇÃO PMLS 004	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1 1/4", INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)	M	400,00	819,93	1.056,40	422.560,00
1.8	COMPOSIÇÃO PMLS 005	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO) - FIXADO EM PISO OU ALVENARIA	M	400,00	138,70	178,70	71.480,00
1.9	COMPOSIÇÃO PMLS 006	CORRIMÃO DUPL. EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO) - FIXADO EM PISO OU ALVENARIA.	M	150,00	372,12	479,43	71.914,50
1.10	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	12.000,00	28,46	36,67	440.040,00
1.11	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	31,44	40,51	81.020,00
1.12	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	25,96	33,45	33.450,00
1.13	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	32,77	42,22	84.440,00
1.14	09293/ORSE	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	M	350,00	457,12	588,95	206.132,50
<b>2</b>		<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS</b>					<b>109.015,05</b>
2.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M2	60,00	668,88	861,78	51.706,80
2.2	ED-50976	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA	UNID	60,00	380,37	490,07	29.404,20
2.3	ED-50977	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA	UNID	5,00	429,79	553,74	2.768,70
2.4	ED-50973	PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA	UNID	5,00	618,09	796,35	3.981,75
2.5	COMPOSIÇÃO 007	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	30,00	547,28	705,12	21.153,60
<b>3</b>		<b>DIVERSOS</b>					<b>228.742,53</b>
3.1	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2025	UNID	400,00	299,80	386,26	154.504,00
3.2	COMPOSIÇÃO 008	REALIZAÇÃO DE SOLDA COM ELETRODO D=2,5	KG	300,00	42,01	54,12	16.236,00
3.3	ED-7309	FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3", TIPO REDONDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	50,00	16,47	21,22	1.061,00
3.4	ED-27548	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4" X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	UNID	100,00	23,93	30,83	3.083,00
3.5	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UNID	4,00	3.049,43	3.928,89	15.715,56
3.6	ED-49570	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UNID	4,00	3.696,95	4.763,15	19.052,60
3.7	ED-49572	POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UNID	3,00	1.614,71	2.080,39	6.241,17
3.8	ED-49574	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UNID	4,00	2.493,25	3.212,30	12.849,20
<b>TOTAL</b>							<b>3.495.204,58</b>

Árison Geral Mota  
Coordenador Municipal

Lagoa Santa, 07 MAIO de 2026.