*Estado de Santa Catarina*
*Câmara Municipal de Vereadores*
*Município de Vargem Bonita*

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **UNIDADE REQUISITANTE: PRESIDÊNCIA** | |
| **AGENTE RESPONSÁVEL: JOÃO ALBERTO CHIOT** | **MATRÍCULA:** |
| **E-MAIL: camaravb1@gmail.com** | **TELEFONE: (49) 3548-0099** |

**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Devido à reforma das instalações, é necessário contratar empresa especializada para realizar a fabricação de alguns móveis para a da sede da Câmara de Vereadores.
A necessidade decorre do fato de que, quando da realização da obra de reforma, vislumbraram-se diversos móveis da recepção que não estavam mais aptos a utilização, bem como, considerando a construção de um banheiro acessível, é necessário mobiliá-lo.

**2. OBJETO**

2.1. Contratação de empresa para a fabricação e montagem de móveis para ambientes da sede da Câmara Municipal de Vargem Bonita, conforme termo de referência.

2.2. Descrição e Quantidades:

*Estado de Santa Catarina*
*Câmara Municipal de Vereadores*
*Município de Vargem Bonita*

| Item | Descrição SERVIÇO SOLICITADO | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| **1**<br>**(SALA DE RECEPÇÃO)** | **ARMÁRIO SOB MEDIDA AO FUNDO DO BALCÃO DE RECEPÇÃO (ACOPLADO AO BALCÃO COM GAVETÕES), COM DUAS PORTAS INFERIORES, DUAS PORTAS GRANDES SUPERIORES E NICHO EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA DO MÓVEL;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM DUAS CORES DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PUXADOR CAVA DE ALUMÍNIO (PRIMEIRA LINHA), EMBUTIDO NO MDF, COM ACABAMENTO DE UMA DAS CORES DO MÓVEL;<br>- NICHO EMBUTIDO COM ENGROSSO DE 30MM;<br>- ARMÁRIO COM FUNDO EM MDF DE 6MM;<br>- OS MÓDULOS INFERIORES DEVEM TER DUAS PRATELEIRAS CADA, SENDO DIVIDIDOS EM TRÊS VÃOS CADA, SUJEITO A ALTERAÇÕES;<br>- OS MÓDULOS SUPERIORES DEVEM TER QUATRO PRATELEIRAS CADA, SENDO DIVIDIDOS EM CINCO VÃOS CADA, SUJEITO A ALTERAÇÕES;<br>- DOBRADIÇAS CALÇO CLICK (PRIMEIRA LINHA), COM 3 ANOS DE GARANTIA, SENDO 3 DOBRADIÇAS POR PORTA INFERIOR E 5 DOBRADIÇAS POR PORTA SUPERIOR;<br>- RODAPÉ DO MÓVEL EM MÁRMORE, NA COR PRETO SÃO GABRIEL;<br>- O ARMÁRIO DEVE SER | 01 | **15.150,00** | **15.150,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIDO EM DUAS PROFUNDIDADES DIFERENTES, DEVIDO AO ÂNGULO ARREDONDADO DA PAREDE, COM OS FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR RESPEITANDO ESTE MESMO ÂNGULO;<br>- O RIPADO/FECHAMENTO LATERAL, À DIREITA DO ARMÁRIO, DEVE SER DESENVOLVIDO DA SEGUINTE FORMA: RIPAS DE 100MM E VÃOS DE 15MM;<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL DEVERÁ RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADO NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS.<br><br>**BALCÃO SOB MEDIDA, COM QUATRO GAVETÕES E NICHO COM ESPAÇO PARA CPU (ACOPLADO AO BALCÃO DE RECEPÇÃO, À DIREITA);**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM DUAS CORES DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PUXADOR CAVA DE ALUMÍNIO (PRIMEIRA LINHA), EMBUTIDO NO MDF, COM ACABAMENTO DE UMA DAS CORES DO MÓVEL;<br>- GAVETAS COM FUNDOS EM MDF DE 6MM;<br>- CORREDIÇAS OCULTAS (PRIMEIRA LINHA), COM 3 ANOS DE GARANTIA, COM AMORTECEDOR E EXTRAÇÃO TOTAL;<br>- TAMPO DO BALCÃO COM ENGROSSO DE 60MM; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - NICHO COM ESPAÇO PARA CPU, COM ENGROSSO DE 30MM;<br>- RODAPÉ DO MÓVEL EM MÁRMORE, NA COR PRETO SÃO GABRIEL;<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL E O TAMPO DEVERÃO RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADOS NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS.<br><br>**BALCÃO SOB MEDIDA PARA RECEPÇÃO, COM PARTE BAIXA PARA USAR À TRABALHO E PARTE ALTA PARA ATENDIMENTO, COM DETALHES EM RIPADO E MOLDURA COM ESPAÇO PARA COLAGEM DO LOGOTIPO DA CÂMARA DE VEREADORES;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- DUAS CORES DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PARTE BAIXA DO MÓVEL: TAMPO COM ENGROSSO DE 60MM E LATERAL COM ENGROSSO DE 120MM PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MÁRMORE;<br>- PARTE ALTA DO MÓVEL: TAMPO COM ENGROSSO DE 60MM E BASE COM ENGROSSO DE 120MM PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MÁRMORE;<br>- BASE DA PARTE ALTA DO MÓVEL: METADE COM MOLDURA DE 100MM, COM ESPAÇO PARA COLAGEM DO LOGOTIPO DA CÂMARA DE VEREADORES E METADE COM RIPADO, DESENVOLVIDO DA SEGUINTE FORMA: RIPAS DE 100MM E VÃOS DE 15MM; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - RODAPÉ DO MÓVEL EM MÁRMORE, NA COR PRETO SÃO GABRIEL;<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL E O TAMPO DEVERÃO RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADOS NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS.<br><br>**PAINEL RIPADO COM ESPAÇO PARA A COLOCAÇÃO DE MURAL DE AVISOS (E VIDRO), E QUE CONTORNA A PORTA DE ACESSO À SECRETARIA DA CÂMARA;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- UMA COR DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- O RIPADO DEVE SER DESENVOLVIDO DA SEGUINTE FORMA: RIPAS DE 100MM E VÃOS DE 15MM;<br>- AO FUNDO DO MURAL DE AVISOS, O PAINEL DEVERÁ SER LISO;<br>- SOBRE O MURAL DE AVISOS, DEVE SER INSTALADO UM VIDRO INCOLOR TEMPERADO, COM 8MM DE ESPESSURA;<br>- O MARCO DA PORTA QUE DÁ ACESSO À SECRETARIA DA CÂMARA DEVERÁ SER RETIRADO E REFEITO EM MDF, DA MESMA COR DO PAINEL, PARA DAR MELHOR ACABAMENTO AO PAINEL;<br>- O PAINEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL DEVERÁ ESCONDER TOTALMENTE RODAPÉS E CANTONEIRAS (DO CHÃO E DO TETO), ALÉM DE FICAR | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTALMENTE SELADO NA PAREDE COMPLETA, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS. | | | |
| **02**<br>**(ÁREA DE SERVIÇO)** | **ARMÁRIO COM DUAS PORTAS GRANDES, COM ESPAÇO PARA GUARDAR VASSOURAS, RODOS, BALDES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM UMA COR DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO DA COR PRETA (PRIMEIRA LINHA), EMBUTIDO NO MEIO DA PORTA DO MÓVEL;<br>- DOBRADIÇAS CALÇO CLICK (PRIMEIRA LINHA), COM 3 ANOS DE GARANTIA, SENDO 5 DOBRADIÇAS POR PORTA;<br>- ARMÁRIO COM FUNDO EM MDF DE 6MM;<br>- RODAPÉ DO MÓVEL EM MÁRMORE, NA COR PRETO SÃO GABRIEL;<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL DEVERÁ RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADO NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS.<br><br>**BALCÃO INFERIOR, EM L, COM 4 PORTAS;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM UMA COR DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO DA COR PRETA (PRIMEIRA LINHA); | 01 | **12.230,00** | **12.230,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - BALCÃO COM FUNDO EM MDF DE 6MM;<br>- CANTO ABERTO, COM DOBRADIÇAS QUE ABREM EM ÂNGULO DE 165 GRAUS;<br>- DOBRADIÇAS CALÇO CLICK (PRIMEIRA LINHA), COM 3 ANOS DE GARANTIA, SENDO 3 DOBRADIÇAS POR PORTA INFERIOR;<br>- PARTE INTERNA DA ÁREA MOLHADA PRODUZIDA EM MDF BRANCO ULTRA, RESISTENTE À UMIDADE;<br>- OS MÓDULOS DEVEM TER UMA PRATELEIRA CADA, SENDO DIVIDIDOS EM DOIS VÃOS CADA;<br>- TAMPO DO MÓVEL EM MÁRMORE, NA COR PRETO SÃO GABRIEL, COM 60MM DE ESPESSURA;<br>- CUBA TANQUE GRANDE DE INOX (PRIMEIRA LINHA);<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL E O TAMPO DEVERÃO RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADOS NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS.<br><br>**ARMÁRIOS SUPERIORES, EM L, COM 6 PORTAS E DETALHE SOBRE A JANELA;**<br>- MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM UMA COR DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO DA COR PRETA (PRIMEIRA LINHA);<br>- ARMÁRIOS COM FUNDO EM MDF DE 6MM; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - CANTO ABERTO, COM DOBRADIÇAS QUE ABREM EM ÂNGULO DE 165 GRAUS;<br>- DOBRADIÇAS CALÇO CLICK (PRIMEIRA LINHA), COM 3 ANOS DE GARANTIA, SENDO 3 DOBRADIÇAS POR PORTA SUPERIOR (EXCETO AS DUAS PORTAS ACIMA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, QUE DEVERÃO TER DUAS DOBRADIÇAS CADA);<br>- OS MÓDULOS DEVEM TER DUAS PRATELEIRAS CADA, SENDO DIVIDIDOS EM TRÊS VÃOS CADA (EXCETO O MÓDULO ACIMA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, QUE DEVERÁ TER UMA PRATELEIRA E DOIS VÃOS, SUJEITO A ALTERAÇÕES;<br>- O ACABAMENTO SOBRE OS AÉREOS E A JANELA DEVERÁ SER ENGROSSADO, COM 60MM DE ESPESSURA;<br>- O MÓVEL NÃO DEVERÁ TER PARAFUSOS OU CANTONEIRAS APARENTES;<br>- O MÓVEL DEVERÁ RESPEITAR O ÂNGULO DA PAREDE, FICANDO TOTALMENTE SELADO NO LOCAL, NÃO SOBRANDO ESPAÇOS. | | | |
| **03**<br>**BANHEIRO ACESSIBILIDADE** | **BANCADA SUSPENSA DE MÁRMORE (ACESSÍVEL PARA CADEIRANTES), PARA COLOCAÇÃO DE CUBA E TORNEIRA;**<br>- MÁRMORE DA COR PRETO SÃO GABRIEL;<br>- CUBA DE CERÂMICA (DE PRIMEIRA LINHA);<br>- TORNEIRA DE METAL (DE PRIMEIRA LINHA);<br>- CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE CUBAS (VÁLVULA, SIFÃO E FLEXÍVEL), DE PRIMEIRA LINHA, SENDO O FLEXÍVEL DE METAL;<br>- A BANCADA DEVE TER UMA BORDA | 01 | **2.985,00** | **2.985,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | QUE NÃO DEIXEM OS ENCANAMENTOS E A BASE DA CUBA APARENTES.<br>ESPELHO RETANGULAR, SEGUINDO A LARGURA DA BANCADA;<br>- OBS: ESPELHO BISOTÊ.<br>PORTA BASCULANTE, ACIMA DO ESPELHO, PARA GUARDAR ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA.<br>MÓVEL 100% MDF;<br>- PARTE INTERNA NA COR BRANCO TX;<br>- PARTE EXTERNA EM UMA COR DE MDF, DA PREFERÊNCIA DO CLIENTE;<br>- MÓVEL COM FUNDO EM MDF DE 6MM;<br>- DOBRADIÇAS CALÇO CLICK (DE PRIMEIRA LINHA, COM AMORTECIMENTO), COM 3 ANOS DE GARANTIA, SENDO 2 DOBRADIÇAS NO MÓVEL;<br>- PISTÕES DE PRIMEIRA LINHA, COM AMORTECIMENTO;<br>- PUXADOR CAVA. | | | |
| **TOTAL** | | | | **30.365,00** |

**3. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

URGENTE

**4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO**

Para o preço foi feito estudo comparativo e obtido 03 orçamentos válidos que contemplem todos os itens constantes no pedido de orçamento, fornecidos por empresas.

**5. DATA PREVISTA PARA A ENTREGA**

20/05/2026

**6. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DOTAÇÃO)**

*Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA*

*01.001 - PODER LEGISLATIVO / CÂMARA DE VEREADORES*

*1 - PROCESSO LEGISLATIVO*

*1.31 - Legislativa / Ação Legislativa*

*2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS*

*2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS*

**7. INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:**

Não há.

**8. ESTIMATIVA DE VALOR**

O valor estimado para esta contratação é de **R$ 30.365,00.**

| **10. INDICAÇÃO DO (S) FISCAIS DA CONTRATAÇÃO** | |
|---|---|
| **FISCAL DO CONTRATO** | |
| Nome: Airton Fiório | |
| E-mail: camaravb1@gmail.com | |

Vargem Bonita, 04 de março de 2026.

JOAO ALBERTO CHIOT:69276951920

Assinado de forma digital por JOAO ALBERTO CHIOT:69276951920
Dados: 2026.03.04 14:07:49 -03'00'

**João Alberto Chiot**
**Presidente**