COMPOSICAO

OBRA:		REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	DATA			23/6/2026	
LOCAL:		AV WILSON MEGALE, 790 - CENTRO - BORDA DA MATA - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REF:		SINAPI/SINAPI-I 12/2024 SEM DESONERACAO; SETOP SUL DE MINAS 01/2025 SEM DESONERACAO	(X)	DIRETA		( )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS (3 MESES)	BDI	23,33%		REVISAO 03	
VALOR DA OBRA:		R$ 446.866,92					

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL ORIGINAL
2.3.3	COMPOSICAO	A	PLACA DE POLICARBONATO + SERVICO PARA INSTALACAO	M2	2,00	R$ 483,05	R$ 595,77	R$ 1.191,54
			ENCARGOS COMPLEMENTARES					
2.3.3.1.1	ORSE	S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,30	R$ 3,90		R$ 5,07
2.3.3.1.2	ORSE	S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,30	R$ 3,96		R$ 5,15
						TOTAL Encargos Complementares:		**R$ 10,21**
			MATERIAL					
2.3.3.2.1	ORSE	I13513	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	m2	1,00	R$ 371,18		R$ 371,18
2.3.3.2.2	ORSE	I13514	Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm	m	1,08	R$ 37,93		R$ 40,96
2.3.3.2.3	I13518	I13518	Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm	m	0,95	R$ 15,98		R$ 15,18
						TOTAL Material:		**R$ 427,32**
			MAO DE OBRA					
2.3.3.3.1	ORSE	I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,30	R$ 20,44		R$ 26,57
2.3.3.3.2	ORSE	I06111S	Servente de obras (horista)	h	1,30	R$ 14,58		R$ 18,95
						TOTAL Mão de Obra:		**R$ 45,52**
						TOTAL =		**R$ 483,05**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER
Data: 24/06/2026 14:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATADA
NOMOS STUDIO LTDA
CNPJ: 43.995.412/0001-11
CAU-MG: PJ51507-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER
CAU-MG: A24660-07

nomos studio