



Planta Baixa

| Lista de Materiais - Eletrodutos | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------------|
| Descrição do Material | Diâmetro Nominal | Comprimento (m) | Referência de Fabricante |
| Eletroduto flexível corrugado Reforçado , em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 INSTALADO NO PISO | DN 25mm | 7,54 m | Tigre ou equivalente |
| Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 | DN 25mm | 51,08 m | Tigre ou equivalente |

| Quantitativo de Cabos em Metros (Cabo de rede UTP Cat6) | |
|--|-----------------|
| Tipo de Condutor | Comprimento (m) |
| UTP CAT6 | 70,54 |

| Lista de Materiais - Componentes | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| Descrição do Material | Dimensões | Quantidade (peças) | Referência Fabricante |
| Caixas de Embutir | | | |
| Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4"x2" | 11 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente |
| Placa saída de fio | | | |
| Conjunto montado de 1 Placa RJ45 CAT 6 | Saída de fio | 11 | Pial Legrand ou equivalente |

Legenda Planta Baixa

| | |
|--|--|
| | Ponto de lógica RJ45 CAT 6, a 230cm do piso acabado |
| | Ponto de lógica RJ45 CAT 6, a "x" cm do piso acabado |

OBS : A INDICAÇÃO DO LOCAL FOI EFETUADA PELO CONTRATANTE. A COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, BEM COMO A REGULARIDADE DOCUMENTAL DO IMÓVEL, LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CASO NECESSÁRIO), SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

| | | | |
|--|--|---|--|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA | RUA TENENTE CORONEL CARLOS SOUZA, 312, CENTRO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR CNPJ 75.193.516/0001-57 CEP 84150-000 | FONE 42 3447-1222 engenharia@sjtrunfo.pr.gov.br |
| ED. INSTITUCIONAL (CASA LAR) EM ALVENARIA -REDE LÓGICA | | DESENHO(S) RAFAEL DATA 10/2025 ESCALAS INDICADAS | |
| RUA VEREADOR PEDRO ANTUNES | | UNIDADES m | |
| PLANTA BAIXA E TABELAS | Representante Legal MARIO CEZAR DA SILVA Prefeito Municipal | Responsável Técnico ARQUITETO RAFAEL G. DE LIMA CAU A 102796-4 | FOLHA 01/01 |