PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AUDITÓRIO CASA CULTURA V3							
Ref.:	*Sinapi*	*03/2026*					
BDI(%)	*24,78%*						

CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI
						R$ 114.426,75
SERVIÇOS PRELIMINARES						**R$ 11.827,72**
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,5	R$ 507,92	R$ 1.269,80	R$ 1.584,46
97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	171,99	R$ 6,35	R$ 1.092,14	R$ 1.362,77
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	171,99	R$ 11,25	R$ 1.934,89	R$ 2.414,35
97659	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7	R$ 389,82	R$ 2.728,74	R$ 3.404,92
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	217,61	R$ 4,06	R$ 883,50	R$ 1.102,43
104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300	R$ 0,80	R$ 240,00	R$ 299,47
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	350	R$ 2,63	R$ 920,50	R$ 1.148,60
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,92	R$ 83,19	R$ 409,29	R$ 510,72
SISTEMA DE VEDAÇÃO						**R$ 950,39**
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,60	R$ 155,88	R$ 561,17	R$ 700,23
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,6	R$ 5,79	R$ 20,84	R$ 26,01
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,6	R$ 49,90	R$ 179,64	R$ 224,15
SISTEMA DE COBERTURA						**R$ 59.955,34**
100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	1033	R$ 13,01	R$ 13.439,33	R$ 16.769,60
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	579,85	R$ 12,15	R$ 7.045,18	R$ 8.790,97
C10	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	205,33	R$ 121,15	R$ 24.875,74	R$ 31.039,95
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,40	R$ 59,22	R$ 2.688,59	R$ 3.354,82
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						**R$ 26.698,02**
COT-05	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	194,61	R$ 109,94	R$ 21.396,07	R$ 26.698,02
INST. ELÉTRICA						**R$ 14.995,29**
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R$ 13,54	R$ 1.354,00	R$ 1.689,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AUDITÓRIO CASA CULTURA V3							
Ref.:	*Sinapi*	*03/2026*					
BDI(%)	*24,78%*						

CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R$ 13,64	R$ 27,28	R$ 34,04
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R$ 66,76	R$ 133,52	R$ 166,61
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	336	R$ 6,47	R$ 2.173,92	R$ 2.712,62
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	398	R$ 9,50	R$ 3.781,00	R$ 4.717,93
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62	R$ 13,37	R$ 828,94	R$ 1.034,35
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R$ 45,86	R$ 458,60	R$ 572,24
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R$ 17,18	R$ 137,44	R$ 171,50
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 31,85	R$ 31,85	R$ 39,74
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R$ 64,09	R$ 128,18	R$ 159,94
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 56,93	R$ 56,93	R$ 71,04
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R$ 59,30	R$ 593,00	R$ 739,95
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R$ 39,32	R$ 314,56	R$ 392,51
C09	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12	R$ 160,27	R$ 1.923,24	R$ 2.399,82
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	R$ 37,46	R$ 74,92	R$ 93,49
	TOTAL					**R$ 114.426,75**

RESP. TÉCNICO: ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR
Engenheira Civil CREA PR:141864/D

ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971

Assinado digitalmente por ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971
ND: C=BR, CN=ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.19 13:08:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.3

PREFEITO MUNICIPAL:
GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS