PLANILHA COMPOSIÇÃO						
Prefeitura Municipal de Araruna						
Serviço: Aquisição e instalação de Alambrado						
Ref.:	*Sinapi*	*09/2026*				

CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL +EQUIP	TOTAL
C11	**Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto)**	**M**			**R$ 562,90**	**R$ 208,44**
94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual	M3	0,019702		R$ 490,43	R$ 9,66
88316	Servente com encargos complementares	H	0,449285	R$ 32,18		R$ 14,45
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,898569	R$ 37,26		R$ 33,48
43130	Arame galvanizado 12BWG, D=2,76mm (0,048kg/m) ou 14BWG, D2,11mm (0,026kg/m)	KG	0,0886		R$ 21,66	R$ 1,91
7158	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	M2	2,11		R$ 39,03	R$ 82,35
4460	Sarrafo não aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	2,2		R$ 11,78	R$ 25,91
4417	Sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da região - bruta	M	1,76		R$ 9,08	R$ 15,98
36797	Mourão de concreto curvo, *10 x 10* cm, h= *2,60* m + curva de 0,40 m	UN	0,384615		R$ 64,23	R$ 24,70

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN CARLOS DE ARAUJO
Data: 11/11/2026 08:29:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JEAN CARLOS DE ARAUJO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
ARAUNA - PR