






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL							
Ref.:	Sinapi		03/2026				
BDI(%)	22,88%						
CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 634.120,65
							R\$ 42.411,19
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8	R\$ 507,92	R\$ 4.063,36	R\$ 4.993,06	
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,37	R\$ 83,19	R\$ 862,68	R\$ 1.060,06	
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,39	R\$ 389,37	R\$ 541,22	R\$ 665,06	
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	R\$ 14,01	R\$ 47,07	R\$ 57,84	
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	87,50	R\$ 87,94	R\$ 7.694,75	R\$ 9.455,31	
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	312,44	R\$ 0,77	R\$ 240,58	R\$ 295,62	
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	71,04	R\$ 292,76	R\$ 20.797,67	R\$ 25.556,18	
C01	REMOÇÃO DE PORTÕES METÁLICO	M2	20,68	R\$ 12,91	R\$ 266,98	R\$ 328,06	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 11.592,15
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,72	R\$ 150,75	R\$ 1.616,04	R\$ 1.985,79	
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2972,50	R\$ 2,63	R\$ 7.817,68	R\$ 9.606,36	
FUNDAÇÕES							R\$ 20.061,78
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	152	R\$ 107,41	R\$ 16.326,32	R\$ 20.061,78	
ESTRUTURAS							R\$ 77.734,70
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4	R\$ 95,93	R\$ 383,72	R\$ 471,52	
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	151,36	R\$ 81,98	R\$ 12.408,49	R\$ 15.247,56	
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	47,93	R\$ 129,22	R\$ 6.193,51	R\$ 7.610,59	
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,29	R\$ 21,25	R\$ 112,41	R\$ 138,13	
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,75	R\$ 18,47	R\$ 420,19	R\$ 516,33	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	243,61	R\$ 16,20	R\$ 3.946,48	R\$ 4.849,44	
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	379,42	R\$ 13,17	R\$ 4.996,96	R\$ 6.140,27	
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	356,00	R\$ 11,50	R\$ 4.094,00	R\$ 5.030,71	
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,20	R\$ 9,53	R\$ 831,02	R\$ 1.021,15	
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,81	R\$ 550,68	R\$ 8.706,25	R\$ 10.698,24	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL							
Ref.:	Sinapi		03/2026				
BDI(%)	22,88%						
CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI	
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,81	R\$ 60,25	R\$ 952,55	R\$ 1.170,50	
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	3,64	R\$ 191,57	R\$ 697,31	R\$ 856,86	
101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	106,14	R\$ 169,40	R\$ 17.980,12	R\$ 22.093,97	
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	9,60	R\$ 60,72	R\$ 582,91	R\$ 716,28	
105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,60	R\$ 61,20	R\$ 954,72	R\$ 1.173,16	
ALVENARIA						R\$ 62.656,33	
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	174,45	R\$ 155,88	R\$ 27.193,27	R\$ 33.415,09	
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	116,45	R\$ 181,86	R\$ 21.177,60	R\$ 26.023,03	
C02	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11mm (14BWG), MALHA 5X5 cm, H=2m	M2	25,78	R\$ 101,59	R\$ 2.618,99	R\$ 3.218,22	
COBERTURA						R\$ 51.064,24	
100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	123,60	R\$ 39,09	R\$ 4.831,52	R\$ 5.936,98	
100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	4	R\$ 1.520,83	R\$ 6.083,32	R\$ 7.475,18	
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	139,34	R\$ 39,82	R\$ 5.548,52	R\$ 6.818,02	
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	106,80	R\$ 73,35	R\$ 7.833,78	R\$ 9.626,15	
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	139,34	R\$ 47,22	R\$ 6.579,63	R\$ 8.085,06	
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	106,81	R\$ 52,66	R\$ 5.624,61	R\$ 6.911,53	
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,50	R\$ 64,61	R\$ 1.712,17	R\$ 2.103,91	
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44	R\$ 51,79	R\$ 2.278,76	R\$ 2.800,14	
C03	ACABAMENTO PARA BEIRAL (MEIA TÁBUA)	m	33,35	R\$ 31,90	R\$ 1.063,87	R\$ 1.307,28	
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS						R\$ 55.138,40	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL							
Ref.:	Sinapi		03/2026				
BDI(%)	22,88%						
CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI	
100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	R\$ 1.269,51	R\$ 2.539,02	R\$ 3.119,95	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,04	R\$ 1.128,78	R\$ 5.689,05	R\$ 6.990,71	
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	8	R\$ 676,21	R\$ 5.409,68	R\$ 6.647,41	
C04	PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE (4,00m x 2,20m)	M2	8,80	R\$ 1.263,00	R\$ 11.114,40	R\$ 13.657,37	
C05	PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE (2,50m x 2,50m)	M2	6,25	R\$ 1.263,00	R\$ 7.893,75	R\$ 9.699,84	
C06	PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE (2,20m x 2,20m)	M2	9,68	R\$ 1.263,00	R\$ 12.225,84	R\$ 15.023,11	
INST. ELÉTRICA						R\$ 8.622,08	
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104,20	R\$ 13,54	R\$ 1.410,87	R\$ 1.733,67	
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,70	R\$ 6,47	R\$ 955,62	R\$ 1.174,26	
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,60	R\$ 9,50	R\$ 2.409,20	R\$ 2.960,42	
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 45,86	R\$ 183,44	R\$ 225,41	
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	R\$ 26,62	R\$ 346,06	R\$ 425,24	
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 178,76	R\$ 178,76	R\$ 219,66	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 13,64	R\$ 13,64	R\$ 16,76	
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 36,35	
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 64,09	R\$ 256,36	R\$ 315,02	
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 59,30	R\$ 237,20	R\$ 291,47	
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 44,89	R\$ 359,12	R\$ 441,29	
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17	R\$ 37,46	R\$ 636,82	R\$ 782,52	
REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS						R\$ 187.135,65	
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	713,50	R\$ 10,98	R\$ 7.834,23	R\$ 9.626,70	
87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	713,50	R\$ 34,82	R\$ 24.844,07	R\$ 30.528,39	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL							
Ref.:	Sinapi		03/2026				
BDI(%)	22,88%						
CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI	
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	31,77	R\$ 69,75	R\$ 2.215,96	R\$ 2.722,97	
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	50	R\$ 13,69	R\$ 684,50	R\$ 841,11	
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8	R\$ 148,77	R\$ 1.190,16	R\$ 1.462,47	
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	861,49	R\$ 5,18	R\$ 4.462,52	R\$ 5.483,54	
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	108,77	R\$ 62,05	R\$ 6.749,18	R\$ 8.293,39	
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	62,75	R\$ 704,90	R\$ 44.232,48	R\$ 54.352,87	
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	75,17	R\$ 12,16	R\$ 914,07	R\$ 1.123,21	
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	187	R\$ 25,02	R\$ 4.678,74	R\$ 5.749,24	
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	97,73	R\$ 44,88	R\$ 4.386,12	R\$ 5.389,67	
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1096,74	R\$ 15,86	R\$ 17.394,30	R\$ 21.374,11	
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	635,14	R\$ 4,96	R\$ 3.150,29	R\$ 3.871,08	
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	97,73	R\$ 6,33	R\$ 618,63	R\$ 760,17	
102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	R\$ 38,53	R\$ 258,92	R\$ 318,16	
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	495,76	R\$ 12,68	R\$ 6.286,24	R\$ 7.724,53	
100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	30,10	R\$ 32,61	R\$ 981,56	R\$ 1.206,14	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1283,92	R\$ 15,26	R\$ 19.592,62	R\$ 24.075,41	
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	97,73	R\$ 18,59	R\$ 1.816,80	R\$ 2.232,48	
PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PAISAGISMO						R\$ 75.608,10	
102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	310	R\$ 14,00	R\$ 4.340,00	R\$ 5.332,99	
102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	84	R\$ 8,21	R\$ 689,64	R\$ 847,43	
98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	27	R\$ 158,00	R\$ 4.266,00	R\$ 5.242,06	
98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	27	R\$ 105,79	R\$ 2.856,33	R\$ 3.509,86	
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	482	R\$ 87,39	R\$ 42.121,98	R\$ 51.759,49	
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	250	R\$ 15,25	R\$ 3.812,50	R\$ 4.684,80	
C07	RAMPA PNE COM PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADA DE 20X20cm, ESPESSURA 6cm	UN	7	R\$ 491,94	R\$ 3.443,58	R\$ 4.231,47	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Prefeitura Municipal de Araruna							
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL							
Ref.:	Sinapi		03/2026				
BDI(%)	22,88%						
CODIG.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL S/ BDI	PREÇO TOT. C/ BDI	
DIVERSOS							R\$ 40.872,28
C08	AREIA FINA TRATADA PARA PARQUINHO	M3	16,60	R\$ 157,96	R\$ 2.622,14	R\$ 3.222,08	
C09	CONJ. PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=2,55cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UN	1	R\$ 2.469,80	R\$ 2.469,80	R\$ 3.034,89	
COT-1	PLAYGROUND, 2 TORRES, ESCADA DE CORDAS, BALANÇO, ESCORREGADOR RETO E ESCORREGADOR DE TUBO.	Digite código	1	R\$ 24.563,33	R\$ 24.563,33	R\$ 30.183,42	
COT-2	CONJ. MESA CIRCULAR EM CONCRETO 4 BANQUETAS	Digite código	4	R\$ 901,67	R\$ 3.606,68	R\$ 4.431,89	
LIMPEZA							R\$ 1.223,76
99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	115	R\$ 8,66	R\$ 995,90	R\$ 1.223,76	
TOTAL						R\$ 634.120,65	

RESP. TÉCNICO: ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR
Engenheira Civil CREA PR:141864/D

PREFEITO MUNICIPAL:
GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS