

| PLANILHA COMPOSIÇÃO | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Prefeitura Municipal de Araruna | | | | | | |
| Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ABGAIL | | | | | | |
| Ref.: | Sinapi | | 03/2026 | | | |
| BDI(%) | 0,00% | | | | | |
| CODIG. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MÃO DE OBRA | MATERIAL +EQUIP | TOTAL |
| C01 | REMOÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS | M2 | | R\$ 68,94 | R\$ - | R\$ 12,91 |
| 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0,10 | 38,86 | | R\$ 3,89 |
| 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,30 | 30,08 | | R\$ 9,02 |
| C02 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRA | M2 | | R\$ 68,66 | R\$ 58,53 | R\$ 101,59 |
| 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,99 | 30,08 | | R\$ 29,78 |
| 88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 0,97 | 38,58 | | R\$ 37,42 |
| 43130 | Arame galvanizado 12BWG, D=2,76mm (0,048kg/m) ou 14BWG, D2,11mm (0,026kg/m) | kg | 0,079 | | R\$ 26,90 | R\$ 2,13 |
| 7167 | Tela de arame galvanizada quadrangular/ losangular, fio 2,11mm (14BWG), malha 5x5cm, h=2m | kg | 1,02 | | R\$ 31,63 | R\$ 32,26 |
| C03 | ACABAMENTO PARA BEIRAL (MEIA TÁBUA) | M | | R\$ 69,91 | R\$ 172,51 | R\$ 31,90 |
| 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 0,1 | 31,55 | | R\$ 3,16 |
| 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0,35 | 38,36 | | R\$ 13,43 |
| 3993 | Tabua aparelhada 2,5 x 15 cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região. | m2 | 0,10 | | R\$ 152,54 | R\$ 15,25 |
| 5066 | Prego de aço polido com cabeça 12x12 | kg | 0,0035 | | R\$ 19,97 | R\$ 0,07 |
| C04 | PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE 4,00M X 2,40M | M2 | | R\$ 333,06 | R\$ 1.636,13 | R\$ 1.263,14 |
| 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,35 | 30,08 | | R\$ 10,53 |
| 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1,26 | 38,86 | | R\$ 48,96 |
| 88627 | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. | m3 | 0,0120 | 264,12 | R\$ 440,94 | R\$ 8,46 |
| 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m2 | 1 | | R\$ 1.195,19 | R\$ 1.195,19 |
| C05 | PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE 2,50M X 2,40M | M2 | | R\$ 333,06 | R\$ 1.636,13 | R\$ 1.263,14 |
| 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,35 | 30,08 | | R\$ 10,53 |
| 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1,26 | 38,86 | | R\$ 48,96 |
| 88627 | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. | m3 | 0,0120 | 264,12 | R\$ 440,94 | R\$ 8,46 |
| 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m2 | 1 | | R\$ 1.195,19 | R\$ 1.195,19 |
| C06 | PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE 2,20M X 2,40M | M2 | | R\$ 333,06 | R\$ 1.636,13 | R\$ 1.263,14 |
| 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,35 | 30,08 | | R\$ 10,53 |
| 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1,26 | 38,86 | | R\$ 48,96 |
| 88627 | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. | m3 | 0,0120 | 264,12 | R\$ 440,94 | R\$ 8,46 |
| 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m2 | 1 | | R\$ 1.195,19 | R\$ 1.195,19 |
| C07 | RAMPA PNE COM PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) | UN | | R\$ - | R\$ 771,97 | R\$ 491,94 |
| 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m3 | 0,6 | | R\$ 700,07 | R\$ 420,04 |
| 38135 | Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico / concreto (25x25)cm e= 2,5cm padrão tatil alerta ou direcional. | m² | 1 | | R\$ 71,90 | R\$ 71,90 |
| C08 | AREIA FINA TRATADA PARA PARQUINHO | M3 | | R\$ - | R\$ 146,12 | R\$ 157,96 |
| 366 | Areia fina - posto jazida / fornecedor (retirada na jazida sem transporte | m3 | 1 | | R\$ 143,49 | R\$ 143,49 |
| 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | m3xkm | 5,50 | | R\$ 2,63 | R\$ 14,47 |
| C09 | CONJ. PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=2,55cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | UN | | R\$ - | R\$ 2.469,80 | R\$ 2.469,80 |
| 25399 | CONJ. PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=2,55cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | un | 1 | | R\$ 2.469,80 | R\$ 2.469,80 |