

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																						
Município:		URAI	SAM		38	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM															38	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE		1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº												1	
Local da Obra :		CENTRO				Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO 2023 sem desoneração																
Fonte do Recurso:		PAM				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/07/2024 - qui																
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UD	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$)	
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)						VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)			
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES															435,03	2.853,83	3.288,86	0,28 %	3.288,86	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES							365,20	2.395,76	2.760,96	3.288,86	un	1,00	435,03	2.853,83	3.288,86	435,03	2.853,83	3.288,86	0,28 %	
5	551	REVESTIMENTO															235.782,54	877.482,64	1.113.265,18	95,17 %	1.113.265,18	
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,65			0,65	6,77	m2	9.018,85	0,77	-	0,77	6.944,51	-	6.944,51	0,59 %		
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	6,42	m2	18.037,70	0,42	-	0,42	7.575,83	-	7.575,83	0,65 %			
588420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	414,00 ; 0,00	1,0000	384,55		3.748,59	4.012,30	4.779,45	ton	9,02	458,08	4.321,37	4.779,45	4.131,88	38.978,76	43.110,64	3,09 %			
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - Repetimento 2 - "FAIXA P" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0600	48,76	36,89	160,05	245,70	292,68	ton	324,68	102,03	190,65	292,68	33.127,10	61.900,24	95.027,34	8,12 %			
589000H	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAF	400,00 ; 0,00	1,0000	372,93		4.645,19	4.868,38	5.799,21	ton	19,48	444,23	5.354,98	5.799,21	8.653,60	104.315,01	112.968,61	9,66 %			
570000D	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	48,83	36,89	160,05	245,77	292,76	ton	1.385,71	102,11	190,65	292,76	141.494,85	264.185,61	405.680,46	34,68 %			
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAF	400,00 ; 0,00	1,0000	372,93		4.645,19	4.868,38	5.799,21	ton	76,21	444,23	5.354,98	5.799,21	33.854,77	408.103,02	441.957,79	37,78 %			
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO															8.633,28	9.528,28	18.161,57	1,85 %	18.161,57	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2							229,34	199,88	429,22	511,29	un	26,00	273,19	238,10	511,29	7.102,94	6.190,60	13.293,54	1,14 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso têil de concreto aléti/direcional 20x20cm revestido					18,41	90,50	108,91	129,73	m2	0,56	21,93	107,80	129,73	12,28	60,37	72,65	0,01 %			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF. 05/2018					0,22	0,25	0,47	0,56	m2	84,00	0,26	0,30	0,56	21,84	25,20	47,04	-			
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF. 09/2021					2,89	1,24	4,13	4,92	m2	84,00	3,44	1,48	4,92	288,96	124,32	413,28	0,04 %			
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 09/2022					22,63	70,96	93,59	111,48	m2	33,60	26,96	84,52	111,48	905,96	2.839,87	3.745,73	0,32 %			
101748	SINAPI	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLTRIZ					3,25	1,13	4,38	5,22	m2	33,60	3,87	1,35	5,22	130,03	45,36	175,39	0,01 %			
96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORMOAMENTO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024					78,25	119,19	197,44	236,19	m3	1,88	80,21	141,98	236,19	156,59	238,53	395,12	0,03 %			
97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017					0,37	0,10	0,47	0,56	m	33,60	0,44	0,12	0,56	14,78	4,04	18,82	-			
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO															5.983,44	11.192,60	17.176,04	1,47 %	17.176,04	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)					10,96	20,51	31,47	37,49	m2	458,15	13,06	24,43	37,49	5.983,44	11.192,60	17.176,04	1,47 %			
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS															15.581,62	2.320,98	17.902,60	1,53 %	17.902,60	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																						
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					87,03	21,81	108,84	129,65	un	24,00	103,67	25,98	129,65	2.488,08	623,52	3.111,60	0,27 %			
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Medidas Betuminosas					164,34	18,38	182,60	217,51	un	13,00	195,76	21,75	217,51	2.544,88	282,75	2.827,63	0,24 %			
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					111,85	28,10	139,95	166,71	un	13,00	133,24	33,47	166,71	1.732,12	435,11	2.167,23	0,19 %			
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					45,01	5,01	50,02	59,58	un	13,00	63,62	5,96	59,58	687,00	77,48	774,54	0,07 %			
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpos de prova de concreto asfáltico com sonda relativa					91,52	10,17	101,69	121,13	un	13,00	109,02	12,11	121,13	1.417,26	157,43	1.574,69	0,13 %			
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica					5.626,44	625,16	6.251,60	7.446,91	gb	1,00	6.702,22	744,69	7.446,91	6.702,22	744,69	7.446,91	0,64 %			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021																	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/7/2024																	22,77%	77,23%				
																	266.415,91	903.378,34			1.169.794,25	

Documento assinado eletronicamente por:
Bruno Henrique de Oliveira Reghin (03/07/2024 14:16:57)

Nome/controle do arquivo:
2024070314165722.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024070314165722>