FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

(Processo Administrativo n° 161/2026)

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada para locação de estruturas luzentes, figuras, peças cenográficas e demais elementos natalinos temáticos, bem como o fornecimento dos insumos consumíveis diretamente associados à execução, compreendendo todos os serviços necessários à adequada utilização do conjunto, incluindo transporte, carga e descarga, montagem, instalação, fixação, ligação e testes, manutenção preventiva e corretiva durante o período de funcionamento, substituição de componentes quando necessária, desmontagem e retirada ao término da programação. As estruturas serão instaladas em locais definidos pela Administração, conforme projeto de ambientação e especificações técnicas deste Termo de Referência, permanecendo em operação no período de 11/12/2026 a 06/01/2027, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS

2.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 2.650.221,57 (dois milhões seiscentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

1 - DESCRIÇÃO DO ITEM - ÁRVORE LUMINOSA

Locação de Árvore luminosa, medindo entre: mínimo: 11,50 m de altura x 3,95 m de diâmetro / máximo: 12,50 m de altura x 4,05 m de diâmetro, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá apresentar resistência, estabilidade e durabilidade compatíveis com o uso previsto, admitindo-se, como referência técnica, metalon 20 x 20 mm, com parede de 1,20 mm de espessura e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

• O sistema de sustentação da árvore deverá ser dimensionado para garantir estabilidade, podendo utilizar, como referência, poste metálico de 4 polegadas com parede de 4 mm dividido em cinco partes.

• As pétalas são divididas em oito níveis mais a ponteira.

• O sistema de união dessas peças deverá garantir estabilidade e segurança, podendo utilizar, como referência, abraçadeiras em barra chata 1" x 1/8 com parafuso de 1/2".

• O contorno luminoso deverá possuir aproximadamente 385 m de mangueira LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro.

• O preenchimento luminoso deverá utilizar aproximadamente 140 conjuntos de 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco com diâmetro mínimo de 1,80 mm.

• Deverão ser previstos 55 strobos xênon ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com proteção adicional contra umidade e intempéries, admitindo-se, como referência, isolamento extra com resina cristal líquida.

• A alimentação elétrica da árvore deverá utilizar cabos apropriados providos de isolamento tanto na extremidade de alimentação, quanto na extremidade oposta de cada seguimento da mangueira luminosa.

• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

• Tensão de 220 V.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 110.597,00	R$ 110.597,00

2 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GRADE

Locação de Grade decorativa dourada com arabescos para proteção de cenário, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura de metalon 15,00 mm x 15,00 mm, com parede de 1,20 mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,00 m de altura x 2,25 m de largura / máximo: 1,10 m de altura x 2,35 m de largura.

• A peça deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura de alta resistência e acabamento equivalente, admitindo-se como referência tinta PU na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instaladas 11 un. na Praça da Paz e 15 un. Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	26	R$ 620,00	R$ 16.120,00

3 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GRAMA SINTÉTICA VERDE

Locação de Grama sintética verde para decoração, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Como parâmetro técnico de qualidade e desempenho, admite-se como referência: unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco e Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Metro²	674	R$ 127,61	R$ 86.009,14

4 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS

Locação de Trenó luminoso com duas renas, também luminosas, e papai Noel sentado com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, tridimensionais, medida total da peça entre mínimo: 1,70 m de altura x 5,90 m de largura x 1,15 m de profundidade / máximo: 1,90 m de altura x 6,10 m de largura x 1,30 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Trenó com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência metalon 15 mm x 15 mm parede 1,20m, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada para parte estrutural e detalhes em arabescos nas laterais com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência barra chata 1/2 x 3/16", medindo aproximadamente: 1,40 m de altura x 2,90 m de largura x 1,20 m de comprimento.

• Renas com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência ferro 1/8", trefilado 3/16" e trefilado 1/4" barra chata 1/8" X 3/8" sustentações tubo 1.1/4", metalon 20 mm 20 mm 1,20 mm, medindo aproximadamente 1,65 m de altura x 1,80 m de largura x 0,50 m de comprimento.

• Os materiais estruturais deverão possuir resistência mecânica e proteção compatíveis com uso externo, admitindo-se, como referência técnica, aço carbono 1020, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

• Papai noel sentado no trenó medindo aproximadamente: 1,50 m de altura x 0,80 m de largura x 1,15 m de profundidade com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso e acabamento resistente e brilhante, admitindo-se como referência esmalte sintético e proteção final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo brilhante.

• A fixação deverá ser compatível com o tipo de superfície e assegurar estabilidade do conjunto; como referência, admite-se fixação para jardim com estaca de metalon 30 mm x 30 mm ou para piso com suportes adequados e parafusos.

• O contorno luminoso deverá possuir aproximadamente 90 m de mangueira de LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro.

• O preenchimento luminoso deverá utilizar conjuntos de LEDs branco frio fio branco ou cristal, branco morno fio cristal e vermelho fio cristal vermelho (diâmetro do fio dos conjuntos de LED com no mínimo 1,80 mm).

• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

• Tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 71.177,21	R$ 71.177,21

5 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CORDÃO DOURADA METALIZADO

Locação de Cordão dourada metalizado, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo aproximadamente 5 mm de espessura, admitindo-se como referência de composição 68% poliéster e 32% metalizado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco e Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Metro	272	R$ 11,49	R$ 3.125,28

6 - DESCRIÇÃO DO ITEM - ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS

Locação de Estaca para isolamento de cenários, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência madeira de pinus beneficiado e autoclavado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação,

manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medidas aproximadas quando utilizada em superfície que permite enterrar: 0,95 m de altura (sendo 0,60 m de altura aparente e 0,35 m enterrada) x 0,045 m de largura x 0,045 m de comprimento.

• Medidas aproximadas quando utilizada em superfície rígida que necessita fixação através de parafusos: 0,60 m de altura x 0,045 m de largura x 0,045 m de comprimento (neste caso necessita ser equipada com suporte metálico adequado à mesma).

• Acabamento com pintura com resistência equivalente, admitindo-se como referência esmalte sintético branco.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco e Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	124	R$ 71,11	R$ 8.817,64

7 - DESCRIÇÃO DO ITEM - QUEBRA NOZES

Locação de Quebra nozes segurando pirulito, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores rosa, azul e branco, medindo entre: mínimo: 2,10 m de altura / máximo: 2,20 m de altura, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 8.984,36	R$ 17.968,72

8 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior e aplicação de adesivos em padrão de confetes coloridos, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.

• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR VERDE, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADO**, com calda de chocolate e aplicação de adesivos em padrão de confetes coloridos.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados 02 un. Praça da Paz – Cenário Parquinho.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 6.275,15	R$ 12.550,30

9 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINHEIRO

Locação de Pinheiro, tridimensional, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster nas cores verde, verde claro e marrom, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

• Medindo entre: mínimo: 1,05 m de altura x 0,45 m de largura x 0,35 m de profundidade/ máximo: 1,15 m de altura x 0,55 m de largura x 0,45 m de profundidade.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados 02 un. Praça da Paz – Cenário Parquinho.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 2.963,23	R$ 5.926,46

10 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PAINEL COM CENÁRIO

Locação de Painel com cenário decorativo de natal com dois Bonecos de Neve com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster nas cores branco, bege e detalhes rosa, verde, amarelo azul, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS E DE DESEMPENHO:

• Cujas figuras têm os rostos preparados através de recorte especial para que o público tire foto como se fossem os próprios personagens.

• Degraus em dois níveis de alcance para a foto.

• Figura bidimensional com relevos.

• Medindo entre: mínimo: 2,05 m de altura x 3,00 m de largura x 1,55 m de profundidade / máximo: 2,15 m de altura x 3,10 m de largura x 1,65 m de profundidade.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A ser instalado na Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00

11 - DESCRIÇÃO DO ITEM - URSINHO

Locação de Ursinho em posição sentado, tridimensional, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster nas cores marrom e verde, medindo entre: mínimo: 0,70 m de altura x 0,65 m de largura x 0,45 m de profundidade / máximo: 0,80 m de altura x 0,75 m de largura x 0,55 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A ser instalado na Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.960,99	R$ 2.960,99

12 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TAMBOR

Locação de Tambor tridimensional, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster nas cores amarelo, azul e rosa, medindo entre: mínimo: 0,40 m de altura x 0,70 m de diâmetro / máximo: 0,50 m de altura x 0,80 m de diâmetro, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.339,69	R$ 2.339,69

13 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior e faixa decorativa vertical na cor dourada, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,85 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 0,95 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade.

• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR AZUL BEBÊ, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADO**, com calda de chocolate e aplicação de adesivos em padrão de confetes coloridos.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 3.819,12	R$ 3.819,12

14 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PAPAI NOEL
Locação de Papai Noel com presentes tocando trombeta, tridimensional, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster com predominância das cores rosa e amarelo, medindo entre: mínimo: 2,60 m de altura x 0,95 m de largura x 1,25 m de profundidade / máximo: 2,70 m de altura x 1,05 m de largura x 1,35 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 15.595,70	R$ 15.595,70

15 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TOTEM
Locação de Totem tridimensional, composto por três bolas natalinas com desenhos de arabescos, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade.
• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores verde agua, rosa e amarelo, com calda de chocolate e confetes.
• As peças deverão ser fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 3.938,83	R$ 3.938,83

16 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINHEIRO
Locação de Pinheiro tridimensional com escorregador, compondo um brinquedo de temática natalina, caracterizado por estrutura em formato de pinheiro, com escorregador integrado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 4,35 m de altura x 2,55 m de largura x 5,65 m de profundidade / máximo: 4,45 m de altura x 2,65 m de largura x 5,75 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor rosa e marrom, com escorregador na cor rosa, decorada com bolas natalinas na cor vermelha com listras brancas e estrelas na cor dourada.
• Na parte posterior da estrutura deverá ser instalada escada de acesso com pés de apoio, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura metálica composta por tubos de aço carbono de ¾" com espessura de parede de 2 mm, galvanizada por imersão a quente à base de zinco e revestida com pintura de alta resistência e acabamento equivalente, admitindo-se como referência tinta PU na cor dourada.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
• A idade mínima recomendada para utilização do brinquedo é de 4 anos.

• O equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis à segurança de playgrounds, em especial à série ABNT NBR 16071, devendo ser instalado, inspecionado e liberado para uso por profissional legalmente habilitado, com apresentação da respectiva ART, RRT, TRT ou documento equivalente, conforme a atribuição profissional.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 37.893,40	R$ 37.893,40

17 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BALANÇO

Locação de Balanço com três lugares em forma de doce embalado com chocolate escorrido, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura metálica é confeccionada da seguinte forma: sustentação lateral feita por cano de 2 polegadas com arabescos em barra chata 3/4 polegadas e sustentação superior feita com tubo 3 1/2 polegadas com parede de 3 mm com suporte para fixação dos balanços.
• Peça pintada na cor azul turquesa para estrutura e rosa, amarelo e verde para os assentos (todos com parte da pintura imitando chocolate escorrido).
• Os assentos possuem cintos ajustáveis, conforme normas de segurança.
• Peças tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,30 m de altura x 3,45 m de largura x 1,75 m de profundidade / máximo: 2,40 m de altura x 3,55 m de largura x 1,90 m de profundidade.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
• A idade mínima recomendada para utilização deste brinquedo é a partir de 4 anos.
• O equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis à segurança de playgrounds, em especial à série ABNT NBR 16071, devendo ser instalado, inspecionado e liberado para uso por profissional legalmente habilitado, com apresentação da respectiva ART, RRT, TRT ou documento equivalente, conforme a atribuição profissional.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

18 - DESCRIÇÃO DO ITEM - DOCINHO

Locação de Docinho na cor amarela em formato de brigadeiro com embalagem na cor azul, medindo aproximadamente 0,50 m de altura x 0,60 m de diâmetro, com cobertura na cor marrom com confetes. com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.333,98	R$ 2.333,98

19 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BANCO

Locação de Banco (sem apoio de braços) para praças, parques, ruas e afins, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster na cor rosa, fixado em estrutura metálica em barra chata de 1.1/2 x 3/16, com pintura com resistência equivalente, admitindo-se como referência esmalte sintético na cor verde, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Medindo entre: mínimo: 0,82 m de altura x 1,35 m de largura x 0,75 m de profundidade / máximo: 0,92 m de altura x 1,45 m de largura x 0,85 m de profundidade.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando

aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.913,36	R$ 5.913,36

20 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TOTEM

Locação de Totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS E DE DESEMPENHO:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,35 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.

• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores candy, verde agua, rosa e amarelo, com calda de chocolate e confetes.

• As peças deverão ser fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 6.538,51	R$ 6.538,51

21 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GANGORRA

Locação de Gangorra recreativa infantil, com pintura e decoração que lembram doces, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster e acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• Medidas entre mínimo: 0,95 m de altura x 0,45 m de largura x 3,50 m de comprimento / máximo: 1,05 m de altura x 0,55 m de largura x 3,65 m de comprimento.

• O equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis à segurança de playgrounds, em especial à série ABNT NBR 16071, devendo ser instalado, inspecionado e liberado para uso por profissional legalmente habilitado, com apresentação da respectiva ART, RRT, TRT ou documento equivalente, conforme a atribuição profissional.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 14.319,80	R$ 14.319,80

22 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GIRA-GIRA

Locação de Gira-gira tridimensional, compondo um brinquedo de temática natalina, caracterizado por base em formato de pétala e composto por 7 bolas natalinas, sendo 5 bolas com aproximadamente 30 cm de diâmetro, 1 bola com aproximadamente 50 cm de diâmetro e 1 bola com aproximadamente 70 cm de diâmetro, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,75 m de altura x 1,65 m de largura x 1,65 m de profundidade / máximo: 1,85 m de altura x 1,75 m de largura x 1,75 m de profundidade.

• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores amarelo, rosa, azul e lilás, todas as cores em tons pastéis, com simulação de calda de chocolate e confetes em alto relevo nas bolas.

• Os assentos deverão possuir pega-mãos na cor azul.

• A estrutura de sustentação deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência aço carbono SAE 1020, galvanizada por imersão a quente à base de zinco, garantindo elevada resistência à corrosão e às intempéries.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A idade mínima recomendada para utilização do brinquedo é de 4 anos.

• O equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis à segurança de playgrounds, em especial à série ABNT NBR 16071, devendo ser instalado, inspecionado e liberado para uso por profissional legalmente habilitado, com apresentação da respectiva ART, RRT, TRT ou documento equivalente, conforme a atribuição profissional.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando

aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A ser instalado 01 un. Praça da Paz – Cenário Parquinho.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 16.603,00	R$ 16.603,00

23 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PEDESTAL

Locação de Pedestal na cor azul bebê com 2 placas em PVC com impressão frente, identificação/informações, placa medindo 0,60 m de altura x 0,40 m de largura, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O Pedestal juntamente com as placas mede entre mínimo 1,75 m e máximo de 1,85 m altura, a base com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência metalon 20,00 mm x 20,00 mm x 1,20 mm de espessura mede aproximafamente 0,50 largura x 0,50 de comprimento.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 768,18	R$ 1.536,36

24 - DESCRIÇÃO DO ITEM - REFLETOR DE LED

Locação de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens.
• Índice de proteção 66 (IP66).
• Peso do produto: 2,5 KG.
• Multi-tensão: 90-265 V.
• Duração média de até 50.000 horas.
• Produto reciclável.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco e Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	20	R$ 118,55	R$ 2.371,00

25 - DESCRIÇÃO DO ITEM - POSTE

Locação de Poste com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 4 m de altura, com 2,5 polegadas de diâmetro x 2 mm de parede, com base em metalon 20 mm x 20 mm para fixação em solo rígido através de parafusamento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Suporte para fixação de refletores no topo do poste com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência metalon 20 mm x 20 mm.
• Elemento de aço carbono 1020, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, cor metálica.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 1.021,03	R$ 2.042,06

26 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINGENTE LUMINOSO

Locação de Pingente luminoso, medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento por 0,20 m de diâmetro na extremidade pendente, produzido com haste de arame e bola de poliestireno de 0,20 m de diâmetro revestida com glitter dourado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Pingente decorado com conjunto de 100 LEDs desde a haste, na cor branco morno (diâmetro mínimo do fio dos conjuntos de LED: 1,80 mm).
• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
• Tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Seringueira da Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	35	R$ 383,07	R$ 13.407,45

27 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINGENTE LUMINOSO

Locação de Pingente luminoso, medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento por 0,15 m de diâmetro na extremidade pendente, produzido com haste de arame e bola de poliestireno de 0,15 m de diâmetro revestida com glitter dourado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Pingente decorado com conjunto de 100 LEDs desde a haste, na cor branco morno (diâmetro mínimo do fio dos conjuntos de LED: 1,80 mm).

• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

• Tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Seringueira da Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	35	R$ 361,11	R$ 12.638,85

28 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CONJUNTO COM 100 LEDS

Locação de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta), incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos.

• A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm).

• Produto adequado para uso externo.

• Não acompanha plug, apenas rosca de interligação.

• Tensão de 220 V.

• Potência do produto: 5 W.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco, Praça Getúlio Vargas e Av. Juscelino Kubitscheck.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	2.575	R$ 70,21	R$ 180.790,75

29 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TUBO SNOW FALL

Locação de Tubo snow fall, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência acrílico transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo: 0,80 m de comprimento.

• Tensão de 220 V.

• Não acompanha plug.

• Potência do produto: 3 W.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco, Praça Getúlio Vargas e Av. Juscelino Kubitscheck.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	1.232	R$ 62,00	R$ 76.384,00

30 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CONJUNTO COM 80 LEDS

Locação de Conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro), incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo aproximadamente: 0,15 m de largura x 0,80 m de comprimento.

• Para maior resistência quando usado em áreas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com resina cristal líquida.

• Não acompanha plug.

• Tensão de 220 V.

• Potência do produto: 4 W.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando

aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	60	R$ 117,00	R$ 7.020,00

31 - DESCRIÇÃO DO ITEM - REFLETOR DE LED

Locação de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens.
• Índice de proteção 66 (IP66).
• Peso do produto: 2,5 KG.
• Multi-tensão: 90-265 V.
• Duração média de até 50.000 horas.
• Produto reciclável.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco, Praça Getúlio Vargas e Av. Juscelino Kubitscheck.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	160	R$ 122,00	R$ 19.520,00

32 - DESCRIÇÃO DO ITEM - REFLETOR DE LED

Locação de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 23 cm de altura x 28 cm de largura x 05 cm de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Potência do refletor: 50 W e 3500 lumens.
• Índice de proteção 66 (IP66).
• Peso do produto: 2,5 KG.
• Multi-tensão: 90-265 V.
• Duração média de até 25.000 horas.
• Produto reciclável.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz, Rua Barão do Rio Branco, Praça Getúlio Vargas e Av. Juscelino Kubitscheck.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	12	R$ 64,00	R$ 768,00

33 - DESCRIÇÃO DO ITEM – LETREIRO "FELIZ NATAL”

Locação de Letreiro "Feliz Natal" luminoso, tridimensional, medindo na sua totalidade aproximadamente: 1,50 m de altura x 12,90 m de largura x 0,30 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Todas as letras devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e metalon 20 x 20 mm, com parede de 1,20 mm de espessura.
• Deve acompanhar material adequado para fixação com estacas em metalon 30 mm x 30 mm quando a utilização em solo que permite enterrar ou com mãos francesas em metalon 30 mm x 30 mm quando for em piso sólido.
• O sistema deverá incluir controlador programável com capacidade compatível com o conjunto, admitindo-se, como referência, controlador lógico programável com 36 portas.
• O contorno luminoso deverá possuir 126 m de mangueira de led na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro.
• Totalizando 126 m de mangueira.
• O preenchimento luminoso frontal e lateral deverá contemplar das letras com no mínimo 1500 pontos de LED RGBW endereçáveis com reprodução de 16 milhões de cores, permitindo controle individual de cada ponto de luz, grau de proteção mínimo IP65, fios de diâmetro mínimo 2,2 mm na cor verde, LEDs com diâmetro mínimo de 6,7 mm com comprimento mínimo de 28 mm, cada cordão deverá possuir 25 metros de comprimento com 250 LEDs espaçados 10 cm entre cada um.
· Densidade mínima de 250 LEDs por metro quadrado.
· Permite salvar animações na memória interna.
· O sistema de controle deverá permitir comunicação em rede de desempenho equivalente ou superior, admitindo-se como referência Fast ETHERNET Giga Lan, encapsulamento IP65.
· Deverá ser possível realizar mapeamento de LEDs e controle das animações em dispositivos móveis, incluindo compatibilidade de referência com o sistema IOS.

· O sistema deverá permitir mapeamento 3D dos pontos luminosos e representação coordenada de imagens, inclusive por recursos de inteligência artificial ou tecnologia equivalente, possibilitando o efeito de tela tridimensional.
· Deverá ser disponibilizada infraestrutura de rede compatível, admitindo-se como referência roteador Wi-Fi com 4 portas ETHERNET.
· O sistema deverá permitir a reprodução programável de animações, incluindo, como referência visual: contagem regressiva de 10 segundos culminando em animação imitando fogos de artifícios, cometa percorrendo a peça, além de animações de trocas de cores em diversos modos de transição.
· As animações deverão poder ser programadas para execução em horários pré-programados.
· As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
· Tensão de 220 V.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 99.929,53	R$ 99.929,53

34 - DESCRIÇÃO DO ITEM - ARCO LUMINOSO

Locação de Arco luminoso bidimensional com desenho em forma de flore e arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65 m de altura x 5,95 m de largura / máximo: 3,75 m de altura x 6,05 m de largura, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá ser adequada ao uso externo e aos esforços de montagem e utilização, admitindo-se, como referência técnica, tubo redondo de 2,50 polegadas de parede 2,00 mm e metalon 20,00 mm x 20,00 mm e 15,00 mm x 15,00 mm com 1,20 mm de parede, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.
• O contorno luminoso deverá possuir 83 m de mangueira de LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro.
• Deverão ser previstos 14 strobos LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com proteção adicional contra umidade e intempéries, admitindo-se, como referência, isolamento extra com resina cristal líquida.
• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
• Tensão de 220 V.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz e Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	06	R$ 23.704,25	R$ 142.225,50

35- DESCRIÇÃO DO ITEM - PAPAI NOEL MAGO

Locação de Papai Noel Mago tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por vestimentas inspiradas em um mago, com túnica longa e detalhes ornamentais que valorizam sua composição, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,15 m de altura x 1,20 m de largura x 0,95 m de profundidade / máximo: 2,25 m de altura x 1,30 m de largura x 1,05 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com detalhes ornamentais e estrelas na cor dourada.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na. Praça da Paz e Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 12.124,72	R$ 24.249,44

36 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PAPAI NOEL ESTILIZADO

Locação de Papai Noel estilizado com túnica, tridimensional, com pintura bordô, detalhes na cor dourada, medindo entre: mínimo: 2,20 m de altura x 0,90 m de largura x 0,90 m de profundidade / máximo: 2,30 m de altura x 1,00 m de largura x 1,00 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:

• Peça com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 7.825,21	R$ 15.650,42

37 - DESCRIÇÃO DO ITEM - RENA

Locação de Rena em pé e estilizada, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores bordô e marrom com detalhes na cor branca e dourada, medindo entre: mínimo: 2,35 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Peça com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 8.165,96	R$ 8.165,96

38 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CONJUNTO MICRO LÂMPADAS DE LED

Locação de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor branco frio, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo aproximadamente: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Produto apropriado para uso externo.
• Não acompanha plug.
• Tensão de 220 V.
• Potência do produto: 18 W.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	20	R$ 359,26	R$ 7.185,20

39 - DESCRIÇÃO DO ITEM - ÁRVORE LUMINOSA

Locação de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. medindo entre: mínimo: 8,95 m de altura x 4,90 m de largura x 5,67 m de comprimento / máximo: 9,05 m de altura x 5,00 m de largura x 5,77 m de comprimento, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura de metalon 20 x 20 mm, com parede de 1,20 mm de espessura, metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada, barra chata 1/8 x 1/2 de polegada e barra chata 3/16 x 1/2 de polegada de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• O contorno luminoso deverá possuir aproximadamente 250 m de mangueira de LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro.
• O preenchimento luminoso deverá utilizar aproximadamente 72 conjuntos com 100 LEDs full flash blindados, na cor branco frio, fio cristal com diâmetro mínimo de 1,80 mm, com aplicação de tela de PVC cor cristal.
• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
• Tensão de 220 V.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 47.278,82	R$ 47.278,82

40 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BOTA GIGANTE

Locação de Bota gigante com acesso para passagem, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 8,95 m de altura x 4,25 m de largura x 7,10 m de comprimento / máximo: 9,05 m de altura x 4,35 m de largura x 7,20 m de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá apresentar resistência, estabilidade e durabilidade compatíveis com o uso previsto, admitindo-se, como referência técnica, metalon 30 mm x 30 mm, metalon 20 mm x 20 mm e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.

• O sistema de união das partes da bota deverá garantir estabilidade e segurança, podendo utilizar, como referência, abraçadeiras com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4.

• A bota é dividida em partes para transporte.

• O contorno luminoso deverá ser composto por mangueira luminosa de LED 13 mm de diâmetro, nas cores cristal e vermelho, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro, e detalhes em mangueira de LED, 13 mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro na cor branco frio, total de aproximadamente 242 metros de mangueira.

• O preenchimento luminoso deverá utilizar conjuntos de LED nas cores vermelho, fio elétrico cristal vermelho, morno fio elétrico cristal e branco frio, fio elétrico branco fosco ou cristal (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 1,80 mm).

• Total de aproximadamente 623,50 conjuntos de LED.

• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

• Tensão 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 138.701,56	R$ 138.701,56

41 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GRADE DECORATIVA

Locação de Grade decorativa dourada para proteção de cenário, compondo uma peça destinada à proteção e delimitação de cenários decorativos, caracterizada por estrutura retangular com curvatura no topo, dividida em seis seções verticais, com espaçamento aproximado de 0,35 m de largura entre cada seção, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,55 m de altura nas extremidades x 0,75 m de largura x 0,40 m de altura no centro devido à curvatura / máximo: 0,65 m de altura nas extremidades x 0,85 m de largura x 0,50 m de altura no centro devido à curvatura.

• A peça deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura de metalon 15,00 mm x 15,00 mm, com parede de 1,20 mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada.

• A peça deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura de alta resistência e acabamento equivalente, admitindo-se como referência tinta PU na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	16	R$ 507,10	R$ 8.113,60

42- DESCRIÇÃO DO ITEM - TRENÓ

Locação de Trenó tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de trenó, com abertura lateral para entrada de crianças, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 1,00 m de largura x 2,30 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 1,10 m de largura x 2,40 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores branco e verde musgo para interno, com detalhes na cor dourada.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 12.605,59	R$ 12.605,59

43 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PAPAI NOEL SENTADO

Locação de Papai Noel sentado tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, destinada à aplicação em trenó ou em locais adequados para sua instalação, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,75 m de largura x 1,10 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,85 m de largura x 1,20 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com detalhes nas cores branco, preto e dourado e botas na cor preta.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 9.883,84	R$ 9.883,84

44 - DESCRIÇÃO DO ITEM - RENA

Locação de Rena tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, com pedestal destinado à fixação da peça no chão, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura com tubo de 2.1/2" com parede de 2,00 mm e metalon 30 mm x 30 mm com parede de 1,20 mm, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,65 m de altura x 0,50 m de largura x 1,95 m de profundidade / máximo: 1,75 m de altura x 0,60 m de largura x 2,05 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor caramelo, com sela na cor bordô e detalhes na cor dourada.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 7.917,41	R$ 15.834,82

45 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TOTEM

Locação de Totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas com aplicação de adesivos em padrão fractal dourado, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 2,35 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô e verde-musgo, com aplicação de adesivos em padrão fractal dourado.

• As peças deverão ser fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz; Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	03	R$ 5.268,88	R$ 15.806,64

46 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR PRATA, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.727,11	R$ 5.727,11

47 - DESCRIÇÃO DO ITEM - FIGURA LUMINOSA

Locação de Figura luminosa em formato de arco, medindo entre mínimo: 3,95 m de altura x 5,80 m de largura x 0,61 m de comprimento / máximo: 4,05 m de altura x 5,90 m de largura x 0,71 m de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência alumínio.
• A figura é composta por múltiplas linhas curvas e fractais de neve, em LED na cor branco frio.
• O preenchimento luminoso deverá utilizar conjuntos de LED na cor branco frio, com fio de PVC transparente (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo de 1,80 mm).
• A figura deverá receber revestimento em tela de PVC flexível translúcido, formada por tramas circulares, com tratamento UV para maior resistência às intempéries.
• Acompanha transformador IP65 para utilização em redes elétricas de 220 V, sendo apropriada para uso externo.
• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
• Tensão de 220 V.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 27.074,66	R$ 27.074,66

48 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CARRINHO DE CORDA

Locação de Carrinho de corda com papai noel tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por carrinho em formato arredondado, com rena posicionada em seu interior e mecanismo de corda na parte traseira, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui pintura na cor bordô, com aplicação de adesivos em formato de arabescos na cor dourada, além de detalhes decorativos nas cores dourado, preto, verde e azul, conforme composição visual da peça.
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,25 m de altura x 0,90 m de largura x 1,35 m de profundidade / máximo: 1,35 m de altura x 1,05 m de largura x 1,45 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com detalhes na cor dourada.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 13.874,98	R$ 13.874,98

49 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CARRETINHA

Locação de Carretinha tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 0,40 m de altura x 0,65 m de largura x 1,05 m de profundidade / máximo: 0,50 m de altura x 0,75 m de largura x 1,15 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento

superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores verde musgo e dourada, com rodas na cor preta e detalhes na cor dourada.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 6.929,42	R$ 6.929,42

50 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TOTEM

Locação de Totem tridimensional, composto por três bolas natalinas com aplicação de adesivos em padrão fractal dourado, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô e verde-musgo, com aplicação de adesivos em padrão fractal dourado.
• As peças deverão ser fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 3.134,43	R$ 3.134,43

51 - DESCRIÇÃO DO ITEM – BONECO DE NEVE

Locação de Boneco de neve estilizado, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores bordô, branco e detalhes na cor dourada, medindo entre: mínimo 2,20 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade / máximo: 2,30 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, branco e detalhes em dourado.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.935,11	R$ 5.935,11

52 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,15 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade / máximo: 1,25 m de altura x 1,05 m de largura x 1,05 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR BORDÔ, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.339,44	R$ 5.339,44

53 - DESCRIÇÃO DO ITEM - ÁRVORE DE NATAL

Locação de Árvore de natal verde nevada com bolas bordô e estrelas douradas, tridimensional, medindo entre mínimo: 3,65 m de altura x 2,25 m de largura x 2,25 m de profundidade / máximo: 3,75 m de altura x 2,35 m de largura x 2,35 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, apresentando predominância **DA COR VERDE MUSGO, COM DETALHES EM NEVE, ESTRELAS DOURADAS E BOLAS NA COR BORDÔ.**

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 30.657,53	R$ 30.657,53

54 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BOLA NATALINA

Locação de Bola natalina esférica, tridimensional, sólida, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

· Medida entre: mínimo: 0,45 m de diâmetro / máximo: 0,55 m de diâmetro.

· com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor verde e dourado, com adesivos de estrelas douradas.

· O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

· A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 1.058,43	R$ 1.058,43

55 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente quadrada, tridimensional, medindo entre mínimo: 0,65 m de altura x 1,15 m de largura x 1,15 m de profundidade / máximo: 0,75 m de altura x 1,25 m de largura x 1,25 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô e laço dourado.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.272,30	R$ 5.272,30

56 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TRIO DE BONECOS DE NEVE

Locação de Trio de bonecos de neve tridimensional, sendo uma boneca de neve com braços de galhos, medindo entre mínimo: 2,10 m de altura x 1,60 m de largura x 1,00 m de profundidade / máximo: 2,20 m de altura x 1,80 m de largura x 1,20 m de profundidade e dois bonequinhos pendurados, um no braço direito e outro bonequinho encostado ao lado esquerdo, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O bonequinho de neve pendurado no braço, medindo aproximadamente 0,80 m de altura x 0,50 m de largura x 0,65 m de profundidade.

• O Bonequinho de neve encostado na boneca, medindo aproximadamente 0,95 m de altura x 0,50 m de largura x 0,50 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster,

apresentando predominância das cores branco, bordô, verde musgo e marrom.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 15.043,92	R$ 15.043,92

57 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BOLA NATALINA

Locação de Bola natalina esférica, tridimensional, sólida e adesivos de estrelas douradas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Medida entre: mínimo: 0,65 m de diâmetro / máximo: 0,75 m de diâmetro.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor vermelho e dourado, com adesivos de estrelas douradas.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 1.470,81	R$ 1.470,81

58 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente redonda, tridimensional, medindo entre mínimo: 0,60 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade / máximo: 0,70 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR VERDE MUSGO E LAÇO DOURADO**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz; Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 2.828,09	R$ 5.656,18

59 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PAPAI NOEL

Locação de Papai Noel sentado na lua, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Medindo entre mínimo: 1,95 m de altura x 1,45 m de largura x 0,55 m de profundidade / máximo: 2,05 m de altura x 1,55 m de largura x 0,65 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordo, branco e dourado.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 9.463,56	R$ 9.463,56

60 - DESCRIÇÃO DO ITEM - COGUMELO

Locação de Cogumelo com portinha pintada, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo entre: mínimo: 0,45 m de altura x 0,47 m de largura x 0,41 m de profundidade / máximo: 0,55 m de altura x 0,57 m de largura x 0,51 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordo, branco e verde musgo.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 1.310,46	R$ 1.310,46

61 - DESCRIÇÃO DO ITEM - COGUMELO

Locação de Cogumelo com portinha pintada, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Medindo entre: mínimo: 0,23 m de altura x 0,31 m de largura x 0,31 m de profundidade / máximo: 0,33 m de altura x 0,41 m de largura x 0,41 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordo, branco e verde musgo.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 740,00	R$ 740,00

62 - DESCRIÇÃO DO ITEM - COGUMELO

Locação de Cogumelo com portinha pintada, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Medindo entre mínimo: 0,29 m de altura x 0,38 m de largura x 0,38 m de profundidade / máximo: 0,39 m de altura x 0,48 m de largura x 0,48 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordo, branco e verde musgo.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 872,98	R$ 872,98

63 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR VERDE-MUSGO, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.818,56	R$ 5.818,56

64 - DESCRIÇÃO DO ITEM - URSINHO

Locação de Ursinho em posição sentado, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo entre: mínimo: 0,70 m de altura x 0,65 m de largura x 0,45 m de profundidade / máximo: 0,80 m de altura x 0,75 m de largura x 0,55 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor marrom, com detalhes na cor dourada.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.960,99	R$ 2.960,99

65 - DESCRIÇÃO DO ITEM - TAMBOR

Locação de Tambor tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo entre: mínimo: 040 m de altura x 0,70 m de largura x 0,70 m de profundidade / máximo: 0,50 m de altura x 0,80 m de largura x 0,80 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordo, verde musgo e dourado.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.339,69	R$ 2.339,69

66 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PEDESTAL

Locação de Pedestal com 2 placas em PVC com impressão frente e verso, sendo para identificação dos horários de apresentações, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O Pedestal juntamente com as placas mede entre mínimo 1,75 m altura e máximo de 1,85, a base com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência metalon 20,00 mm x 20,00 mm x 1,20 mm de espessura mede aproximafamente 0,50 largura x 0,50 de comprimento.

• A base deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência metalon 20,00 mm x 20,00 mm, sendo 1,20 mm de espessura.

• Com predominância da cor bordo.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 768,18	R$ 1.536,36

67 - DESCRIÇÃO DO ITEM - MÁQUINA PARA SIMULAÇÃO DE FLOCOS DE NEVE

Locação de Máquina para simulação de flocos de neve, medindo aproximadamente 0,35 m de altura x 0,33 m de largura x 0,55 m de profundidade, com peso aproximado de 10,5 kg e área de abrangência de aproximadamente 10 m², incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O equipamento deverá ser compatível com a utilização de fluido concentrado espumante, diluído em água potável, conforme recomendação do fabricante, deverá possuir timer digital para programação dos horários e do tempo de funcionamento, regulagem da intensidade da emissão dos flocos de neve e chave liga/desliga localizada na lateral do equipamento, deverá acompanhar, galão com capacidade para 50 litros, com tampa, destinado à mistura do fluido concentrado espumante com água potável; Suporte metálico para acomodação do galão; Mangueira de silicone para interligação do galão ao reservatório da

máquina e manual de instruções.
• Fluido concentrado espumante e água potável, não incluso neste produto.
• Tensão de 220 V.
• Potência da máquina: 1500 W.
• Deverá ser disponibilizada uma máquina reserva para substituição imediata, caso alguma das máquinas. apresente falha.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 7.062,52	R$ 14.125,04

68 - DESCRIÇÃO DO ITEM - FLUÍDO

Fornecimento de fluido concentrado espumante para utilização nas máquinas de simulação de flocos de neve, incluindo transporte e entrega no local de instalação. O insumo será consumido durante a operação e não estará sujeito à devolução ao término do evento.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Deverá possuir pH neutro, ser hipoalergênico, livre de corantes e formulado para não provocar irritação nos olhos.
• O produto deverá ser indicado para diluição em água potável, conforme a recomendação da máquina de simulação de flocos de neve a ser utilizada, apresentando fácil diluição.
• Unidade de medida: litro.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Litro	600	R$ 50,00	R$ 30.000,00

69 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BOLA NATALINA

Locação de Bola natalina esférica com fuste, preparada para acomodar, esconder e proteger a máquina de neve, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Produto tridimensional, na cor azul com detalhe da pintura em branco simulando neve.
• Medida entre mínimo: 0,85 m de diâmetro / máximo: 0,95 m de diâmetro.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 2.465,01	R$ 4.930,02

70 - DESCRIÇÃO DO ITEM - POSTE

Locação de Poste com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 3 m de altura (a depender do solo sendo aproximadamente 3 m para ficar aparente e 1 m para enterrar) com 2,5 polegadas de diâmetro x 2 mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, cor metálica, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 1.390,23	R$ 2.780,46

71 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GRAMA SINTÉTICA BRANCA

Locação de Grama sintética branca para decoração, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Como parâmetro técnico de qualidade e desempenho, admite-se como referência: unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Metro²	60	R$ 185,58	R$ 11.134,80

72 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CASA DO PAPAI NOEL

Locação de Casa do Papai Noel, com estrutura resistente e adequada ao uso, admitindo-se como referência estrutura de madeira para decoração de 28m², modelo chalé com acabamento temático natalino, para recepção de visitantes. com dimensões de referência aproximadas entre 4,90 m de altura x 5,60 m de largura x 4,25 m de comprimento/ até 5,10 m de altura x 5,80 m de largura x 4,45 de comprimento (Área interna aproximada: 21 m²), sendo admitida, como referência construtiva, madeira pinus reflorestada e tratada para resistir a intempéries e pragas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A cobertura deverá assegurar estanqueidade, resistência às intempéries e aparência compatível com o conjunto, admitindo-se, como referência, telhas medindo aproximadamente 349 mm de largura por 1.038mm de comprimento, tipo shingle na cor terracota, produzida com manta asfáltica reforçada com fibra de vidro e revestida com grânulos minerais.

• A casa possui duas portas em madeira na cor verde, sendo uma destinada à entrada principal e outra à saída, ambas medindo aproximadamente 2,10 m de altura x 0,90 m de largura, puxador e dobradiças de metal com acabamento preto fosco.

• A casa conta ainda com três janelas retangulares de estilo colonial, compostas por esquadrias em madeira pintadas internamente na cor preta e externamente na cor verde e dividida em múltiplos painéis de vidro, sendo duas janelas grandes, medindo aproximadamente 1,20 m de altura x 1,80 m de largura e uma pequena na parte superior próximo ao telhado para fins estéticos, medindo aproximadamente 0,88 m de altura x 1,15 m de largura.

• O piso deverá possuir resistência e acabamento adequados ao fluxo de visitantes, admitindo-se, como referência, madeira de pinus reflorestada e tratada para resistir a intempéries e pragas, com acabamento polido.

• Pintura interna da casa na cor branca, e pintura externa na cor vermelha.

• Ambiente interno contendo nas paredes pequenas prateleiras decorativas, contendo enfeites temáticos natalinos destinados à ornamentação do ambiente e uma lareira cenográfica com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência madeira na cor branca, com nicho interno contendo TV 55" embutida reproduzindo vídeo de fogo, simulando uma lareira real; externamente, a estrutura possui uma chaminé cenográfica com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência madeira e revestida com acabamento que simula tijolos aparentes com sua base possuindo aproximadamente 1,60 m de altura x 1,20 m de largura, afunilando para seção superior com aproximadamente 0,55 m de largura por 0,60 m de profundidade.

• A extensão vertical da chaminé possui aproximadamente 4,20 m de altura, mantendo seção de 0,55 m de largura por 0,60 m de profundidade.

• A iluminação interna é composta por lustre metálico de estilo rústico com acabamento dourado envelhecido, proporcionando iluminação decorativa e valorizando a ambientação do espaço.

• Complementando o conjunto, duas arandelas metálicas na cor preta são instaladas na área externa da casa.

• Casa climatizada com Ar condicionado de 9.000 BTU/h somente frio, convencional com tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 194.650,80	R$ 194.650,80

73 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GUIRLANDA

Locação de Guirlanda decorativa natalina tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura circular, destinada à decoração de ambientes, produzida com tubo redondo de aço carbono 1020, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O laço deverá ser com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor vermelha.

• Decorada com fita de veludo na cor vermelha, com conjuntos de LED sendo cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm), bolas plásticas em ABS na cor dourada e laço com aproximadamente 0,50 m.

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,80 m de diâmetro / máximo: 1,00 m de diâmetro.

• A peça deverá possuir suporte em metalon para fixação de refletor de LED, com potência de 10 W e 800 lumens, na cor branca.

• Deverão ser previstos strobos LED de no minimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com proteção adicional contra umidade e intempéries, admitindo-se, como referência, isolamento extra com resina cristal líquida.

• A iluminação deverá possuir tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	04	R$ 1.995,68	R$ 7.982,72

74 - DESCRIÇÃO DO ITEM - FESTÃO ARAMADO

Locação de Festão aramado decorado com 1 conjunto de 100 LEDs branco morno, fio verde, fita de veludo vermelha e bolas douradas glitterizadas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo entre mínimo: 0,20 m de diâmetro / 0,95 m de comprimento e máximo: 0,30 m de diâmetro / 1,05 m de comprimento.
• Produzido com arame central zincado e pontas verdes em PVC.
• Não propaga chamas.
• Tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	55	R$ 396,85	R$ 21.826,75

75 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CONJUNTO MICRO LÂMPADAS DE LED

Locação de Conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio, minimo 1,88 mm), incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo aproximadamente: 3,80 m de comprimento x 0,70 m de queda assimétrica.
• Produto apropriado para uso externo.
• Não acompanha plug.
• Tensão de 220 V.
• Potência do produto: 9 W.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	08	R$ 200,00	R$ 1.600,00

76 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINHEIRO NATALINO

Locação de Pinheiro natalino, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura metálica pintada de verde e ramos aramados coberto com PVC verde, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Decoração com laços vermelho, bolas plásticas douradas e conjuntos de LED branco frio e branco morno fio verde (diâmetro do fio dos conjuntos de LED a partir de 1,8 mm).
• Medindo entre: mínimo: 2,65 m de altura / 2,75 m de altura.
• Possui cesto com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência vime sintético, na cor marrom com aparência natural.
• Ideal para uso interno e externo, resistente às variações climáticas e fácil de limpar.
• Estrutura em madeira de eucalipto tratado, revestido com vime sintético, fundo de madeirite.
• Uso decorativo, medindo aproximadamente 0,30 m de altura x 0,40 de largura x 0,40 m profundidade.
• Tensão de 220 V.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 13.913,26	R$ 13.913,26

77 - DESCRIÇÃO DO ITEM - SOLDADO DE CHUMBO

Locação de Soldado de chumbo em estilo clássico, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre 2,00 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 2,10 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando

aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 6.220,42	R$ 12.440,84

78 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior e faixa decorativa vertical na cor dourada, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura possui dimensões entre mínimo: 0,85 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 0,95 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR AZUL ESCURO, COM LAÇO ORNAMENTAL E FAIXA DECORATIVA NA COR DOURADA**.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz e Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 3.320,97	R$ 6.641,94

79 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente **REDONDA PRATA COM DOURADA**, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,60 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade / máximo: 0,70 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.532,13	R$ 2.532,13

80 - DESCRIÇÃO DO ITEM - BOLA NATALINA

Locação de Bola natalina esférica, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medida entre: mínimo: 0,65 m de diâmetro / máximo: 0,75 m de diâmetro.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor prata, com fuste dourado.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 1.271,71	R$ 1.271,71

81 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PILAR DE NATAL

Locação de Pilar de Natal tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura em formato de pilar, com acabamento decorativo em cor branca, com listras na cor bordô e detalhes na cor dourada, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,00 m de altura x 0,25 m de largura x 0,25 m de profundidade / máximo: 1,10 m de altura x 0,35 m de largura x 0,35 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster,

apresentando predominância da cor branca, com listras na cor bordô e detalhes na cor dourada.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	04	R$ 768,02	R$ 3.072,08

82 - DESCRIÇÃO DO ITEM - GRAMA SINTÉTICA VERMELHA

Locação de Grama sintética vermelha para decoração, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Como parâmetro técnico de qualidade e desempenho, admite-se como referência: unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Metros²	40	R$ 185,76	R$ 7.430,40

83 - DESCRIÇÃO DO ITEM - POLTRONA NOEL

Locação de Poltrona Noel, tridimensional medindo entre: mínimo: 1,55 m de altura x 1,20 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 1,65 m de altura x 1,30 m de largura x 0,75 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A poltrona tem encosto alto e braços com detalhes em arabescos dourados nas extremidades dos braços, na base e na parte superior do encosto.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho e com estofamento revestido de veludo na cor bordô, presente no assento, encosto e braços.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o **desempenho luminoso e elétrico.**
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 11.916,87	R$ 11.916,87

84 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINHEIRO NATALINO

Locação de Pinheiro natalino tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência estrutura metálica pintada na cor verde, com ramos aramados revestidos em PVC verde, decorada com laços na cor vermelha, bolas de plástico em ABS na cor dourada, sendo algumas com glitter e conjuntos de LED nas cores branco frio e branco morno, com fio verde (diâmetro do fio mínimo 1,8 mm), incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,05 m de altura / máximo: 2,15 m de altura.
• Tensão 220 V.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas internas e externas, apresentando resistência às variações climáticas.
EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:
As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: A ser instalado na Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 6.673,59	R$ 6.673,59

85 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CESTO COM MATERIAL

Locação de Cesto com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência vime sintético, na cor marrom com aparência natural, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Ideal para uso interno e externo, resistente às variações climáticas e fácil de limpar.
• Estrutura em madeira de eucalipto tratado, revestido com vime sintético, fundo de madeirite.

• Uso decorativo, medindo aproximadamente 0,30 m de altura x 0,40 de largura x 0,40 m profundidade.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 789,37	R$ 789,37

86 - DESCRIÇÃO DO ITEM - CORTINAS

Locação de Cortinas em cetim verde com 2 m de largura x 1,20 m de altura contemplando bandô de 2 m de largura x 0,30 m de altura com 2 laços dourados e com varão duplo metálico dourado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 561,83	R$ 1.123,66

87 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PINHEIRO

Locação de Pinheiro, tridimensional, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso, pintura nas cores verde musgo e marrom com esmalte sintético e proteção final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo brilhante, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medindo entre: mínimo: 1,05 m de altura x 0,45 m de largura x 0,35 m de profundidade/ máximo: 1,15 m de altura x 0,55 m de largura x 0,45 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Praça da Paz e Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	03	R$ 2.963,22	R$ 8.889,66

88 - DESCRIÇÃO DO ITEM - DUENDE INFANTIL

Locação de Duende infantil, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores bordô e verde musgo com detalhes na cor dourada, medindo entre: mínimo: 0,80 m de altura x 0,65 m de largura x 0,35 m de profundidade / máximo: 0,90 m de altura x 0,75 m de largura x 0,45 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 2.770,00	R$ 5.540,00

89 - DESCRIÇÃO DO ITEM - PACOTE DE PRESENTE

Locação de Pacote de presente **BRANCA COM FITA DOURADA**, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,25 m de altura x 0,20 m de largura x 0,25 m de profundidade / máximo: 0,35 m de altura x 0,30 m de largura x 0,35 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	06	R$ 847,00	R$ 5.082,00

90 - DESCRIÇÃO DO ITEM – DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE

Locação de Dupla de pacote de presente, sendo um bordô e o outro verde escuro, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 0,45 m de largura x 0,45 m de profundidade / máximo: 0,75 m de altura x 0,55 m de largura x 0,55 m de profundidade, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	04	R$ 2.120,00	R$ 8.480,00

91 - DESCRIÇÃO DO ITEM – DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE

Locação de Dupla de pacote de presente, sendo um bordô e o outro verde escuro, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,50 m de altura x 0,25 m de largura x 0,45 m de profundidade / máximo: 0,60 m de altura x 0,35 m de largura x 0,55 m de profundidade, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	06	R$ 2.150,00	R$ 12.900,00

92 - DESCRIÇÃO DO ITEM – TRIO PACOTE DE PRESENTE

Locação de Trio de pacote de presente, sendo um branco, um bordô e um verde escuro, tridimensional, medindo entre: mínimo 0,40 m de altura x 0,40 m de largura x 0,45 de profundidade / máximo 0,50 m de altura x 0,50 m de largura x 0,55 de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com tinta poliéster.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	06	R$ 1.400,00	R$ 8.400,00

93 - DESCRIÇÃO DO ITEM – TORRE DECORATIVA

Locação de Torre decorativa natalina inspirada em castelos, tridimensional, medindo entre: mínimo: 6,95 m de altura x 1,65 m de largura x 1,65 m de profundidade / máximo: 7,05 m de altura x 1,75 m de largura x 1,75 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura apresenta base circular com dois degraus, que sustenta a estrutura cilíndrica vertical.

• Na parte inferior, há uma porta de entrada em formato de arco, centralizada e alinhada aos degraus da base.

• Nas laterais da torre, há duas janelas no mesmo formato, uma em cada lado.

• Na parte superior, uma terceira janela, também em formato de arco, centralizada acima da porta, na região central da torre, externamente, há um parapeito com recortes que simulam ameias de castelo, contornando toda a torre.

• O topo é coroado por uma cúpula em forma de cone, remetendo às torres medievais, com uma bandeirola na ponta.
• Ao lado, na lateral superior, há uma pequena torre cilíndrica complementar, também com cúpula decorativa.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster e acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.
• No seu interior tem iluminação interna com refletor de 20 w de potência com pintura interna na cor dourada, o exterior a torre é na cor bordô e sua base verde musgo.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	02	R$ 56.379,74	R$ 112.759,48

94 - DESCRIÇÃO DO ITEM – SOLDADO DE CHUMBO

Locação de Soldado de chumbo em estilo clássico com tambor, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre 2,40 m de altura x 0,70 m de largura x 0,70 m de profundidade / máximo: 2,50 m de altura x 0,80 m de largura x 0,80 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	04	R$ 8.616,63	R$ 34.466,52

95 - DESCRIÇÃO DO ITEM – ÁRVORE LUMINOSA

Locação de Árvore luminosa oitavada com desenhos em forma de arabescos e folhas, formada por oito painéis triangulares que quando interligados formam uma base octogonal autoportante que deverá ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• Na ponta da árvore, deverá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas.
• A árvore com a ponteira mede aproximadamente entre mínima: 14,00 m de altura x 6,00 m de largura x 6,00 m de comprimento / máxima: 16,00 m de altura x 7,00 m de largura x 7,00 m de comprimento.
• A estrutura deverá apresentar resistência, estabilidade e durabilidade compatíveis com o uso previsto, admitindo-se, como referência técnica, metalon, 30 mm x 30 mm, 20 mm x 20 mm, sendo as paredes de 2,00 mm de espessura, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas de aço carbono 1020, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.
• O contorno luminoso da árvore deverá totalizar 1.100 metros de mangueira de LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro e preenchimento com 333 conjuntos de 100 LEDs, fio com no minimo 1,8mm de diâmetro, nas cores verde fio cristal e branco frio fio cristal.
• Deverão ser previstos strobos LED de no minimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com proteção adicional contra umidade e intempéries, admitindo-se, como referência, isolamento extra com resina cristal líquida.
• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.
• Tensão de 220 V.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 320.695,97	R$ 320.695,97

96 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior e aplicação de adesivos em padrão de estrelas douradas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização,

desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR BORDÔ, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADO** e aplicação de adesivos em padrão de estrelas douradas.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 6.275,15	R$ 6.275,15

97 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte superior e aplicação de adesivos em padrão de estrelas douradas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,15 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade / máximo: 1,25 m de altura x 1,05 m de largura x 1,05 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR VERDE-MUSGO, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA** e aplicação de adesivos em padrão de estrelas douradas.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.761,56	R$ 5.761,56

98 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente redonda tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina com aplicação de adesivos em padrão de bolas pratas, caracterizada por formato circular, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICO:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,75 m de altura x 1,15 m de largura x 1,15 m de profundidade / máximo: 0,85 m de altura x 1,25 m de largura x 1,25 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR AZUL ESCURO, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA** e com aplicação de adesivos em padrão de bolas douradas.

• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.452,35	R$ 5.452,35

99- DESCRIÇÃO DO ITEM – PAPAI NOEL

Locação de Papai Noel tridimensional, representado na posição sentada, compondo uma peça decorativa de temática natalina, com características clássicas da figura do Papai Noel, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,35 m de altura x 2,35 m de largura x 2,70 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 2,45 m de largura x 2,80 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde-musgo, branco e preto.

• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 30.400,00	R$ 30.400,00

100 - DESCRIÇÃO DO ITEM – TOTEM

Locação de Totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática natalina, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,35 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores dourado e prata.
• As peças deverão ser fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos.
• O acabamento final deverá receber acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.187,76	R$ 5.187,76

101 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,45 m de altura x 0,85 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 1,55 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR BRANCO, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR DOURADA**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
• A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.727,11	R$ 5.727,11

102 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAIXA DE PRESENTE

Locação de Caixa de presente redonda tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por formato circular, com laço ornamental na parte superior, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,75 m de altura x 1,15 m de largura x 1,15 m de profundidade / máximo: 0,85 m de altura x 1,25 m de largura x 1,25 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância **DA COR DOURADA, COM LAÇO ORNAMENTAL NA COR PRATA**.
• O acabamento final com acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 4.951,60	R$ 4.951,60

103 - DESCRIÇÃO DO ITEM – BANCO ESTRELA DE 5 PONTAS

Locação de Banco estrela de 5 pontas, com aplicação de glitter prata, tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Medida entre: mínimo: 0,35 m de altura x 1,25 m de largura x 1,20 m de comprimento / máximo: 0,45 m de altura x 1,35 m de largura x 1,30 m de comprimento.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência polietileno de média densidade.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.847,19	R$ 2.847,19

104 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CASA EM FORMA DE COGUMELO

Locação de Casa em forma de cogumelo gigante para visitação interna, com base larga e cilíndrica verde musgo, telhado semiesférico com um beiral que se estende para fora, com chaminé dourado e topo cônico na cor bordô, a superfície do telhado é bordô com bolinhas brancas, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• Porta com contorno dourado, e duas janelas redondas sendo cada uma com moldura dourada, com quatro divisões.

• Tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,15 m de altura x 3,00 m de largura x 3,00 m de profundidade / máximo: 3,25 m de altura x 3,10 m de largura x 3,10 m de profundidade, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro com acabamento liso com acabamento resistente e de alto brilho, admitindo-se como referência tinta poliéster e acabamento final de alta resistência e brilho, admitindo-se como referência verniz automotivo PU de alto brilho.

• Iluminação interna com lâmpada de 20 w.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 39.213,06	R$ 39.213,06

105 - DESCRIÇÃO DO ITEM – ANJO

Locação de Figura aramada em formato de anjo tocando uma trombeta tridimensional, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

· A peça deverá ser produzida com arames de alumínio que formam a figura, delineando as asas e a roupa.

· A trombeta do anjo com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência alumínio formando um tubo cilíndrico longo, que se alarga gradualmente.

· Acabamento em pintura epóxi na cor branca.

· Deverão ser previstos aproximadamente 26,5 conjuntos de LED branco frio, fio branco e de 2 conjuntos de LED morno, fio transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm).

· Medida do anjo com a trombeta entre mínimo: 2,80 m de altura x 1,10 m de largura x 3,20 m de comprimento / máximo: 3,00 m de altura x 1,30 m de largura x 3,40 m de comprimento.

· A trombeta medindo entre mínimo: 2,30 m de comprimento x 0,40 m de diâmetro / máximo: 2,50 m de comprimento x 0,50 m de diâmetro.

· Acompanha refletor de 20 w.

· As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

· Tensão de 220 V.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: A serem instalados na Rua Barão do Rio Branco e Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	06	R$ 12.529,32	R$ 75.175,92

106 - DESCRIÇÃO DO ITEM – ESTÁBULO

Locação de Estábulo para presépio tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura formada por quatro pilares verticais com pintura simulando madeira rústica, sustentando vigas inclinadas que compõem um telhado, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,90 m de altura x 3,40 m de largura x 2,40 m de profundidade / máximo: 3,10 m de altura x 3,60 m de largura x 2,60 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores marrom e palha, com acabamento decorativo simulando madeira rústica e palha.
• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 23.436,94	R$ 23.436,94

107 - DESCRIÇÃO DO ITEM – SAGRADA FAMÍLIA

Locação de Sagrada Família tridimensional, compondo um conjunto decorativo de temática natalina, constituído por três figuras, representando José, Maria e o Menino Jesus, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: José: 1,85 m de altura x 0,90 m de largura x 1,00 m de profundidade; Maria: 1,40 m de altura x 0,90 m de largura x 0,90 m de profundidade e Menino Jesus: 0,40 m de altura x 0,65 m de largura x 0,85 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores branca e dourada nas vestimentas dos personagens.
• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 16.888,27	R$ 16.888,27

108 - DESCRIÇÃO DO ITEM – PASTOR E OVELHA

Locação de Pastor e Ovelha tridimensionais, compondo um conjunto decorativo de temática natalina, constituído por duas figuras, representando um pastor com cajado e uma ovelha em posição deitada, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• A estrutura deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Pastor: 1,80 m de altura x 0,90 m de largura x 0,80 m de profundidade e Ovelha: 0,38 m de altura x 0,28 m de largura x 0,67 m de profundidade.
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor branca, com detalhes na cor dourada.
• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 8.066,62	R$ 8.066,62

109 - DESCRIÇÃO DO ITEM – ANJO

Locação de Anjo, tridimensional, medindo entre mínimo: 2,35 m de altura x 1,35 m de largura x 0,85 m de profundidade / máximo: 2,45 m de altura x 1,45 m de largura x 0,95 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.
REQUISITOS TÉCNICOS:
• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância das cores branco e dourado.
• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.
Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 9.266,43	R$ 9.266,43

110 - DESCRIÇÃO DO ITEM – TRIO DE REIS MAGOS

Locação de Trio de Reis Magos tridimensionais, compondo um conjunto decorativo de temática natalina, constituído por três figuras, representando os Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• A estrutura deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas Rei Baltazar: 1,80 m de altura x 0,70 m de largura x 0,80 m de profundidade; Rei Belchior: 1,80 m de altura x 1,00 m de largura x 0,80 m de profundidade e Rei Gaspar: 1,55 m de altura x 0,80 m de largura x 0,80 m de profundidade.

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor branca, com detalhes na cor dourada.

• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 20.272,33	R$ 20.272,33

111 - DESCRIÇÃO DO ITEM – VACA

Locação de Vaca em posição sentada sobre as patas, medindo entre mínimo: 0,90 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento / máximo: 1,00 m de altura x 1,10 m de largura x 1,90 m de comprimento, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor marrom e detalhes em branco.

• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 6.644,04	R$ 6.644,04

112 - DESCRIÇÃO DO ITEM – BURRO

Locação de Burro deitado, figura tridimensional, medindo entre mínimo: 0,95 m de altura x 0,75 m de largura x 1,65 m de profundidade / máximo: 1,05 m de altura x 0,85 m de largura x 1,75 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor cinza.

• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 5.729,19	R$ 5.729,19

113 - DESCRIÇÃO DO ITEM – CAMELO

Locação de Camelo deitado, figura tridimensional, medindo entre mínimo: 1,35 m de altura x 0,95 m de largura x 2,15 m de profundidade / máximo: 1,45 m de altura x 1,05 m de largura x 2,25 m de profundidade, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura com resistência e acabamento equivalentes, admitindo-se como referência tinta poliéster, apresentando predominância da cor marrom e detalhes branco com dourado.

• O acabamento final deverá receber acabamento final fosco de alta resistência, admitindo-se como referência verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.

Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça Getúlio Vargas.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Unidade	01	R$ 9.146,54	R$ 9.146,54

114 - DESCRIÇÃO DO ITEM – PAINEL LUMINOSO

Locação de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com neve caindo, medindo entre: mínimo: 4,30 m de altura x 1,25 m de largura / máximo: 4,40 m de altura x 1,35 m de largura, com material e solução construtiva adequados à finalidade, admitindo-se como referência barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, incluindo transporte de remessa e retorno, montagem/instalação, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada.

REQUISITOS TÉCNICOS:

• O contorno luminoso deverá possuir 15 m de mangueira de LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro.

• Deverão ser previstos dois conjuntos com 80 LED's (cada) brancos frios, com movimento snowfall, medindo aproximadamente 0,80 m de comprimento.

• Deverão ser previstos 4 strobos LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com proteção adicional contra umidade e intempéries, admitindo-se, como referência, isolamento extra com resina cristal líquida.

• As emendas de cabos, fios ou condutores deverão possuir proteção adicional entre o condutor e a estrutura metálica, com material isolante devidamente dimensionado, admitindo-se como referência borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.

• Tensão de 220 V.

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:

As referências a materiais, perfis, métodos construtivos, componentes e tecnologias indicam o padrão mínimo de desempenho e o resultado visual/funcional pretendido. Serão aceitas soluções tecnicamente equivalentes ou superiores, desde que mantenham as dimensões ou faixas informadas, a configuração estética, a funcionalidade, a estabilidade, a resistência às intempéries, a durabilidade, a segurança e, quando aplicável, o desempenho luminoso e elétrico.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Praça da Paz.

UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unidade	01	R$ 2.355,00	R$ 2.355,00

2.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, nos termos do art. 31 do Decreto Municipal nº 32.398, de 28 de março de 2024.

2.3. O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, de modo a abranger a mobilização, a montagem, os testes, a operação no período de 11/12/2026 a 06/01/2027, a desmontagem, a retirada e o recebimento definitivo do objeto, observada a forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.4. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para locação temporária de estruturas luzentes natalinas destinadas à ambientação do Natal 2026 de Foz do Iguaçu, compreendendo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e serviços necessários à completa disponibilização, instalação, funcionamento e posterior retirada das estruturas.

3.2. A contratação deverá abranger, conforme as características de cada item, todos os serviços indispensáveis à execução do objeto, incluindo:

a) disponibilização e locação das estruturas luzentes;
b) transporte até os locais indicados pela Administração;
c) carga e descarga;
d) montagem e posicionamento;
e) fixação e ancoragem;
f) instalação dos componentes necessários ao funcionamento;
g) realização das ligações e conexões relacionadas às próprias estruturas;
h) realização de testes de funcionamento e segurança;
i) correção de eventuais falhas identificadas antes da liberação das estruturas;
j) manutenção preventiva durante todo o período de utilização;
k) manutenção corretiva sempre que necessária;
l) substituição de componentes, equipamentos ou partes defeituosas;
m) desmontagem após o encerramento da programação;
n) retirada e transporte das estruturas.

3.3. A adoção da locação com todos os serviços associados mostra-se a solução mais adequada às necessidades da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, considerando a natureza temporária e sazonal da decoração natalina e, principalmente, o fato de não dispor de espaço físico apropriado para armazenamento das estruturas, nem de logística, equipamentos, mão de obra especializada ou capacidade operacional para realizar sua conservação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem.
3.4. A aquisição definitiva das estruturas transferiria à Fundação Cultural de Foz do Iguaçu obrigações permanentes de guarda, conservação e manutenção de bens utilizados apenas em período específico do ano, além de demandar estrutura física e operacional atualmente inexistente.
3.5. A solução integrada também se mostra adequada em razão da complexidade técnica envolvida na instalação das estruturas luzentes, especialmente quanto à montagem, estabilidade, fixação, componentes elétricos, exposição às condições climáticas e necessidade de manutenção contínua durante o período de funcionamento.
3.6. Nesse modelo, a mesma contratada que disponibilizar as estruturas será responsável por sua montagem, instalação, manutenção e retirada, evitando a fragmentação das responsabilidades entre diferentes fornecedores.
3.7. Essa integração facilita a fiscalização pela Administração e reduz o risco de conflitos quanto à responsabilidade por eventuais defeitos, falhas de funcionamento, problemas de montagem ou necessidade de substituição de componentes.
3.8. As estruturas permanecerão de propriedade da contratada durante todo o período da locação, não sendo incorporadas ao patrimônio da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.
3.9. Caberá à contratada manter os elementos decorativos em adequado estado de conservação, segurança e funcionamento durante todo o período definido pela Administração, adotando as providências necessárias para reparo ou substituição sempre que constatada qualquer irregularidade.
3.10. Ao término da programação, a contratada deverá realizar a desmontagem e retirada integral das estruturas, deixando os respectivos locais nas condições estabelecidas pela Administração.
3.11. A solução deverá contemplar estruturas compatíveis com o projeto de ambientação do Natal 2026, observando as dimensões, características técnicas, materiais, sistemas luminosos, acabamentos e demais especificações estabelecidas no Termo de Referência.
3.12. A contratação deverá assegurar que todos os custos necessários à completa execução estejam contemplados nos respectivos preços, incluindo mão de obra, transporte, equipamentos, ferramentas, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e demais encargos necessários ao cumprimento do objeto.
3.13. A seleção da empresa especializada deverá ocorrer mediante procedimento licitatório compatível com a natureza do objeto, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.
3.14. Sendo caracterizado o objeto como serviço comum, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo de Referência, poderá ser adotada a modalidade Pregão, na forma eletrônica, buscando-se ampliar a competitividade, transparência e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
3.15. O critério de julgamento e eventual organização dos itens em grupos deverão ser definidos de acordo com as características do objeto e devidamente justificados nos documentos da contratação, preservando a competitividade e a economicidade.
3.16. Diante das alternativas analisadas no levantamento de mercado, verifica-se que a locação das estruturas luzentes com todos os serviços associados constitui a solução que melhor atende às necessidades da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, considerando os aspectos técnicos, operacionais, logísticos e econômicos envolvidos.
3.17. A solução permite à Administração dispor das estruturas exclusivamente durante o período necessário, sem assumir custos e responsabilidades permanentes relacionados à aquisição, armazenamento, conservação e manutenção de acervo próprio, além de concentrar em empresa especializada as responsabilidades necessárias à adequada execução da decoração natalina.
3.18. Assim, a contratação proposta mostra-se compatível com os princípios da eficiência, economicidade e planejamento, proporcionando solução adequada para a ambientação do Natal 2026 de Foz do Iguaçu.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no item 7 do ETP.

5. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. O fornecedor será selecionado por meio de LICITAÇÃO, na modalidade pregão eletrônico**.**
5.2. A documentação de habilitação será a definida no Edital.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá na comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional da licitante, observadas as disposições do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as exigências estabelecidas neste Edital.

6.1.1. Apresentação de Certidão de Registro ou Inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou em outro conselho profissional competente, dentro do respectivo prazo de validade, quando legalmente exigível em razão das atividades técnicas abrangidas pelo objeto.

6.2. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

6.2.1. A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnico-operacional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução anterior de serviços de características semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo da presente contratação.

6.2.2. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, serão consideradas as seguintes parcelas do objeto, observados os critérios mínimos de aceitabilidade estabelecidos abaixo:

I. ESTRUTURAS LUMINOSAS ELEVADAS – ITENS 1 E 95

a) Comprovação de execução anterior de serviços de montagem e instalação de estrutura luminosa temporária, com **altura mínima de 10,00 metros**, dotada de sistema de sustentação, fixação ou ancoragem, incluindo instalação dos componentes de iluminação.

b) Serão aceitas árvores natalinas, torres luminosas ou outras estruturas cenográficas iluminadas, autoportantes ou ancoradas, desde que possuam **altura mínima comprovada de 10,00 metros** e apresentem características estruturais compatíveis com a natureza dos serviços.

c) O atestado deverá demonstrar a altura da estrutura e a execução dos serviços de montagem e instalação, não sendo suficiente a comprovação de mero fornecimento ou comercialização.

II. ILUMINAÇÃO DECORATIVA TEMPORÁRIA – ITEM 28

b) Comprovação de execução anterior de serviços de instalação de sistemas de iluminação decorativa temporária em ambientes internos ou externos, incluindo distribuição dos elementos luminosos, conexões elétricas, testes de funcionamento e manutenção.

c) Para fins de comprovação quantitativa, será admitida experiência anterior com instalação de**, no mínimo**, **950 conjuntos luminoso**s, equivalentes a 36% do quantitativo previsto para o item 28.

d) Serão aceitos conjuntos de LED, cordões luminosos, cascatas, cortinas luminosas ou outros elementos de iluminação decorativa com características de instalação equivalentes.

III. ARCOS E PORTAIS LUMINOSOS – ITEM 34

a) Comprovação de execução anterior de serviços de montagem e instalação de arcos, portais, pórticos ou estruturas luminosas similares, com **largura mínima de 3,00 metros**, dotados de sistema de sustentação e fixação adequado.

b) A comprovação deverá abranger a montagem e instalação das estruturas, incluindo os componentes de iluminação, quando integrantes do serviço executado.

c) Serão admitidas estruturas com formatos e desenhos diferentes dos previstos no Termo de Referência.

IV. ESTRUTURAS CENOGRÁFICAS DE GRANDE PORTE – ITEM 40

a) Comprovação de execução anterior de serviços de montagem e instalação de estruturas cenográficas tridimensionais temporárias, com **altura mínima de 4,00 metros**, destinadas à circulação, passagem ou interação do público.

b) Serão aceitas estruturas temáticas, instalações cenográficas, esculturas monumentais, portais tridimensionais ou outras estruturas destinadas à interação do público, desde que possuam características estruturais compatíveis.

c) A comprovação deverá demonstrar que a empresa executou os serviços de montagem e instalação, incluindo os sistemas necessários à estabilidade e fixação da estrutura.

V. ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À VISITAÇÃO – ITEM 72

a) Comprovação de execução anterior de serviços de montagem e instalação de estruturas temporárias cobertas, destinadas à circulação, recepção ou permanência de pessoas, com **área coberta mínima de 10,00 m².**

b) Serão aceitas casas temáticas, chalés, pavilhões, estruturas cenográficas visitáveis ou outras construções temporárias destinadas ao público, desde que possuam cobertura, elementos de sustentação e condições de estabilidade compatíveis.

c) O atestado deverá demonstrar a execução dos serviços de montagem e instalação e permitir a identificação da área coberta da estrutura.

VI. ESTRUTURAS DECORATIVAS VERTICAIS – ITEM 93

a) Comprovação de execução anterior de serviços de montagem e instalação de estruturas decorativas, cenográficas ou luminosas verticais, com *altura mínima de 3,50 metros*, dotadas de sistema de sustentação, fixação ou ancoragem.

b) Serão aceitas torres decorativas, estruturas cenográficas verticais, árvores luminosas ou outras estruturas de características construtivas e operacionais equivalentes.

c) Os parâmetros dimensionais estabelecidos nesta cláusula constituem requisitos mínimos para avaliação da experiência anterior, não sendo exigida identidade com as dimensões máximas, formatos, modelos ou características ornamentais das peças previstas no Termo de Referência.

d) Será admitida a apresentação de um mesmo atestado para comprovação de diferentes parcelas, desde que demonstre expressamente o atendimento às características e aos critérios mínimos estabelecidos para cada uma delas.

e) Será admitida a apresentação e o somatório de diferentes atestados para comprovação dos quantitativos mínimos de parcelas de serviços divisíveis, observada a efetiva compatibilidade dos serviços executados. Não será exigida execução concomitante, salvo quando a simultaneidade constituir requisito técnico expressamente justificado.

f) Os atestados deverão conter informações suficientes para identificação da empresa executora, do emitente, dos serviços realizados, das características técnicas e, quando exigidas, das dimensões e quantidades executadas.

g) Quando o atestado não apresentar expressamente informações necessárias à verificação dos requisitos de aceitabilidade, a Administração poderá realizar diligências para esclarecimento das informações e apresentação de documentos complementares relativos a fatos existentes à época da habilitação, observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021.

h) Não serão aceitos, isoladamente, atestados que comprovem apenas a comercialização ou fornecimento de peças decorativas, sem a efetiva execução de serviços de montagem e instalação pertinentes à parcela técnica exigida.

i) Não será exigida identidade de temática natalina, desenho, formato, cor, acabamento estético ou denominação comercial das estruturas anteriormente executadas, desde que comprovado o atendimento aos critérios técnicos expressamente definidos nesta cláusula.

j) Não serão estabelecidas limitações quanto à data ou ao local de execução dos serviços comprovados por meio dos atestados.

6.3. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

6.3.1. A licitante deverá indicar profissional(is) legalmente habilitado(s) e registrado(s) no conselho profissional competente, quando exigível, com atribuições compatíveis com as atividades técnicas sob sua responsabilidade, contemplando:

a) Responsabilidade técnica pela montagem, fixação, ancoragem e estabilidade das estruturas temporárias, especialmente aquelas de maior porte;

b) Responsabilidade técnica pelas instalações elétricas temporárias e pelos sistemas de iluminação integrantes da decoração natalina.

6.3.2. Será admitida a indicação de um único profissional para ambas as atividades, desde que comprovadas atribuições legais compatíveis. Caso contrário, deverão ser indicados profissionais distintos, devidamente habilitados para as respectivas atividades.

6.3.3. A comprovação da capacidade técnico-profissional será realizada mediante apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução anterior de serviços de características semelhantes, acompanhados dos documentos de acervo ou registro emitidos pelo conselho profissional competente, quando cabíveis.

6.3.4. A experiência profissional exigida deverá guardar pertinência com as parcelas de maior relevância ou valor significativo da contratação, observadas as atribuições legais do profissional indicado.
6.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar da execução dos serviços sob sua responsabilidade, admitida sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da Administração, nos termos do art. 67, § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.4. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO
6.4.1. A empresa contratada deverá apresentar, previamente ao início dos serviços sujeitos à responsabilidade técnica, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, Registros de Responsabilidade Técnica – RRT, Termos de Responsabilidade Técnica – TRT ou documentos legalmente equivalentes, conforme a natureza das atividades e as atribuições dos profissionais responsáveis.
6.4.2. A documentação de responsabilidade técnica deverá abranger, quando aplicável, os serviços de montagem, instalação, estabilidade, fixação, ancoragem, instalações elétricas e demais atividades técnicas relacionadas à segurança das estruturas e dos usuários.
6.4.3. A apresentação dos atestados de capacidade técnica não afasta a obrigação da contratada de cumprir integralmente as especificações do Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e as exigências de segurança previstas para a execução contratual.

6.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.5.1. As exigências de qualificação técnica serão aplicadas de forma isonômica a todas as licitantes, independentemente do porte empresarial, observadas as disposições legais aplicáveis.
6.5.2. A análise dos documentos de qualificação técnica será realizada com base nos critérios expressamente previstos neste Edital, admitidas diligências para esclarecimento de informações, respeitados os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e julgamento objetivo.

6.6. JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
6.6.1. A definição das parcelas destinadas à comprovação da qualificação técnico-operacional foi fundamentada na análise das características e dos valores estimados dos 114 itens que compõem a contratação, considerando a complexidade dos serviços de montagem, instalação e manutenção, as dimensões das estruturas e as condições de segurança necessárias à utilização dos espaços públicos durante a programação do Natal 2026.
6.6.2. Foram identificados os itens 1, 28, 34, 40, 72, 93 e 95 como parcelas de valor significativo, por apresentarem valores individuais iguais ou superiores a 4% do valor global estimado da contratação, conforme disposto no art. 67, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
6.6.3. Para as estruturas luminosas elevadas, correspondentes aos itens 1 e 95, propõe-se a exigência de experiência anterior em montagem e instalação de estrutura luminosa temporária com altura mínima de 10,00 metros.
6.6.4. O parâmetro considera que as árvores previstas no Termo de Referência apresentam alturas que variam de 11,50 a 12,50 metros, no item 1, e de 14,00 a 16,00 metros, no item 95.
6.6.5. A montagem dessas estruturas envolve atividades de elevação, estabilização, fixação ou ancoragem, além da instalação de componentes elétricos e luminosos, demandando experiência técnica compatível com os riscos operacionais envolvidos.
6.6.6. A altura mínima proposta busca demonstrar experiência anterior com estruturas de porte significativo, sem exigir que a empresa tenha executado peças com dimensões ou características estéticas idênticas às previstas no projeto de ambientação natalina.
6.6.7. Para as demais parcelas, propõem-se critérios objetivos relativos às características construtivas, às dimensões relevantes e à natureza dos serviços executados, de modo a permitir a verificação documental da experiência anterior.
6.6.8. Os critérios deverão ser submetidos à validação da equipe técnica responsável, especialmente quanto à proporcionalidade dos parâmetros dimensionais e quantitativos, à disponibilidade de empresas aptas no mercado e à necessidade de exigência cumulativa das diferentes parcelas.
6.6.9. A adoção desses critérios pretende assegurar a seleção de empresa com capacidade técnica compatível com a execução contratual, preservando a segurança das estruturas, a continuidade da programação natalina e a competitividade do procedimento licitatório.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
7.3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1.1. Cumprir rigorosamente os prazos de mobilização, montagem, instalação, funcionamento, manutenção, desmontagem e retirada estabelecidos neste Termo de Referência e no contrato.
7.1.2. Executar os serviços em conformidade com este Termo de Referência, com a proposta vencedora e com os demais documentos integrantes da contratação.
7.1.3. Disponibilizar todos os materiais, equipamentos, estruturas, ferramentas, acessórios, insumos e mão de obra necessários à completa execução do objeto.
7.1.4. Realizar, às suas expensas, o transporte, carga, descarga, montagem, instalação e retirada de todas as estruturas, inclusive os equipamentos e meios auxiliares necessários à execução.
7.1.5. Garantir que as estruturas sejam instaladas de forma estável, segura, nivelada, fixada e/ou ancorada de maneira compatível com suas características, dimensões e com o local de instalação.
7.1.6. Manter todas as estruturas em pleno funcionamento durante o período contratado.
7.1.7. Realizar manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de utilização.
7.1.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, estruturas, peças, componentes ou materiais que apresentem vícios, defeitos, falhas, apagamentos ou inadequações.
7.1.9. Disponibilizar equipe ou responsável técnico-operacional para atendimento das ocorrências relacionadas à manutenção durante todo o período de funcionamento da decoração.
7.1.10. Atender as ocorrências de falha, apagamento ou mau funcionamento comunicadas pela fiscalização no prazo máximo de 2 (duas) horas, promovendo o reparo ou a substituição do componente defeituoso. As situações que representem risco à segurança de pessoas ou bens deverão receber atendimento imediato, com adoção de medidas preventivas de isolamento ou interdição até a completa correção.
7.1.11. Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência capaz de comprometer a segurança, estabilidade ou funcionamento das estruturas.
7.1.12. Observar as normas técnicas da ABNT aplicáveis, as exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e as Normas Regulamentadoras pertinentes, especialmente a NR-10, quando houver atividades em instalações e serviços em eletricidade, e a NR-35, quando houver trabalho em altura.
7.1.13. Apresentar, antes do início das respectivas atividades e sempre que exigível pela legislação profissional competente, as ART, RRT, TRT ou documentos equivalentes de responsabilidade técnica referentes à execução dos serviços, devidamente emitidos, registrados e, quando houver taxa correspondente, quitados, abrangendo as atividades efetivamente executadas.
7.1.14. Manter, durante as atividades que exijam responsabilidade técnica, profissional legalmente habilitado e com atribuições compatíveis com a natureza dos serviços, responsabilizando-se pela validade e regularidade da documentação técnica correspondente.
7.1.15. Utilizar profissionais devidamente habilitados, capacitados e treinados para as atividades desenvolvidas, inclusive quanto às exigências específicas das NR-10 e NR-35, quando aplicáveis.
7.1.16. Fornecer gratuitamente, orientar e exigir de seus empregados e prepostos a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e, quando cabível, dos Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs necessários à execução segura dos serviços.
7.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da execução do contrato.
7.1.18. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros em razão da execução do objeto, quando decorrentes de ação ou omissão imputável à CONTRATADA, inclusive dolosa ou culposa, de seus empregados, prepostos ou subcontratados autorizados, nos termos do art. 120 da Lei n^{0} 14.133/2021, sem que a fiscalização ou o acompanhamento da Administração exclua ou reduza essa responsabilidade.
7.1.19. Reparar ou indenizar os danos e prejuízos comprovadamente decorrentes de sua atuação na execução do objeto, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas na legislação e no contrato.
7.1.20. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.1.21. Submeter-se à fiscalização e à gestão contratual exercidas pelos servidores formalmente designados pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados.
7.1.22. Desmontar e retirar integralmente as estruturas ao término do período estabelecido, promovendo a retirada dos materiais, equipamentos, embalagens e resíduos decorrentes da execução.
7.1.23. Deixar os locais utilizados em condições adequadas após a desmontagem, responsabilizando-se pela recomposição e reparação de danos decorrentes de sua atuação.

7.4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.2.1. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:
7.2.2. Rejeitar todo ou em partes o objeto licitado que não atendam aos requisitos constantes das especificações do Termo de Referência/edital;
7.2.3. Providenciar o pagamento à CONTRATADA conforme condições estabelecidas no Termo de Referência e Edital de Licitação.
7.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, por meio de servidores especialmente designados, conforme constante nos termos da Lei nº 14.133/2021.
7.2.5. Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada.
7.2.6. Responder a solicitações, desde que feitas em tempo hábil e por escrito da CONTRATADA.
7.2.7. Eventuais solicitações não implicarão em prorrogação dos prazos estipulados no Termo de Referência.
7.2.8. Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições ou irregularidades verificadas no fornecimento dos materiais, fixando prazo para a sua correção.
7.2.9. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a entrega dos bens e/ou esclarecimento sobre os serviços ofertados.
7.2.10. Analisar e autorizar a prorrogação de prazo de manutenção solicitado pela CONTRATADA para realização dos serviços.
7.2.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, limitada a 24% (vinte e quatro por cento) do valor global atualizado do contrato, mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021.
8.2. A subcontratação deverá abranger parcelas específicas e tecnicamente delimitadas, mediante justificativa da CONTRATADA, sem comprometer a integração operacional, a qualidade, a segurança, a compatibilidade técnica ou os prazos contratuais.
8.3. É vedada a subcontratação integral do objeto ou a transferência a terceiros da gestão, do planejamento e da coordenação geral da execução, que permanecerão sob responsabilidade da CONTRATADA.
8.4. O pedido de subcontratação deverá identificar a empresa subcontratada, as parcelas a serem executadas e seus respectivos valores, acompanhado de documentação comprobatória de sua aptidão técnica. A autorização dependerá de análise da fiscalização e da gestão contratual, observada a competência da autoridade responsável, e será formalizada nos autos. A execução pela subcontratada somente poderá iniciar após autorização expressa da CONTRATANTE.
8.5. A substituição da subcontratada ou a alteração das parcelas subcontratadas dependerá de prévia autorização da CONTRATANTE. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica impedida por lei ou cuja participação comprometa a regularidade da contratação.
8.6. A subcontratação não estabelecerá vínculo contratual direto entre a CONTRATANTE e a subcontratada, nem afastará ou reduzirá a responsabilidade integral da CONTRATADA pelo objeto, inclusive quanto à coordenação e integração das atividades, aos prazos, à qualidade, à segurança, aos danos e às obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais relacionadas à execução contratual.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A empresa deverá fornecer as estruturas luzentes, figuras, peças cenográficas e demais elementos natalinos temáticos que deverão:
9.2. ser adequados à utilização em ambientes externos;
9.3. apresentar boas condições de conservação e acabamento;
9.4. possuir resistência e estabilidade compatíveis com suas dimensões e condições de uso;
9.5. utilizar sistema de iluminação em tecnologia LED nos elementos luminosos;
9.6. possuir sistemas elétricos e conexões protegidos contra intempéries, com aterramento, proteções elétricas e dispositivos DR quando aplicáveis;
9.7. utilizar sistemas adequados de fixação e ancoragem, dimensionados para as condições locais;
9.8. permanecer em pleno funcionamento durante todo o período contratado; e
9.9. atender às normas técnicas, de segurança, acessibilidade e demais normas aplicáveis à execução.
9.10. A contratada deverá disponibilizar mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte e todos os recursos necessários à execução.

9.11. A contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização e promover a substituição ou o reparo imediato das estruturas e componentes que apresentarem falhas, de modo a preservar a segurança e a continuidade da ambientação.
9.12. Quando aplicável, deverão ser apresentados ART, RRT, TRT ou outros documentos de responsabilidade técnica legalmente exigíveis em razão das características das estruturas, brinquedos e instalações.
9.13. A contratada deverá cumprir as posturas municipais e as disposições legais, técnicas e regulamentares estaduais e federais que interfiram na execução do fornecimento, da prestação de serviços ou da locação.
9.14. A contratada deverá cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária relativas ao pessoal empregado na execução, inclusive as normas de saúde e segurança do trabalho, sem formação de vínculo empregatício com a Contratante.
9.15. A contratada responderá pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros em razão da execução do contrato, na forma do art. 120 da Lei nº 14.133/2021, não sendo essa responsabilidade excluída ou reduzida pela fiscalização ou pelo acompanhamento exercido pela Contratante.
9.16. A contratada deverá reparar ou indenizar os danos e prejuízos decorrentes de sua atuação na execução contratual, na forma da legislação aplicável, assegurados o contraditório e a ampla defesa, adotando todas as medidas preventivas exigidas pelas autoridades competentes e pelas normas vigentes.
9.17. A contratada deverá submeter-se à fiscalização da Contratante e atender tempestivamente às determinações relacionadas à regular execução do objeto.
9.18. Condições de Entrega
9.19. A contratada deverá apresentar cronograma executivo em até 2 (dois) dias úteis da emissão da ordem de serviço. A montagem, a instalação, os testes e a correção de eventuais pendências deverão estar integralmente concluídos até 10/12/2026, permitindo a abertura da programação em 11/12/2026. A operação e a manutenção ocorrerão de 11/12/2026 a 06/01/2027. A desmontagem, a retirada dos materiais e a recomposição dos locais deverão ser concluídas em até 10 (dez) dias corridos após o encerramento da programação.
9.20. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à fiscalização, por escrito e de forma fundamentada, qualquer circunstância superveniente que possa comprometer o cumprimento dos prazos contratuais, indicando as causas, as atividades afetadas, as medidas corretivas propostas e seus possíveis impactos sobre o cronograma.
9.21. A comunicação não implicará prorrogação automática dos prazos, cuja alteração dependerá de análise e autorização da Administração, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.
9.22. A CONTRATADA deverá adotar tempestivamente as medidas necessárias para mitigar atrasos e preservar a conclusão das atividades de montagem, instalação e testes até 10 de dezembro de 2026.
9.23. As decorações deverão ser instaladas conforme o Projeto anexo a esse Processo.

10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais e seus suplentes, representantes da FUNDAÇÃO CULTURAL, nomeados nos moldes do art. 7º da lei n. 14.133/2021, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes à atribuição.
10.2. Fica responsável pela **GESTÃO DO CONTRATO** o servidor ***Edson Salez – Diretor Administrativo Financeiro Mat. 100050.63***, e pela **FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO** as servidoras: ***Carolina Mendes Suchoi Mat. 100057.63 fiscal Administrativa e*** **Josimeire Caetano – Mat. 100065.61 Fiscal Técnica.**
10.3. As comunicações entre a Fundação Cultural e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
10.4. A fiscalização da Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

11. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO – recebimento, liquidação e pagamento
11.1. Recebimento do objeto: O acompanhamento e o recebimento do objeto observarão as disposições do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a natureza da contratação, que compreende locação temporária de estruturas decorativas e a execução de serviços associados.
a) provisoriamente, o recebimento provisório ocorrerá após a conclusão da montagem, instalação e testes das estruturas, mediante registro da fiscalização técnica, para verificação posterior de sua conformidade com as especificações contratuais.
b) A liberação das estruturas para utilização pelo público dependerá da verificação das condições de

estabilidade, segurança e funcionamento, bem como da apresentação dos documentos de responsabilidade técnica legalmente exigíveis.

c) Durante o período de funcionamento, a fiscalização acompanhará a conservação, disponibilidade operacional, manutenção preventiva e corretiva e o cumprimento das demais obrigações contratuais, registrando as ocorrências verificadas.

d) definitivamente, O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação do cumprimento integral das obrigações contratuais, incluindo o período de funcionamento, a desmontagem, a retirada das estruturas e a recomposição dos locais, mediante termo detalhado emitido por servidor ou comissão designada pela autoridade competente.

11.1.1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato, sem ônus para a contratante.

11.1.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Liquidação

11.2. A liquidação tem início assim que recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente por meio do PROTOCOLO DIGITAL pela página http://www.pmfi.pr.gov.br, a qual deve conter todas as informações obrigatórias (Nota Fiscal; Nota de empenho e Certidões Negativas) e será finalizada em até 10 (dez) dias úteis.

11.2.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissão, sempre após a da do empenho, na execução do serviço ou entrega da mercadoria;

c) Os dados do contrato e da entidade contratante;

d) O período respectivo de execução do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.2.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo constante no item 9.2 somente após a comprovação da regularização da situação;

11.2.3. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

11.2.4. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: **a)** verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; **b)** identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

11.2.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

11.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Pagamento

11.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

11.3.1. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica prevista no artigo 141 da Lei n. 14.133/2021.

11.3.2. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

11.3.3. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, o prazo de que trata os itens 9.2 e 9.3 será reduzido pela metade.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para suporte das despesas será utilizada as Dotações Orçamentárias previstas para o exercício financeiro da Contratante para o ano de 2026:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE
31.001.13.392.0210.1033.3.3.90.39.00.00	1.001
31.001.13.392.0210.2099.3.3.90.32.00.00	1.001

Foz do Iguaçu, 03 de novembro 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DELIA GONCALVES
Data: 03/11/2026 15:17:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Délia Gonçalves
Diretora de Projeto e Captação de Recursos Culturais
Matrícula 100067.62