

PLANILHA COMPOSIÇÕES

1		000001	CS.601	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1007	M			2,66	13,46	R\$	16,13
	88256			AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0740	38,67	27,67	11,00	\$	2,86
	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310	30,08	19,69	10,39	\$	0,93
		021108		PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,1500	65,90	-	65,90	\$	9,89
		037595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,6030	2,30	-	2,30	\$	1,39
		034357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400	4,40	-	4,40	\$	1,06
2		000002	CS.602	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.	M			6,35	62,63	R\$	68,98
	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0740	38,67	27,87	10,80	\$	2,86
	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180	30,08	19,69	10,39	\$	6,56
		038181		PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,2500	217,04	-	217,04	\$	54,26
		004791		ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,1409	37,64	-	37,64	\$	5,30