SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	
TERRAPLENAGEM	
Remoção de Revestimento Primário	RUAS QUE NÃO FOREM RECAPE SERÁ CONSIDERADA REMOÇÃO DE 0,15m
DRENAGEM	
Escavação Manual de Valas	ESCAVAÇÃO DE BACIAS DE INFILTRAÇÃO
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	(EXTENSÃO x DIÂMETRO +1m x ALTURA)
Reaterro e apiloamento mecânico	(ESCAVAÇÃO-(EXTENSÃO*PI*RAIO^2)
Lastro de Brita	LASTRO PARA BACIAS DE INFILTRAÇÃO
Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	CONFORME PROJETO
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	CONFORME PROJETO
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	CONFORME PROJETO
B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m	CONFORME PROJETO
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	CONFORME PROJETO
P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	CONFORME PROJETO
BASE / SUB-BASE	
Regularização compac.subleito 100% PN	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
Brita Graduada	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO x ESPESSURA
Macadame Seco c/ Brita Graduada	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO x ESPESSURA
REVESTIMENTO	
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	-
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	-
CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO x ESPESSURA x DENSIDADE
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	-
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO x ESPESSURA x DENSIDADE
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	-
MEIO-FIO E SARJETA	
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	CONFORME PROJETO - ALGUMAS RUAS JÁ CONTEMPLAM MEIO-FIO
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	
Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	ÁREA DE DEMOLIÇÃO x 0,05m
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	ÁREA DE CALÇADAS
Lastro de Brita	ÁREA DE CALÇADAS x 0,02m
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	ÁREA DE CALÇADAS
Plantio de Árvore com altura até 2m	CONFORME PROJETO
Plantio de Grama em placas	PLANTIO DE GRAMA PARA BACIA DE INFILTRAÇÃO
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	CONFORME PROJETO
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho	CONFORME PROJETO
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS E DE BORDO - ESPESSURA DE 0,10m LINHA DE RETENÇÃO E FAIXA DE PEDESTRES - 0,40m LEGENDA DE PARE - 4,10m²
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	CONFORME PROJETO