PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	GUAPIRAMA		**PRIORIDADE Nº**	**30**	**SAM** 29
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				**LOTE nº** 1
Local da Obra :	DIVERSAS VIAS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			11/05/2026 - seg
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	**07**				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																
					1	2	3	4	5	6	7										
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	40	Sim			8	8	8	8	8										
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	40	Sim			8	8	8	8	8										
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	40	Sim			8	8	8	8	8										
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	57	Sim			12	11	11	11	12										
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	59	Sim			12	12	11	12	12										
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	59	Sim			12	12	11	12	12										
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	59	Sim			12	12	11	12	12										
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	59	Sim			12	12	11	12	12										
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	59	Sim			12	12	11	12	12										
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	3	Sim			1		1		1										

Resp. Técnico (assinatura digital):

Assinado de forma digital por BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659966
Dados: 2026.05.13 16:03:14 -03'00'

Bruno Viana Varaschin - CREA PR-176.151/D - ART/RRT Nº 1720257200278

Prefeito(a) (assinatura digital):

PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968

Assinado de forma digital por PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968
Dados: 2026.05.13 07:39:31 -03'00'

PEDRO DE OLIVEIRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE