



	LEGENDA
	ÁRVORE A RETIRAR
	CALÇADA DE CONCRETO A REMOVER
	CERCA DE ARAME A RETIRAR
	REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE
	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA
	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO

SOMATÓRIA TOTAL DOS TRECHOS

INDICAÇÃO DE TRECHO							
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO (M²)	REMOÇÃO DE CERCA (M)	REMOÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (M)	RETIRADA DE ÁRVORE (unid.)	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (unid.)	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE (M)	ÁREA DE LIMPEZA (M²)
TRECHO 1	33.45			04		118.50	1829.53
TRECHO 2	2.65	3.91		02	04		2012.41
TRECHO 3	20.78			03		276.72	1674.51
TRECHO 4	5.34			06		3.82	1160.95
TRECHO 5	20.39	4.52		05		90.46	1172.73
TRECHO 6		20.00	20.23	04		44.78	525.10
TRECHO 7	24.53			11			1784.56
TRECHO 8	33.28			05	04	6.09	1839.68
TRECHO 9	25.96						1731.10
TRECHO 10					02		1171.35
TRECHO 11	6.48				01		814.30
TOTAL	172.86 m²	28.43 m	20.23 m	40 unid.	11 unid.	540.37 m	15716.22 m²

PLANTA BAIXA - LIMPEZA E RETIRADA
ESCALA 1/300

Arquitetura em Projetos
Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9973-5458 (44) 8401-4168
End.: Avenida Rio de Janeiro, nº 4998, Zona 02
Cep. 87501-370 - Umuarama-PR.
E-mail: apoioarquitetaeengenharia@hotmail.com
Homepage: apoioarquiteta.com.br
Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A95934-0

PLANALTINA DO PARANÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PAVIMENTAÇÃO URBANA
ePROTOCOLO: 21.381.099-5

PROJETO DE LIMPEZA E RETIRADA

PROJETO/OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM PLUVIAL.
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ, S/N, CENTRO, PR. CEP: 87.860-000
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA E QUANTITATIVO
RESP. TÉCNICO: BARBARA SAMANTHA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR-178549/D
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ
CNPJ nº 75.461.442/0001-34

CÓDIGO
PRANCHA
03/03
ESCALA
INDICADA
DATA
PROJETISTA