



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 8107-2/2026
Trecho : Recape asfáltico da Estrada da Gauchinha - Planaltina do Paraná
Extensão : 0,000 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

Faixa A: 80,00% Faixa B: 15,00% Faixa C: 5,00%

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixa
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	805,3440	5.658,80	4.557.280,62	39,6845	39,6845	A
570400	C.B.U.Q. exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t)	t	11.799,9100	310,81	3.667.530,02	31,9366	71,6210	A
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina) excl.fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	3.539,9700	333,08	1.179.093,20	10,2675	81,8885	B
581050	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	t.km	459.851,2530	1,13	519.631,91	4,5249	86,4134	B
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	94,3990	4.119,25	388.853,08	3,3861	89,7995	B
894280	Administração local	ud	1,0000	371.517,12	371.517,12	3,2351	93,0347	B
990550	Mobilização e Desmobilização	ud	1,0000	243.881,37	243.881,37	2,1237	95,1584	C
822000	Faixa de sinalização horizontal c /tinta resina acrílica base solvente	m2	3.936,7900	34,05	134.047,69	1,1673	96,3257	C
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	4.568,0000	20,48	93.552,64	0,8146	97,1403	C
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	188.798,5600	0,42	79.295,39	0,6905	97,8308	C
892479	Instalação do canteiro de obras	ud	1,0000	50.983,89	50.983,89	0,4440	98,2748	C
800000	Enleivamento	m2	2.592,8400	14,19	36.792,39	0,3204	98,5951	C
421100	Caixa de retenção	m3	4.125,0000	8,80	36.300,00	0,3161	98,9112	C
515580	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	11.356,3000	3,03	34.409,58	0,2996	99,2109	C
810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	273,2000	86,35	23.590,82	0,2054	99,4163	C
581011	Transporte de emulsão (trecho)	t.km	19.823,8490	1,02	20.220,32	0,1761	99,5924	C
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	25,7300	655,92	16.876,82	0,1470	99,7393	C
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	63,0000	153,29	9.657,27	0,0841	99,8234	C
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	429,3500	21,73	9.329,77	0,0812	99,9047	C
801941	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h= 75 cm para sinalização provisória	ud	265,0000	23,39	6.198,35	0,0540	99,9587	C
802160	Placa de sinalização provisória	m2	22,0000	98,38	2.164,36	0,0188	99,9775	C
890190	Placa de obra 4,00 x 2,00m	ud	1,0000	1.418,98	1.418,98	0,0124	99,9899	C
706700	Demolição de concreto simples	m3	7,0600	164,87	1.163,98	0,0101	100,0000	C
Total dos serviços:						11.483.789,57	100,0000	