PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	000000	0000000-00	Município de Paraíso do Norte

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	Av. Rui Barbosa Trecho 01	Av. Rui Barbosa Trecho 02
							1	2
0						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**73.380,11**	**69.299,77**
1.	**Recapeamento asfáltico**		-					
1.1.	Serviços Preliminares		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20m x 2,40m	1. Se	*Serviços Preliminares*	2,88	
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	7.224,00	Comprimento x Largura Média	1. Se	*Serviços Preliminares*	1.023,65	991,20
1.2.	Fresagem		-					
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	7.224,00	Comprimento x Largura Média	2. Fre	*Fresagem*	1.023,65	991,20
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.167,22	(Comprimento x Largura Média) x 0,01 x 30	2. Fre	*Fresagem*	307,10	297,36
1.3.	Recape		-					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.224,00	Comprimento x Largura Média	3. Re	*Recape*	1.023,65	991,20
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	216,73	(Comprimento x Largura Média) x 0,03	3. Re	*Recape*	30,71	29,74
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.501,62	(Comprimento x Largura Média) x 0,03 x 30	3. Re	*Recape*	921,29	892,08
1.4.	Sinalização Horizontal e Vertical		-					
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	117,18	(4,0 x 0,30) x Nº de faixas	4. Sin	*Sinalização*	19,20	16,80
1.4.2.	PLACA DE LOGRADOURO 45 x 25cm	UN	6,00	Nº de Placas	4. Sin	*Sinalização*	1,00	1,00

Paraíso do Norte
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900 Assinado de forma digital por VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900 Dados: 2026.07.06 10:34:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Oliveira de Barros Oliveti
CREA/CAU: PR-130.847/D
ART/RRT: 1720263837770

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	000000	0000000-00	Município de Paraíso do Norte

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Av, Rui Barbosa Trecho 03	Av. Rui Barbosa Trecho 04	Av. Rui Barbosa Trecho 05	Av. Rui Barbosa Trecho 06	Cruzo 01	Cruzo 02		
				3	4	5	6	7	8	9	
0				**70.003,33**	**69.501,59**	**69.296,94**	**68.995,93**	**29.231,50**	**56.091,32**		
1.	**Recapeamento asfáltico**		-								
1.1.	Serviços Preliminares		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88								
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	7.224,00	1.000,05	991,20	988,25	985,30	426,25	818,10		
1.2.	Fresagem		-								
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	7.224,00	1.000,05	991,20	988,25	985,30	426,25	818,10		
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.167,22	300,02	297,36	296,48	295,59	127,88	245,43		
1.3.	Recape		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.224,00	1.000,05	991,20	988,25	985,30	426,25	818,10		
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	216,73	30,00	29,74	29,65	29,56	12,79	24,54		
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.501,62	900,05	892,08	889,43	886,77	383,63	736,29		
1.4.	Sinalização Horizontal e Vertical		-								
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	117,18	19,20	21,39	21,39	19,20				
1.4.2.	PLACA DE LOGRADOURO 45 x 25cm	UN	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00				

Paraíso do Norte
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Oliveira de Barros Oliveti
CREA/CAU: PR-130.847/D
ART/RRT: 1720263837770