CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP 009**	**CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSO TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**54,81**	**55,96**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749532	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874766	31,92	33,62
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	24,04	24,04
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	9,85	9,85
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,26	0,26
Composição	**COMP 010**	**CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSO TOMADA 2P+T 20A (2 MÓDULOS) E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**68,10**	**69,25**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749532	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874766	31,92	33,62
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	24,04	24,04
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	9,69	9,69
SINAPI-I	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1	1,46	1,46
SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,30	2,30
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,26	0,26
Composição	**COMP 011**	**CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSO TOMADA 2P+T 10A (2 MÓDULOS) E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**63,86**	**65,01**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749532	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874766	31,92	33,62
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	24,04	24,04
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	7,57	7,57
SINAPI-I	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1	1,46	1,46
SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,30	2,30
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,26	0,26
Composição	**COMP 012**	**REFLETOR LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**176,08**	**177,15**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3903	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1219687	31,92	33,62
Cotação	COT 004	REFLETOR LED 150W	UN	1	157,18	157,18
Composição	**COMP 013**	**CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO**	**M**		**367,70**	**368,74**
SINAPI-I	13115	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1	14,99	14,99
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,1617851	0,52	0,54
SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	1	352,63	353,66
Composição	**COMP 014**	**CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE, INCLUSO TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**64,42**	**65,57**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749532	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874766	31,92	33,62
SINAPI-I	39345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	UN	1	33,65	33,65
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	9,85	9,85
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,26	0,26
Composição	**COMP 024**	**LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, DIMENSOES, INCLUSO TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**542,89**	**547,47**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7274007	29,86	31,41
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5848107	37,44	39,62
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	231,99	231,99
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01053	98,93	98,93
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4	15,40	15,40
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1	155,83	155,83
SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	11,37	11,37
Composição	**COMP 025**	**LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**44,94**	**46,31**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4945918	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545599	31,92	33,62
Cotação	COT 005	PLAFON DE LED QUADRADO DE SOBREPOR 12W	UN	1	20,99	20,99
Composição	**COMP 026**	**LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**67,08**	**68,76**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	38,45	40,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	31,92	33,62
Cotação	COT 006	PLAFON DE LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W	UN	1	37,60	37,60
Composição	**COMP 027**	**BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**130,01**	**130,58**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2088	38,45	40,67

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06525	31,92	33,62
Cotação	COT 007	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2200 LÚMENS	UN	1	119,90	119,90

Composição	**COMP 028**	**GRADIL ALTURA 1,03M, FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**408,19**	**408,67**
Cotação	COT 008	GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC	UN	0,20295567	519,90	519,90
Cotação	COT 009	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	UN	1,312	213,86	213,86
Cotação	COT 010	FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (INCLUI PARAFUSO ALLEN)	UN	2,8	4,90	4,90
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	37,74	39,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	38,00	40,19
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0056991	118,11	124,25
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,0042591	29,39	30,77

Composição	**103775B**	**REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**14,59**	**14,80**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0776	38,00	40,19
Cotação	44684	REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	1	9,99	9,99
Cotação	44667	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	2,0969	0,42	0,42

25/09/2026
Data

felipe toshimitsu heggler:07241776984
Assinado de forma digital por felipe toshimitsu heggler:07241776984 Dados: 2026.10.16 14:32:00 -03'00'

Responsável Técnico: Felipe Toshimitsu Heggler
CREA/CAU: PR-230.665/D