

				COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S		AUX0052	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	48,78	78,53
S	88316	Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500000	RS 31,41
S		AUX2775	MURETA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA DE 200 A, 1,80X1,10 M, PINTADA. FORNEC E EXEC.	UN	1.574,05	1.779,79
S	103335	Serv. Aux.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,120000	RS 185,07
S		AUX2818	SERV. Aux.			
S	92803	Serv. Aux.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=20MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	M	2,000000	RS 91,74
S	92802	Serv. Aux.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,963495	RS 8,95
S	92415	Serv. Aux.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	11,550000	RS 9,81
S	94964	Serv. Aux.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,000000	RS 162,54
S	103670	Serv. Aux.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,147000	RS 537,71
S		AUX2674	Serv. Aux.			
S	87904	Serv. Aux.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,147000	RS 429,66
S	87788	Serv. Aux.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAMÉ COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	0,385000	RS 5,73
S	88489	Serv. Aux.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2	4,392500	RS 11,66
S		AUX4182	Serv. Aux.			
S	88489	Serv. Aux.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	4,392500	RS 115,92
S		AUX4182	Serv. Aux.			
S	88489	Serv. Aux.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,392500	RS 15,26
I	3317/ORS	MAT	QUADRO DE MEDIÇÃO PARA 04 MEDIDORES EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM, PINTADO ELETRO STATICAMENTE NA COR BEGE	UN	1,000000	RS -
I	9602/ORS	MAT	TRILHO GALVANIZADO P/MONTAGEM DE QUADROS DISTRIBUIÇÃO	UN	1,000000	RS -
S	88266	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	RS 48,18
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500000	RS 40,67
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	RS 33,62
S		AUX2777	CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL SECCIONADORA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO, *160X60* CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	195,09	1.423,87
I	4937/ORS	MAT	CAIXA P/QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA D=80 X 60 X 20CM	UN	2,000000	RS -
I	9602/ORS	MAT	TRILHO GALVANIZADO P/MONTAGEM DE QUADROS DISTRIBUIÇÃO	UN	1,000000	RS -
S	88266	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	RS 48,18
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500000	RS 40,67
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	RS 33,62
S		AUX4685	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC'S), EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	147,42	977,48
I	39692	MAT	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,000000	RS -
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	RS 40,67
S	88309	Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	RS 40,19
S	88316	Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,108000	RS 31,41
S	87292	Serv. Aux.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,027000	RS 621,96
S		AUX0142	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X10CM - FORNEC. E INST.	UN	46,56	124,33
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	RS 40,67
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	RS 33,62
I	39772	MAT	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,000000	RS -
S		AUX3086	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	200,03	1.995,09
I	2455/ORS	EQPT	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP	H	1,000000	RS -
I	6883/ORS	MAT	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/600	UN	1,000000	RS -
S	88316	Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,500000	RS 31,41
S	94975	Serv. Aux.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,100000	RS 569,06
S	103670	Serv. Aux.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,100000	RS 429,66
S		AUX1886	Serv. Aux.			
S	88264	Serv. Aux.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3	0,600000	RS 141,35
S		AUX2688	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	19,81	40,38
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	RS 40,67
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	RS 33,62
I	1588	MAT	TERMINAL METÁLICA A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	1,000000	RS -
S		AUX1839	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR - FORNEC. E INST.	M	14,86	51,89
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	RS 33,62
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	RS 40,67
I	1096/ORS	MAT	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR	UN	1,000000	RS -
S		AUX2657	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,4 M. AF_12/2020	UN	98,00	215,73
I	7258	MAT	TIJOLO CERÂMICO MACIO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	51,588000	RS -
S	87316	Serv. Aux.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,005200	RS 573,71
S	88309	Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,286000	RS 40,19
S	88316	Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,996700	RS 31,41
S	88628	Serv. Aux.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,037067	RS 637,69
S	97734	Serv. Aux.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,017500	RS 3.838,49
S	101619	Serv. Aux.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,036000	RS 307,95
S		AUX0666	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	8,42	156,74
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	RS 40,67
I	54028/SIUR	MAT	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	1,000000	RS -
S		AUX1715	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM, COM TAMPA, INCLUSO BARRAMENTO (BEP) E 9 TERMINAIS	UN	42,09	417,61
I	12141/ORS	MAT	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,000000	RS -
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	RS 40,67
S		AUX1903	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L=19 MM, E=0,5 MM - FORNECIMENTO	M	-	3,34
I	406	MAT	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L=19 MM, E=0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,033333	RS -
S		AUX0201	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M	20,98	43,96
S	88309	Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230000	RS 40,19
S	88316	Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	RS 31,41
S		AUX0107	Serv. Aux.			
S	88264	Serv. Aux.	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2 - SÓ MATERIAL	M3	0,051000	RS -
S		AUX0575	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	9,91	64,34
S	88264	Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	RS 40,67
S	88247	Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	RS 33,62
I	58020/SIUR	MAT	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	UN	1,000000	RS -

S			AUX2690	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2	UN			19,81	49,07
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$	40,67	R\$ 16,27
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$	33,62	R\$ 13,45
I	1590		MAT	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 19,35
S			AUX1738	REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM TINTA ACRILICA COM RETOQUE DE MASSA	M2			14,40	28,59
S	88310		Serv. Aux.	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$	41,65	R\$ 12,50
S	88241		Serv. Aux.	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$	32,65	R\$ 9,80
I	7356		MAT	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,200000	R\$	-	R\$ 5,59
I	3767		MAT	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,300000	R\$	-	R\$ 0,44
I	43651		MAT	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,033333	R\$	-	R\$ 0,26
S			AUX1886	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3			87,80	141,35
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,500000	R\$	31,41	R\$ 141,35
S			AUX2768	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT	UN			19,88	98,20
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$	40,67	R\$ 20,34
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$	31,41	R\$ 9,42
I		1691/ORS	MAT	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	2,000000	R\$	-	R\$ 1,74
I		13791/ORS	MAT	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LI GHT OU SIMILAR	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 66,70
S			AUX0505	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN			198,16	297,16
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$	40,67	R\$ 162,68
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$	33,62	R\$ 134,48
S			AUX1637	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" - FORNEC. E INST.	M			49,54	133,77
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	40,67	R\$ 40,67
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	33,62	R\$ 33,62
I		51646/SIUR	MAT	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,20MM - 2 1/2"	M	1,050000	R\$	-	R\$ 59,48
S			AUX0762	CABECOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 2 1/2" - FORNEC. E INST.	UN			7,58	47,02
I		1101	MAT	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 36,04
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,270000	R\$	40,67	R\$ 10,98
S			AUX3985	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM - 2 1/2"	UN			18,82	39,74
I		2640	MAT	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 11,51
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380000	R\$	40,67	R\$ 15,45
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380000	R\$	33,62	R\$ 12,78
S			AUX3814	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UN			47,57	1.663,28
I		3714/ORS	MAT	DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS FFC3M OU SIMILAR	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 1.591,20
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	40,67	R\$ 40,67
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	31,41	R\$ 31,41
S			AUX2812	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN, CURVA C	UN			49,54	164,10
I		34714	MAT	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 80,57
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	40,67	R\$ 40,67
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	33,62	R\$ 33,62
I		1576	MAT	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,000000	R\$	-	R\$ 9,24
S			AUX4388	CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM2	M			5,71	17,32
I		3283/ORS	MAT	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	M	1,020000	R\$	-	R\$ 8,67
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	R\$	40,67	R\$ 4,88
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	R\$	31,41	R\$ 3,77
S			AUX0575	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN			9,91	64,34
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$	40,67	R\$ 8,13
S	88247		Serv. Aux.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$	33,62	R\$ 6,72
I		58020/SIUR	MAT	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	UN	1,000000	R\$	-	R\$ 49,49
S			AUX1868	CANTONEIRA DE AÇO ABAS IGUAIS - 2" X 1/4" (4,74 KG/M)	M			11,79	75,87
I		8834/ORS	MAT	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2" X 1/4" (4,74 KG/M)	KG	4,740000	R\$	-	R\$ 57,97
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$	31,41	R\$ 7,85
S	88309		Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$	40,19	R\$ 10,05
S			AUX3740	CANTONEIRA DE AÇO "L" ABAS IGUAIS - 1.1/4" x 1.1/4" x 1/4" (2,46kg/m) - FIXADA EM ALVENARIA	M			11,94	41,08
I		8831/ORS	MAT	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1 1/4" X 1/4" (2,46 KG/M)	KG	2,460000	R\$	-	R\$ 21,92
S	100489		Serv. Aux.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	M3	0,002000	R\$	629,65	R\$ 1,26
S	88309		Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$	40,19	R\$ 10,05
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$	31,41	R\$ 7,85
S			COT0002	PROJETOR MODULAR HIGHT POWER LED 500W, 90.000 LÚMENS, IP 66, LENTE 90				2.011,93	1.959,16
S	88264		Serv. Aux.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$	34,41	R\$ 4,66
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$	26,65	R\$ 2,76
I		1691/ORS	MAT	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	2,000000	R\$	0,87	R\$ 1,74
I		Cotação	MAT	PROJETOR MODULAR HIGHT POWER LED 500W, 90.000 LÚMENS, IP 66, LENTE 90	UN	1,000000	R\$	1.950,00	R\$ 1.950,00

17-50-01/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
101174/SECID - JAN/2024 ADAPTADO		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
04953/ORSE - JAN/2024		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-14-47/SIURB - JUL/2024 ADAPTADO		N
ORSE - JAN/2025		
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-14-47/SIURB - JUL/2024 ADAPTADO		N
ORSE - JAN/2025		
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09725/ORSE - FEV/2025 ADAPTADO		N
SINAPI/SP - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-005-041/SIURB - JAN/2025 ADAPTADO		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/SP - FEV/2025		
07309/ORSE - JAN/2024		N
ORSE - JAN/2025		
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
02498/ORSE - JAN/2024		
09-80-23/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SECID/PR - FEV/2025		
09379/ORSE - JAN/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
ORSE - JAN/2025		
97886/SECID - JAN/2024 ADAPTADO		N
SECID/PR - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-06-77/SIURB - JUL/2024		N
SECID/PR - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
11273/ORSE - JAN/2024		N
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
INSUMO SECID - JAN/2024		N
SECID/PR - FEV/2025		
09-02-98/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
AUX 10601/SIURB - JUL/2024		
09-83-91/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SIURB - JAN/2025		

09-80-25/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SECID/PR - FEV/2025		
15-80-05/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SECID/PR - FEV/2025		
SECID/PR - FEV/2025		
SECID/PR - FEV/2025		
02498/ORSE - JAN/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
13148/ORSE - JAN/2024 ADAPTADO		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
ORSE - JAN/2025		
ORSE - JAN/2025		
09-72-12/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-02-26/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SIURB - JAN/2025		
07894/ORSE - JAN/2024		N
SECID/PR - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
12493/ORSE - FEV/2024		N
SECID/PR - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
11267/ORSE - JAN/2024		N
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
00452/ORSE - JAN/2024 E 93673/SECID - JAN/2024 ADAPTADO		N
SECID/PR - FEV/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SECID/PR - FEV/2025		
04179/ORSE - JAN/2024		N
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
09-83-91/SIURB - JUL/2024		N
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SIURB - JAN/2025		
07795/ORSE - JAN/2024 ADAPTADO		N
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
12020/ORSE - JAN/2024 ADAPTADO		N
ORSE - JAN/2025		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
SINAPI/PR - MAR/2026		
-	#####	
SECID/PR - FEV/2025		
SECID/PR - FEV/2025		
ORSE - JAN/2025		