



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 000	<b>Nº TransfereGOV</b> 000	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MALLET/PR	<b>BDI 1</b> 22,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL</b>									<b>267.569,84</b>	
<b>1.</b>			<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL</b>					-	<b>267.569,84</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.673,74</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	474,03	BDI 1	581,16	1.673,74	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>10.691,37</b>	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	90,00	81,11	BDI 1	99,44	8.949,60	RA
1.2.2.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	53,20	17,08	BDI 1	20,94	1.114,01	RA
1.2.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	532,00	0,96	BDI 1	1,18	627,76	RA
<b>1.3.</b>			<b>PISO QUADRA</b>					-	<b>144.860,26</b>	
1.3.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,30	157,38	BDI 1	192,95	4.688,69	RA
1.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	38,88	157,59	BDI 1	193,21	7.512,00	RA
1.3.3.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	525,66	14,43	BDI 1	17,69	9.298,93	RA
1.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	48,60	495,98	BDI 1	608,07	29.552,20	RA
1.3.5.	Composição	07	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	360,00	10,22	BDI 1	12,53	4.510,80	RA
1.3.6.	Composição	04	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	486,00	149,87	BDI 1	183,74	89.297,64	RA
<b>1.4.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>96.914,81</b>	
1.4.1.	Composição	10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2").	M2	360,00	170,36	BDI 1	208,86	75.189,60	RA
1.4.2.	Composição	11	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	238,14	55,21	BDI 1	67,69	16.119,70	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL	MUNICÍPIO / UF MALLET/PR	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - RIO CLARO DO SUL</b>										
									<b>267.569,84</b>	
1.4.3.	Composição	03	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL (COBERTURA) PARA QUADRA POLIESPORTIVA FIO 2MM MALHA 12CM NYLON E CORDA DE POLIETILENO FIO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	495,04	7,53	BDI 1	9,23	4.569,22	RA
1.4.4.	Composição	12	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA FIO 2MM MALHA 12CM NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	117,36	7,20	BDI 1	8,83	1.036,29	RA
<b>1.5.</b>			<b>PASSEIO E PAISAGISMO</b>					-	<b>7.648,68</b>	
1.5.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	10,74	78,68	BDI 1	96,46	1.035,98	RA
1.5.2.	Composição	05	FINCADINHA DE CONCRETO (9x19x39cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,30	51,95	BDI 1	63,69	1.038,15	RA
1.5.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	302,80	15,02	BDI 1	18,41	5.574,55	RA
<b>1.6.</b>			<b>FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>					-	<b>5.780,98</b>	
1.6.1.	Composição	06	CONJUNTO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 4,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	4.715,32	BDI 1	5.780,98	5.780,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MALLET/PR  
Local  
sexta-feira, 10 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KARINA CRISTINS GUEL  
CREA/CAU: PR 167186/D  
ART/RRT: 1720255933499