PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ 458,09**	**R$ 13.823,87**		**R$ 14.281,96**
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%	50%	916,19	27.647,74	28.563,93	458,09	13.823,87	14.281,96	
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.									
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 15.558,00**	**R$ 9.710,60**		**R$ 25.268,60**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	432,65	34,22	466,87	1.946,92	153,99	2.100,91	
2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	378,66	0,51	0,18	0,69	193,11	68,15	261,26	
2.3	COMP 006	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	12,00	444,66	328,56	773,22	5.335,92	3.942,72	9.278,64	
2.4	COMP 005	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	2,00	2.081,27	1.827,72	3.908,99	4.162,54	3.655,44	7.817,98	
2.5	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	144,89	64,81	209,70	144,89	64,81	209,70	
2.6	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	133,69	23,22	156,91	133,69	23,22	156,91	
2.7	COMP 085	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00	2.141,44	348,22	2.489,66	2.141,44	348,22	2.489,66	
2.8	COMP 090	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS, COM REAPROVEITAMENTO 3 X	M²	378,66	3,96	3,84	7,80	1.499,49	1.454,05	2.953,54	
3		**MOVIMENTAÇÃ DE TERRA**						**R$ 4.065,91**	**R$ 6.670,09**		**R$ 10.736,00**
3.1		**FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAME**									
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	64,30	36,36	69,06	105,42	2.337,94	4.440,55	6.778,49	
3.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	53,00	12,30	18,58	30,88	651,90	984,74	1.636,64	
3.1.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3	11,30	8,26	1,31	9,57	93,33	14,80	108,13	
3.2		**FUNDAÇÃO PROFUNDA BLOCOS**									
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,87	36,36	69,06	105,42	577,03	1.095,98	1.673,01	
3.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,19	12,30	18,58	30,88	51,53	77,85	129,38	
3.2.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3	11,68	8,26	1,31	9,57	96,47	15,30	111,77	
3.3		**FUNDAÇÃO PROFUNDA BLOCOS**									
3.3.1	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3	31,20	8,26	1,31	9,57	257,71	40,87	298,58	
4		**FUNDAÇÃO ESTRUTURA**						**R$ 205.459,24**	**R$ 57.743,97**		**R$ 263.203,21**
4.1		**FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA**									
4.1.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,	M	445,00	54,04	6,95	60,99	24.047,80	3.092,75	27.140,55	
4.1.2	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30	KG	178,00	10,97	3,75	14,72	1.952,66	667,50	2.620,16	
4.2.3	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	445,00	10,68	2,23	12,91	4.752,60	992,35	5.744,95	
4.2		**FUNDAÇÃO BLOCOS**									
4.2.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE	M3	1,09	119,38	73,50	192,88	130,12	80,11	210,23	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM	M2	69,57	39,10	44,99	84,09	2.720,18	3.129,95	5.850,13	
4.2.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE	M3	10,59	644,50	17,00	661,50	6.825,25	180,03	7.005,28	
4.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	87,69	12,61	9,55	22,16	1.105,77	837,43	1.943,20	
4.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	228,21	11,98	5,16	17,14	2.733,95	1.177,56	3.911,51	
4.2.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,16	10,91	3,87	14,78	961,82	341,17	1.302,99	
4.3		**FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAME**									
4.3.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE	M3	1,57	119,38	73,50	192,88	187,42	115,39	302,81	
4.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	190,28	35,01	37,16	72,17	6.661,70	7.070,80	13.732,50	
4.3.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE	M3	10,26	644,50	17,00	661,50	6.612,57	174,42	6.786,99	
4.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	202,97	12,61	9,55	22,16	2.559,45	1.938,36	4.497,81	
4.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	429,37	11,98	5,16	17,14	5.143,85	2.215,54	7.359,39	
4.3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,25	10,91	3,87	14,78	417,30	148,02	565,32	
4.4		**FUNDAÇÃO PILARES, VIGAS E LAJES**									
4.4.1	COMP 091	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA	M^2	543,56	55,27	29,68	84,95	30.042,56	16.132,86	46.175,42	
4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	578,88	10,54	4,51	15,05	6.101,39	2.610,74	8.712,13	
4.4.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	439,16	10,78	3,01	13,79	4.734,14	1.321,87	6.056,01	
4.4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	635,16	10,70	1,96	12,66	6.796,21	1.244,91	8.041,12	
4.4.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	1.560,33	9,85	1,29	11,14	15.369,25	2.012,82	17.382,07	
4.4.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	166,22	8,51	0,80	9,31	1.414,53	132,97	1.547,50	
4.4.7	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3	10,35	570,53	34,48	605,01	5.904,98	356,86	6.261,84	
4.4.8	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM	M3	29,46	569,83	36,04	605,87	16.787,19	1.061,73	17.848,92	
4.4.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	327,33	146,03	29,55	175,58	47.799,99	9.672,60	57.472,59	
4.4.10	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	161,00	22,96	6,43	29,39	3.696,56	1.035,23	4.731,79	
5		**ALVENARIA VEDAÇÃO**						**R$ 45.537,19**	**R$ 44.992,76**		**R$ 90.529,95**
5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	M2	743,41	50,95	55,58	106,53	37.876,73	41.318,72	79.195,45	
5.2	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM	M2	143,03	41,61	21,72	63,33	5.951,47	3.106,61	9.058,08	
5.3	COMP 011	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO		3,84	445,05	147,77	592,82	1.708,99	567,43	2.276,42	
6		**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**R$ 6.257,65**	**R$ 2.109,37**		**R$ 8.367,02**
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	109,78	32,70	12,39	45,09	3.589,80	1.360,17	4.949,97	
6.2	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,	M3	5,83	378,54	87,47	466,01	2.206,88	509,95	2.716,83	
6.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,83	32,70	12,39	45,09	190,64	72,23	262,87	
6.4	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO	M2	5,83	46,37	28,65	75,02	270,33	167,02	437,35	
7		**COBERTURA**						**R$ 71.250,20**	**R$ 11.197,90**		**R$ 82.448,10**
7.1	100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS	M2	356,95	31,92	12,10	44,02	11.393,84	4.319,09	15.712,93	
7.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	359,95	43,22	6,26	49,48	15.557,03	2.253,28	17.810,31	
7.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	M	8,90	72,71	2,81	75,52	647,11	25,00	672,11	
7.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	20,51	66,73	3,94	70,67	1.368,63	80,80	1.449,43	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	89,40	52,20	10,20	62,40	4.666,68	911,88	5.578,56	
7.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	348,27	43,46	7,05	50,51	15.135,81	2.455,30	17.591,11	
7.7	COMP 084	PERFIL PA 42 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO		252,20	89,14	4,57	93,71	22.481,10	1.152,55	23.633,65	
8		**REVESTIMENTOS**						**R$ 306.661,63**	**R$ 174.091,82**		**R$ 480.753,45**
8.1		**PISOS**									
8.1.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.	M3	314,85	499,63	249,44	749,07	157.308,50	78.536,18	235.844,68	
8.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA	M2	357,14	12,63	7,04	19,67	4.510,67	2.514,26	7.024,93	
8.1.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	57,07	54,07	14,43	68,50	3.085,77	823,52	3.909,29	
8.1.4	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE	M2	256,62	66,58	39,22	105,80	17.085,75	10.064,63	27.150,38	
8.1.5	COMP 012	RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM		220,95	16,60	20,92	37,52	3.667,77	4.622,27	8.290,04	
8.1.6	COMP 013	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO		264,41	73,19	46,65	119,84	19.352,16	12.334,72	31.686,88	
8.1.7	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	224,61	54,69	7,69	62,38	12.283,92	1.727,25	14.011,17	
8.1.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	11,73	104,36	38,10	142,46	1.224,14	446,91	1.671,05	
8.1.9	COMP 014	PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE		7,61	8,71	11,86	20,57	66,28	90,25	156,53	
8.1.10	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	72,90	38,07	9,93	48,00	2.775,30	723,89	3.499,19	
8.1.11	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	208,67	8,33	2,90	11,23	1.738,22	605,14	2.343,36	
8.2		**PAREDES**									
8.2.1	104410	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	1.071,80	3,27	2,40	5,67	3.504,78	2.572,32	6.077,10	
8.2.2	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	432,20	6,07	3,42	9,49	2.623,45	1.478,12	4.101,57	
8.2.3	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE	M2	1.495,00	14,05	14,60	28,65	21.004,75	21.827,00	42.831,75	
8.2.4	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	M2	739,01	11,11	10,95	22,06	8.210,40	8.092,15	16.302,55	
8.2.5	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	739,01	8,70	4,93	13,63	6.429,38	3.643,31	10.072,69	
8.2.6	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	M2	319,56	51,58	21,16	72,74	16.482,90	6.761,88	23.244,78	
8.2.7	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	423,20	16,97	4,17	21,14	7.181,70	1.764,74	8.946,44	
8.2.8	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM	M2	13,23	282,73	38,44	321,17	3.740,51	508,56	4.249,07	
8.3		**TETO**									
8.3.1	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA	M2	378,13	5,23	1,36	6,59	1.977,63	514,26	2.491,89	
8.3.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE	M2	378,13	16,19	19,73	35,92	6.121,92	7.460,50	13.582,42	
8.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	314,13	9,59	6,89	16,48	3.012,50	2.164,35	5.176,85	
8.3.4	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	314,13	10,42	15,33	25,75	3.273,23	4.815,61	8.088,84	
9		**ESQUADRIAS**						**R$ 107.086,08**	**R$ 13.550,18**		**R$ 120.636,26**
9.1.1	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	UN	9,00	907,79	224,25	1.132,04	8.170,11	2.018,25	10.188,36	
9.1.2	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	UN	13,00	956,73	228,95	1.185,68	12.437,49	2.976,35	15.413,84	
9.1.3	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	UN	1,00	956,73	228,95	1.185,68	956,73	228,95	1.185,68	
9.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	23,00	132,83	24,41	157,24	3.055,09	561,43	3.616,52	
9.1.5	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,	UN	1,00	872,25	261,13	1.133,38	872,25	261,13	1.133,38	
9.1.6	COMP 015	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA		1,00	1.237,44	251,98	1.489,42	1.237,44	251,98	1.489,42	
9.1.7	COMP 016	PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE		4,00	182,55	101,64	284,19	730,20	406,56	1.136,76	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.2		**ALUMINIO**									
9.2.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM	M2	36,01	722,38	10,40	732,78	26.012,90	374,50	26.387,40	
9.2.2	COMP 017	PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR		6,70	802,45	69,02	871,47	5.376,41	462,43	5.838,84	
9.2.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO	M2	16,39	750,26	9,41	759,67	12.296,76	154,22	12.450,98	
9.2.4	COMP 019	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL		1,44	28,94	29,73	58,67	41,67	42,81	84,48	
9.3		**CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO**									
9.3.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO	M2	12,04	750,26	9,41	759,67	9.033,13	113,29	9.146,42	
9.3.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO	M2	4,56	750,26	9,41	759,67	3.421,18	42,90	3.464,08	
9.4		**PINTURA**									
9.4.1	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	M2	131,04	11,77	11,57	23,34	1.542,34	1.516,13	3.058,47	
9.5		**VIDROS**									
9.5.1	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	31,84	381,46	66,41	447,87	12.145,68	2.114,49	14.260,17	
9.5.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	3,63	455,76	63,26	519,02	1.654,40	229,63	1.884,03	
9.6		**SOLEIRA**									
9.6.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	69,15	117,17	25,96	143,13	8.102,30	1.795,13	9.897,43	
10		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						**R$ 138.242,90**	**R$ 46.154,54**		**R$ 184.397,44**
10.1		**PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200 A AÉREO**									
10.1.1	COMP 020	PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL		1,00	10.723,91	933,03	11.656,94	10.723,91	933,03	11.656,94	
10.2		**QDG**									
10.2.1	COMP 021	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME		1,00	2.869,79	833,55	3.703,34	2.869,79	833,55	3.703,34	
10.2.2	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	638,17	58,67	696,84	638,17	58,67	696,84	
10.2.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	11,60	2,10	13,70	23,20	4,20	27,40	
10.2.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	12,30	2,92	15,22	24,60	5,84	30,44	
10.2.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	60,43	5,86	66,29	785,59	76,18	861,77	
10.2.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	26,00	61,93	8,06	69,99	1.610,18	209,56	1.819,74	
10.2.7	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	80,62	17,97	98,59	322,48	71,88	394,36	
10.2.8	COMP 022	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -		1,00	188,64	30,53	219,17	188,64	30,53	219,17	
10.2.9	COMP 023	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA	UN	1,00	115,96	24,42	140,38	115,96	24,42	140,38	
10.2.10	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,00	16,03	6,69	22,72	16,03	6,69	22,72	
10.2.11	COMP 024	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	34,63	4,06	38,69	1.038,90	121,80	1.160,70	
10.2.12	COMP 025	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	148,13	120,42	268,55	296,26	240,84	537,10	
10.2.13	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	120,00	94,52	5,43	99,95	11.342,40	651,60	11.994,00	
10.2.14	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	30,00	52,35	3,66	56,01	1.570,50	109,80	1.680,30	
10.3		**EQUIPAMENTOS- QDG**									
10.3.1	COMP 026	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM	UN	56,00	295,96	44,78	340,74	16.573,76	2.507,68	19.081,44	
10.3.2	COMP 027	LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA	UN	9,00	295,96	44,78	340,74	2.663,64	403,02	3.066,66	
10.3.3	COMP 028	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W	UN	4,00	84,78	32,56	117,34	339,12	130,24	469,36	
10.3.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	9,00	15,74	5,49	21,23	141,66	49,41	191,07	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.3.5	COMP 029	PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM	UN	7,00	175,94	61,08	237,02	1.231,58	427,56	1.659,14	
10.3.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	20,00	19,21	15,93	35,14	384,20	318,60	702,80	
10.3.7	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	4,00	23,09	19,70	42,79	92,36	78,80	171,16	
10.3.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	29,97	23,48	53,45	29,97	23,48	53,45	
10.3.9	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	37,74	31,01	68,75	37,74	31,01	68,75	
10.3.10	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	52,38	42,27	94,65	157,14	126,81	283,95	
10.3.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	1,00	32,60	27,19	59,79	32,60	27,19	59,79	
10.3.12	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,	UN	1,00	44,62	34,73	79,35	44,62	34,73	79,35	
10.3.13	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	64,00	22,85	16,39	39,24	1.462,40	1.048,96	2.511,36	
10.3.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	18,00	40,09	31,00	71,09	721,62	558,00	1.279,62	
10.3.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	10,00	27,87	28,30	56,17	278,70	283,00	561,70	
10.3.16	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	13,00	37,27	24,32	61,59	484,51	316,16	800,67	
10.3.17	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	12,00	22,85	16,39	39,24	274,20	196,68	470,88	
10.3.18	COMP 030	PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.	PT	14,00	8,91	8,14	17,05	124,74	113,96	238,70	
10.3.19	COMP 031	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	143,00	5,59	6,09	11,68	799,37	870,87	1.670,24	
10.3.20	COMP 032	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	8,62	6,09	14,71	146,54	103,53	250,07	
10.3.21	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	540,00	6,49	5,92	12,41	3.504,60	3.196,80	6.701,40	
10.3.22	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	360,00	18,38	6,01	24,39	6.616,80	2.163,60	8.780,40	
10.3.23	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	4.200,00	3,35	1,27	4,62	14.070,00	5.334,00	19.404,00	
10.3.24	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	200,00	7,60	2,25	9,85	1.520,00	450,00	1.970,00	
10.4		**QF- COMPRESSOR**									
10.4.1	COMP 033	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO	UN	1,00	515,93	244,32	760,25	515,93	244,32	760,25	
10.4.2	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	91,57	8,80	100,37	91,57	8,80	100,37	
10.4.3	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	91,57	8,80	100,37	91,57	8,80	100,37	
10.4.4	COMP 034	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	4,63	10,79	15,42	13,89	32,37	46,26	
10.4.5	COMP 035	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2"	M	20,00	17,93	25,15	43,08	358,60	503,00	861,60	
10.4.6	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	75,00	13,50	3,35	16,85	1.012,50	251,25	1.263,75	
10.5		**QF- CISTERNA**									
10.5.1	COMP 037	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO	UN	1,00	762,20	244,32	1.006,52	762,20	244,32	1.006,52	
10.5.2	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	91,57	8,80	100,37	91,57	8,80	100,37	
10.5.3	COMP 034	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	4,63	10,79	15,42	13,89	32,37	46,26	
10.5.4	COMP 035	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2"	M	15,00	17,93	25,15	43,08	268,95	377,25	646,20	
10.5.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	75,00	8,33	2,25	10,58	624,75	168,75	793,50	
10.6		**CABEAMENTO ESTRUTURADO**									
10.6.1		**ENTRADA DE TELEFONIA**									
10.6.1.1	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE	UN	1,00	144,09	45,50	189,59	144,09	45,50	189,59	
10.6.1.2	COMP 025	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	148,13	120,42	268,55	148,13	120,42	268,55	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.6.1.3	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	80,00	12,64	9,62	22,26	1.011,20	769,60	1.780,80	
10.6.2		**PLANTA BAIXA PV. TERREO RACK A 233 PONTOS**									
10.6.2.1	COMP 039	RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E	UN	1,00	1.382,39	122,16	1.504,55	1.382,39	122,16	1.504,55	
10.6.2.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE	UN	1,00	144,09	45,50	189,59	144,09	45,50	189,59	
10.6.2.3	COMP 040	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	387,27	20,36	407,63	387,27	20,36	407,63	
10.6.2.4	COMP 041	VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6	UN	1,00	19,94	11,94	31,88	19,94	11,94	31,88	
10.6.2.5	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	932,00	274,78	1.206,78	1.864,00	549,56	2.413,56	
10.6.2.6	COMP 042	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA	UN	16,00	30,83	12,20	43,03	493,28	195,20	688,48	
10.6.2.7	COMP 043	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE	UN	17,00	30,83	12,20	43,03	524,11	207,40	731,51	
10.6.2.8	COMP 044	PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	1,00	2,68	6,50	9,18	2,68	6,50	9,18	
10.6.2.9	COMP 045	PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	16,00	37,64	9,76	47,40	602,24	156,16	758,40	
10.6.2.10	COMP 046	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	7,21	4,06	11,27	14,42	8,12	22,54	
10.6.2.11	COMP 032	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00	8,62	6,09	14,71	163,78	115,71	279,49	
10.6.2.12	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	120,00	8,58	5,93	14,51	1.029,60	711,60	1.741,20	
10.6.2.13	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	80,00	14,31	3,79	18,10	1.144,80	303,20	1.448,00	
10.6.2.14	COMP 047	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"	UN	50,00	6,23	4,06	10,29	311,50	203,00	514,50	
10.6.2.15	COMP 048	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	900,00	10,68	6,09	16,77	9.612,00	5.481,00	15.093,00	
10.6.2.16	COMP 049	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA	PT	33,00	12,12	29,31	41,43	399,96	967,23	1.367,19	
10.6.3		**CFTV - ALARME**									
10.6.3.1	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE	UN	1,00	144,09	45,50	189,59	144,09	45,50	189,59	
10.6.3.2	COMP 050	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND	UN	1,00	2.979,07	81,44	3.060,51	2.979,07	81,44	3.060,51	
10.6.3.3	COMP 051	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS	UN	1,00	23,79	20,36	44,15	23,79	20,36	44,15	
10.6.3.4	COMP 052	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32	UN	1,00	98,06	20,36	118,42	98,06	20,36	118,42	
10.6.3.5	COMP 053	CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4"	UN	10,00	219,19	40,72	259,91	2.191,90	407,20	2.599,10	
10.6.3.6	COMP 054	BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV	UN	20,00	29,61	8,14	37,75	592,20	162,80	755,00	
10.6.3.7	COMP 055	CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE	UN	1,00	432,83	244,32	677,15	432,83	244,32	677,15	
10.6.3.8	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	86,00	19,53	105,53	1.892,00	429,66	2.321,66	
10.6.3.9	COMP 056	TECLADO DE ALARME	UN	2,00	110,24	81,44	191,68	220,48	162,88	383,36	
10.6.3.10	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	180,00	8,58	5,93	14,51	1.544,40	1.067,40	2.611,80	
10.6.3.11	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	120,00	14,31	3,79	18,10	1.717,20	454,80	2.172,00	
10.6.3.12	COMP 047	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"	UN	50,00	6,23	4,06	10,29	311,50	203,00	514,50	
10.6.3.13	COMP 031	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	5,59	6,09	11,68	178,88	194,88	373,76	
10.6.3.14	COMP 032	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,62	6,09	14,71	8,62	6,09	14,71	
10.6.4		**PARA RAIOS (SPDA)**									
10.6.4.1	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	8,00	93,53	86,54	180,07	748,24	692,32	1.440,56	
10.6.4.2	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	60,00	35,66	3,07	38,73	2.139,60	184,20	2.323,80	
10.6.4.3	COMP 057	PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO Ø5MM (REF. TEL-744) PARA	UN	60,00	9,26	6,37	15,63	555,60	382,20	937,80	
10.6.4.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	140,00	55,81	1,46	57,27	7.813,40	204,40	8.017,80	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.6.4.5	COMP 058	PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA	UN	1.000,00	1,36	2,03	3,39	1.360,00	2.030,00	3.390,00	
10.6.4.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00	59,60	10,99	70,59	1.847,60	340,69	2.188,29	
10.6.4.7	COMP 059	TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922	UN	29,00	10,70	24,42	35,12	310,30	708,18	1.018,48	
10.6.4.8	COMP 060	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO	M	240,00	12,50	14,25	26,75	3.000,00	3.420,00	6.420,00	
10.6.4.9	COMP 061	SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE)	UN	39,00	11,37	12,20	23,57	443,43	475,80	919,23	
10.6.4.10	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	50,00	16,15	0,55	16,70	807,50	27,50	835,00	
10.6.4.11	COMP 062	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	UN	1,00	69,93	14,25	84,18	69,93	14,25	84,18	
10.6.4.12	COMP 063	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE -	UN	1,00	268,90	81,44	350,34	268,90	81,44	350,34	
11		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						**R$ 93.018,75**	**R$ 19.901,38**		**R$ 112.920,13**
11.1		**METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS- MATERIAIS BRUTOS**									
11.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	28,00	85,02	9,61	94,63	2.380,56	269,08	2.649,64	
11.3	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	103,88	11,28	115,16	103,88	11,28	115,16	
11.4	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	35,30	4,78	40,08	706,00	95,60	801,60	
11.5	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	55,22	6,45	61,67	220,88	25,80	246,68	
11.6	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	95,08	11,44	106,52	95,08	11,44	106,52	
11.7	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	268,89	19,77	288,66	268,89	19,77	288,66	
11.8	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	94,04	6,45	100,49	94,04	6,45	100,49	
11.9	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.156,15	8,73	1.164,88	2.312,30	17,46	2.329,76	
11.10	102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.260,07	14,55	2.274,62	2.260,07	14,55	2.274,62	
11.11	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -	UN	1,00	368,80	40,20	409,00	368,80	40,20	409,00	
11.12	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	57,95	28,04	85,99	57,95	28,04	85,99	
11.13	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	37,68	8,27	45,95	37,68	8,27	45,95	
11.14	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	3,05	3,79	6,84	3,05	3,79	6,84	
11.15	COMP 064	PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM	UN	1,00	3.173,43	39,85	3.213,28	3.173,43	39,85	3.213,28	
11.16	COMP 065	FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00	135,88	39,85	175,73	135,88	39,85	175,73	
11.17	COMP 066	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK	UN	1,00	367,66	39,85	407,51	367,66	39,85	407,51	
11.18	COMP 067	SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00	275,46	39,85	315,31	275,46	39,85	315,31	
11.19	COMP 068	FILTRO VOLUMÉTRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00	1.531,72	39,85	1.571,57	1.531,72	39,85	1.571,57	
11.20	COMP 069	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA	UN	1,00	435,53	39,85	475,38	435,53	39,85	475,38	
11.2		**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**									
11.2.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -	UN	16,00	129,56	2,87	132,43	2.072,96	45,92	2.118,88	
11.2.2	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO	UN	13,00	116,08	5,01	121,09	1.509,04	65,13	1.574,17	
11.2.3	COMP 070	TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO	UN	8,00	55,00	15,93	70,93	440,00	127,44	567,44	
11.2.4	COMP 071	BEBEDOURO	UN	2,00	841,29	39,85	881,14	1.682,58	79,70	1.762,28	
11.2.5	COMP 072	DUCHA HIGIENICA	UN	1,00	128,64	19,92	148,56	128,64	19,92	148,56	
11.3		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDOO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA**									
11.3.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	6,00	9,07	14,24	23,31	54,42	85,44	139,86	
11.3.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	270,00	10,41	16,50	26,91	2.810,70	4.455,00	7.265,70	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.3.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	102,00	11,26	8,21	19,47	1.148,52	837,42	1.985,94	
11.3.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	15,00	12,94	1,21	14,15	194,10	18,15	212,25	
11.3.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	15,00	14,26	1,46	15,72	213,90	21,90	235,80	
11.3.6	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	6,00	23,16	1,72	24,88	138,96	10,32	149,28	
11.3.7	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	6,00	38,08	2,13	40,21	228,48	12,78	241,26	
11.4		**TUBOS E CONEXÕES DE COBRE**									
11.4.1	92284	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	6,00	223,32	4,65	227,97	1.339,92	27,90	1.367,82	
11.5		**TUBOS E CONEXOES DE PVC TOPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO**									
11.5.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	57,00	16,46	13,82	30,28	938,22	787,74	1.725,96	
11.5.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	6,00	20,96	16,58	37,54	125,76	99,48	225,24	
11.5.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	54,00	22,87	19,31	42,18	1.234,98	1.042,74	2.277,72	
11.6		**TUBOS, CONEXOES E ACESSÓRIOS DE DE PVC TTIPO ESGOTO SECUNDÁRIO**									
11.6.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	48,00	11,71	12,73	24,44	562,08	611,04	1.173,12	
11.6.2	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	UN	7,00	89,13	14,65	103,78	623,91	102,55	726,46	
11.6.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	3,00	88,27	20,75	109,02	264,81	62,25	327,06	
11.6.4	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	4,00	14,58	7,16	21,74	58,32	28,64	86,96	
11.7		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS**									
11.7.1	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	1,00	14,58	7,16	21,74	14,58	7,16	21,74	
11.7.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	6,00	16,46	13,82	30,28	98,76	82,92	181,68	
11.7.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	20,96	16,58	37,54	628,80	497,40	1.126,20	
11.8		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO**									
11.8.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	42,00	4,00	0,84	4,84	168,00	35,28	203,28	
11.8.2	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	66,00	12,94	1,21	14,15	854,04	79,86	933,90	
11.9		**ACESSÓRIS E EQUIPAMENTOA PARA INCÊNDIO**									
11.9.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	2,00	195,20	19,87	215,07	390,40	39,74	430,14	
11.9.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	1,00	669,02	19,90	688,92	669,02	19,90	688,92	
11.9.3	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	1,00	313,66	19,87	333,53	313,66	19,87	333,53	
11.9.4	COMP 073	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM	UN	9,00	106,04	4,14	110,18	954,36	37,26	991,62	
11.10		**APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÕES VER PROJETO ARQUITETONICO)**									
11.10.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	3,00	604,16	31,39	635,55	1.812,48	94,17	1.906,65	
11.10.2	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA	UN	4,00	845,34	38,16	883,50	3.381,36	152,64	3.534,00	
11.10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,	UN	20,00	245,53	28,04	273,57	4.910,60	560,80	5.471,40	
11.10.4	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	820,11	66,78	886,89	820,11	66,78	886,89	
11.10.5	COMP 075	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	1.014,36	39,85	1.054,21	1.014,36	39,85	1.054,21	
11.10.6	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A	UN	20,00	43,53	9,51	53,04	870,60	190,20	1.060,80	
11.10.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	89,73	9,50	99,23	1.794,60	190,00	1.984,60	
11.10.8	COMP 076	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E	UN	7,00	45,86	8,61	54,47	321,02	60,27	381,29	
11.10.9	COMP 077	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX	M	13,60	249,19	13,14	262,33	3.388,98	178,70	3.567,68	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Avenida Barão do Rio Branco Norte, nº 355 NE**
MUNICIPIO: **MALLET**

PROTOCOLO Nº: **22.075.916-4**
ORGÃO: SESA PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO II

LEVANTAMENTO Nº: **01**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Vargas de Oliveira**

ART Nº: **1720244863311**
REG. CREA: **PR-203454/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.10.10	COMP 078	BANCADA EM INOX	M	3,30	1.198,29	19,32	1.217,61	3.954,35	63,75	4.018,10	
11.10.11	COMP 079	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	15,15	516,38	117,15	633,53	7.823,15	1.774,82	9.597,97	
11.10.12	COMP 080	BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	3,00	602,66	137,07	739,73	1.807,98	411,21	2.219,19	
11.10.13	COMP 081	ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS)	UN	2,00	684,79	117,15	801,94	1.369,58	234,30	1.603,88	
11.11		**IMPLANTAÇÃO**									
11.11.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	12,00	4,00	0,84	4,84	48,00	10,08	58,08	
11.11.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	69,00	8,35	1,00	9,35	576,15	69,00	645,15	
11.12		**TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO**									
11.12.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	M	21,00	29,42	3,27	32,69	617,82	68,67	686,49	
11.12.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	M	126,00	61,57	5,68	67,25	7.757,82	715,68	8.473,50	
11.13		**TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS**									
11.13.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	6,00	22,87	19,31	42,18	137,22	115,86	253,08	
11.13.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	60,00	45,04	13,52	58,56	2.702,40	811,20	3.513,60	
11.13.3	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA	M	15,00	137,63	3,09	140,72	2.064,45	46,35	2.110,80	
11.14		**TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS**									
11.14.1	92833	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM,	M	5,00	221,13	4,58	225,71	1.105,65	22,90	1.128,55	
11.15		**SERVIÇOS**									
11.15.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	172,56	145,05	317,61	345,12	290,10	635,22	
11.15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	4,00	338,89	274,81	613,70	1.355,56	1.099,24	2.454,80	
11.15.3	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO	UN	18,00	407,33	92,15	499,48	7.331,94	1.658,70	8.990,64	
11.15.4	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	3,00	338,89	274,81	613,70	1.016,67	824,43	1.841,10	
12		**AR CONDICIONADO**						**R$ 50.917,68**	**R$ 9.750,24**		**R$ 60.667,92**
12.1	COMP 082	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI	UN	13,00	2.200,62	498,45	2.699,07	28.608,06	6.479,85	35.087,91	
12.2	COMP 083	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI		5,00	2.200,62	498,45	2.699,07	11.003,10	2.492,25	13.495,35	
12.3	COMP 086	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSÓRIOS, DIAMETRO 1/4" E 3/8"-	M	54,00	42,53	3,42	45,95	2.296,62	184,68	2.481,30	
12.4	COMP 087	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSÓRIOS, DIAMETRO 1/4" E 1/2"-	M	54,00	166,85	10,99	177,84	9.009,90	593,46	9.603,36	
13		**LIMPEZA E AREMATES FINAIS**						**R$ 796,55**	**R$ 855,28**		**R$ 1.651,83**
13.1	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	7,76	8,25	1,78	10,03	64,02	13,81	77,83	
13.2	COMP 089	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	375,66	1,95	2,24	4,19	732,53	841,47	1.574,00	
											1.455.861,87

Assinado de forma digital por FELIPE VARGAS DE OLIVEIRA:04699267912
Dados: 2026.06.30 16:16:19 -03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação