



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CICLOVIA ALDO PENNA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 24.99%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									271.410,06	
1.			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					-	2.249,82	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.249,82	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	499,96	2.249,82	RA
2.			TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO					-	22.142,90	
2.1.			TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO					-	22.142,90	
2.1.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	168,09	4,80	BDI 1	6,00	1.008,54	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	840,46	2,33	BDI 1	2,91	2.445,74	RA
2.1.3.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	120,66	123,43	BDI 1	154,28	18.615,42	RA
2.1.4.	SINAPI	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	20,00	2,93	BDI 1	3,66	73,20	RA
3.			ASFALTO					-	104.568,38	
3.1.			ASFALTO					-	104.568,38	
3.1.1.	DER/PR	560100B	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	840,46	0,51	BDI 1	0,64	537,89	RA
3.1.2.	DER/PR	589190A	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	1,14	3.904,64	BDI 1	4.880,41	5.563,67	RA
3.1.3.	DER/PR	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	840,46	0,35	BDI 1	0,44	369,80	RA
3.1.4.	DER/PR	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,52	3.933,62	BDI 1	4.916,63	2.556,65	RA
3.1.5.	DER/PR	570000F	Cbuq- Novos traços - Traço 4 - Faixa "C"	ton	130,00	256,51	BDI 1	320,61	41.679,30	RA
3.1.6.	DER/PR	589000P	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	6,50	5.352,50	BDI 1	6.690,09	43.485,59	RA
3.1.7.	DER/PR	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	420,23	19,75	BDI 1	24,69	10.375,48	RA
4.			CALÇADAS E GRAMA					-	142.448,96	
4.1.			CALÇADAS E GRAMA					-	108.751,39	
4.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	1,00	151,43	BDI 1	189,27	189,27	RA
4.1.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	552,16	98,95	BDI 1	123,68	68.291,15	RA
4.1.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	968,00	13,63	BDI 1	17,04	16.494,72	RA
4.1.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	252,67	75,29	BDI 1	94,10	23.776,25	RA
4.2.			Sinalização					-	33.697,57	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0CICLOVIA ALDO PENNA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	11-24 (N DES.)		00	24,99%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									271.410,06	
4.2.1.	DER/PR	822350	Faixa de sinalização horizontal - e=1,5mm	-	846,46	31,85	BDI 1	39,81	33.697,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
segunda-feira, 1 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO MATOS FELIPE
CREA/CAU: CREA PR 208548-D
ART/RRT: 0