

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

Pág 1 / 1

Estado do Paraná

CNPJ: 75.658.377/0001-31

Endereço: RUA Plácido Leite - 148

Telefone:

CEP: 84.990-000

Cidade: Arapoti

Edital**1 - LOTE 1**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Máxima
1	PALCO COBERTO 12x4M E ACESSÓRIOS 01 palco coberto de 12x4m com altura piso 70cm e pé direito livre em cima do palco de 04 metros. Estrutura para o palco parte aérea toda em estrutura P-50 em alumínio e pés de sustentação P-30 em alumínio todo material deve ser em linha pesada. Lonas para cobertura na cor branca em perfeita condição de uso com laudo de Flamabilidade. Proteção para chuva e vento nas duas laterais e fundo do palco devidamente presas e estabilizadas. 02 estruturas para sustentação do sistema de som com no mínimo 10 metros de altura e 2 metros de largura toda ela e Box p-30 em alumínio, devidamente travadas e estabilizada. 01 house mix com piso superior coberta medida mínima 4x3 metros e altura 2,90 metros . Com Escadas e rampas de acesso.	1	UNIDADE	R\$7.100,00	R\$ 7.100,00
2	SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE 12 caixas 2 vias line com 1.300 WTS RMS cada; 12 caixas de grave com 2.000 WTS RMS cada; 10 retornos com 400 WTS RMS cada; 2 mesas digitais com 32 canais, 32 gates, 32 compressores, 04 máquinas de efeito e opção de memorização de equalizações e 16 canais auxiliar; 20 pedestais; 4 equalizadores 31 bandas; 4 microfones sem fio; 4 microfones headset sem fio; 20 direct box; 3 processadores digitais 6 vias; 10 microfones de mão com fio; 2 main powers com 600 amperes; 1 rack de potência com 4 amplificadores gerando no mínimo 18.000 WTS reais totais; 2 notebooks; 15 microfones variados para percussão e bateria; 2 amplificadores de fone com 8 vias; 3 racks de potência com 23.600 WTS reais, cada rack deve conter 2 amplificadores de grave, 1 amplificador de médio e 1 amplificador de drive; 2 racks de potência com 9.500 WTS reais, cada rack deve conter 4 amplificadores com 2 canais cada; 1 multicabo com no mínimo 80 metros de comprimento, 56 vias esplitado; 80 cabos XLR com 10 metros cada; 30 cabos P10 com 10 metros cada; 1 técnico de áudio; 1 amplificador para guitarra com 2 alto falantes de 12 polegadas com 200 WTS RMS; 1 amplificador para baixo como no mínimo 800 WTS RMS com 1 caixa contendo 4 alto falantes de 10 polegadas e 1 drive + 1 caixa de 15 polegadas; 1 técnico de som responsável.	1	UNIDADE	R\$6.100,00	R\$ 6.100,00
3	SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE Sistema composto por 02 caixas acústicas ativas biamplificadas de 1000W RMS (cada), com processamento DSP interno. Acompanha 02 tripés reforçados. Sistema de microfonia com 04 microfones sem fio UHF (padrão Shure ou superior) com diversidade de antena e 02 microfones com fio dinâmicos. Mixagem via mesa digital de no mínimo 16 canais (padrão Yamaha 01V96 ou superior). Inclui suporte multimídia: 01 Notebook de alta performance.	1	UNIDADE	R\$2.433,33	R\$ 2.433,33
4	TENDA PIRAMIDAL 5 x 5 M, Tenda piramidal 5x5m com pé direito de 2,5m, com estrutura metálica, calhas e cobertura de lona branca antichama aberta.	3	UNIDADE	R\$716,67	R\$ 2.150,01
5	GRADE DE ISOLAMENTO 5 Grade de segurança tubular em aço galvanizado medindo 1,20 m de altura por 2,00 m de largura, com peso aproximado de 30 kg. Instalação, manutenção, montagem e desmontagem inclusas.	100	METROS	R\$38,33	R\$ 3.833,00
Total por Lote:				R\$16.388,33	R\$ 21.616,34
Total Geral:				R\$16.388,33	R\$ 21.616,34