

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:	PORTO VITORIA		SAM	40		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM										40							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº										1							
Local da Obra :	Vias urbanas do município		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025																				
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										17/07/2026 - sex	
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI									
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)				
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												5.604,42	3.683,22	9.287,64	0,63 %	9.287,64					
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	501,61	3.683,22	4.184,83	un	1,00	501,61	3.683,22	4.184,83	0,28 %					
840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame					30,62		30,62	37,16	-	37,16	m	137,32	5.102,81	-	5.102,81	0,35 %					
	554	TERRAPLENAGEM												84.213,43	4.847,18	89.060,61	6,06 %	89.060,61					
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.					6,37		6,37	7,73	-	7,73	m3	1.775,57	13.725,16	-	13.725,16	0,93 %					
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm					1,14		1,14	1,38	-	1,38	m2	8.984,28	12.398,31	-	12.398,31	0,84 %					
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm					49,03		49,03	59,50	-	59,50	un	52,00	3.094,00	-	3.094,00	0,21 %					
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte					2,06	2,80	4,86	2,50	3,40	5,90	m3	1.425,64	3.564,10	4.847,18	8.411,28	0,57 %					
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB	2,00 ; 0,00	1.5000	5,01	3,77		8,78	10,65	-	10,65	m3	3.280,21	34.934,24	-	34.934,24	2,38 %					
411000B	DER/PRC	Remoção da Camada Superficial					9,61		9,61	11,66	-	11,66	m3	1.414,89	16.497,62	-	16.497,62	1,12 %					
	555	DRENAGEM												110.634,41	196.626,10	307.260,51	20,92 %	307.260,51					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,91		8,91	10,81	-	10,81	m3	1.072,04	11.588,75	-	11.588,75	0,79 %					
860100	DER	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)				33,82	145,02	538,10	716,94	217,02	652,98	870,00	m3	11,00	2.387,22	7.182,78	9.570,00	0,65 %					
19400 - transporte	DER	Pedra britada (Trecho)	LCB	22,00 ; 0,00	1,7250	31,29				-	-	-		-	-	-	-	-					
18100 - transporte	DER	Gabião galvanizado	CCB	263,00 ; 0,00	0,0129	2,53				-	-	-		-	-	-	-	-					
860000	DER	Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964)				33,08	145,02	425,90	604,00	216,12	516,83	732,95	m3	50,00	10.806,00	25.841,50	36.647,50	2,50 %					
19400 - transporte	DER	Pedra britada (Trecho)	LCB	22,00 ; 0,00	1,7250	31,29				-	-	-		-	-	-	-	-					
18100 - transporte	DER	Gabião galvanizado	CCB	263,00 ; 0,00	0,0091	1,79				-	-	-		-	-	-	-	-					
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico					27,15		27,15	32,95	-	32,95	m3	561,03	18.485,94	-	18.485,94	1,26 %					
601200A	DER/PRC	Reaterro Sem Apiloamento					13,58		13,58	16,48	-	16,48	m3	374,02	6.163,85	-	6.163,85	0,42 %					
640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1				6,36	32,02	72,45	110,83	46,57	87,92	134,49	m	20,00	931,40	1.758,40	2.689,80	0,18 %					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,5070	5,45				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Tubo	LCC	15,00 ; 0,00	0,0520	0,91				-	-	-		-	-	-	-	-					
620300	DER	Boca (Ala) de BSTC a 1,00 m				146,43	135,10	1.850,06	2.131,59	341,64	2.245,05	2.586,69	un	8,00	2.733,12	17.960,40	20.693,52	1,41 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,4305	79,29				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	1,5308	16,44				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	2,7951	50,70				-	-	-		-	-	-	-	-					
620800	DER	Boca (Ala) de BDTC e 1,20 m				278,66	164,85	3.354,58	3.798,09	538,20	4.070,78	4.608,98	un	1,00	538,20	4.070,78	4.608,98	0,31 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,8193	150,89				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	2,9131	31,29				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	5,3189	96,48				-	-	-		-	-	-	-	-					
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1				2,39	16,14	84,15	102,68	22,49	102,12	124,61	m	460,80	10.363,39	47.056,90	57.420,29	3,91 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,0019	0,35				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0100	0,11				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Tubo	LCC	15,00 ; 0,00	0,1100	1,93				-	-	-		-	-	-	-	-					
611200A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 1,20 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1				26,86	96,98	692,72	816,56	150,28	840,62	990,90	m	30,00	4.508,40	25.218,60	29.727,00	2,02 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,0065	1,20				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0336	0,36				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Tubo	LCC	15,00 ; 0,00	1,4400	25,30				-	-	-		-	-	-	-	-					
BLS200	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 2,00 m				102,61	986,50	1.783,02	2.872,13	1.321,63	2.163,69	3.485,32	un	29,00	38.327,27	62.747,01	101.074,28	6,88 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,3729	68,68				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	1,0407	11,18				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	1,2543	22,75				-	-	-		-	-	-	-	-					
CLC040	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,40				38,39	281,58	508,92	828,89	388,28	617,57	1.005,85	un	4,00	1.553,12	2.470,28	4.023,40	0,27 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,1363	25,09				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,4137	4,44				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	0,4886	8,86				-	-	-		-	-	-	-	-					
PVCH80	DER/PRC	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m				107,45	1.040,37	1.880,37	3.028,19	1.392,88	2.281,83	3.674,71	un	1,00	1.392,88	2.281,83	3.674,71	0,25 %					
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,3825	70,45				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	1,1484	12,33				-	-	-		-	-	-	-	-					
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	1,3598	24,67				-	-	-		-	-	-	-	-					
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM																					
102713	SINAPI	GEOTÊXIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KNM (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021					14,23	0,63	14,86	17,27	0,76	18,03	M2	49,50	854,87	37,62	892,49	0,06 %					
	556	BASE / SUB-BASE												-	108.572,44	183.820,68	292.393,12	19,91 %	292.393,12				
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN					4,08		4,08	4,95	-	4,95	m2	7.127,58	35.281,52	-	35.281,52	2,40 %					
531000	DER	Brita Graduada	LCB	22,00 ; 0,00	2.4000	43,54	12,95	141,68	198,17	68,55	171,93	240,48	m3	1.068,16	73.290,92	183.820,68	257.111,60	17,51 %					
	551	REVESTIMENTO												-	82.414,50	376.546,92	458.961,42	31,25 %	458.961,42				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	7.127,58	4.419,10	-	4.419,10	0,30 %	
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	MAF	243,00 ; 0,00	1,0000	218,95		3.462,14	3.681,09	265,70	3.991,15	4.256,85	ton	8,56	2.274,39	34.164,24	36.438,63	2,48 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	7.127,58	2.993,58	-	2.993,58	0,20 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	243,00 ; 0,00	1,0000	218,95		3.462,14	3.681,09	265,70	3.991,15	4.256,85	ton	3,56	945,89	14.208,49	15.154,38	1,03 %	
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	37,60	34,39	153,56	225,55	87,36	186,35	273,71	ton	712,75	62.265,84	132.820,96	195.086,80	13,28 %	
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0957	1,03								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	280,00 ; 0,00	0,0144	2,92								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	18,00 ; 0,00	0,8399	12,75								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	18,00 ; 0,00	1,0000	20,90								-					
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAO	230,00 ; 0,00	1,0000	231,67		4.756,10	4.987,77	267,07	5.482,83	5.749,90	ton	35,63	9.515,70	195.353,23	204.868,03	13,96 %	
	587	MEIO-FIO E SARJETA												-	18.119,56	76.549,24	94.668,80	6,45 %	94.668,80
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"				3,36	3,18	27,70	34,24	7,94	33,61	41,65	m	2.235,27	17.748,04	75.127,42	92.875,46	6,32 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,0113	2,08				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0403	0,43				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	0,0466	0,85				-	-	-		-	-	-	-	-	
810700	DER	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"				2,49	3,18	21,70	27,37	6,88	26,33	33,21	m	54,00	371,52	1.421,82	1.793,34	0,12 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,0084	1,55				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0298	0,32				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	0,0344	0,62				-	-	-		-	-	-	-	-	
	588	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												-	32.079,03	71.058,27	103.137,30	7,02 %	103.137,30
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	160,23	3,82	164,05		m3	0,77	123,38	2,94	126,32	0,01 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajeotas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	0,30		m2	643,20	192,96	-	192,96	0,01 %	
605000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)				4,02	10,26	11,24	25,52	17,33	13,64	30,97	m2	643,20	11.146,66	8.773,25	19.919,91	1,36 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	253,00 ; 0,00	0,0135	2,49				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	12,00 ; 0,00	0,0480	0,52				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	22,00 ; 0,00	0,0555	1,01				-	-	-		-	-	-	-	-	
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				5,02	7,49	12,51	6,09	9,09	15,18		m2	308,49	1.878,70	2.804,17	4.682,87	0,32 %	
605000J	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2				269,36	295,11	564,47	326,87	358,12	684,99		un	6,00	1.961,22	2.148,72	4.109,94	0,28 %	
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				264,18	289,44	553,62	320,58	351,24	671,82		un	6,00	1.923,48	2.107,44	4.030,92	0,27 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																	
834906	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alento/direcional 40x40cm				22,32	83,00	105,32	27,09	100,72	127,81		m2	548,27	14.852,63	55.221,75	70.074,38	4,77 %	
	582	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												-	16.188,31	33.547,63	49.735,94	3,39 %	49.735,94
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional				8,60	8,20	16,80	10,44	9,95	20,39		un	291,00	3.038,04	2.895,45	5.933,49	0,40 %	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,37	21,52	33,89		m2	762,75	9.435,22	16.414,38	25.849,60	1,76 %	
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO				107,23	407,72	514,95	130,12	494,77	624,89		un	16,00	2.081,92	7.916,32	9.998,24	0,68 %	
820000G	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO				93,39	381,61	475,00	113,33	463,08	576,41		un	7,00	793,31	3.241,56	4.034,87	0,27 %	
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				115,34	423,01	538,35	139,97	513,32	653,29		un	6,00	839,82	3.079,92	3.919,74	0,27 %	
	589	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												-	20.481,08	-	20.481,08	1,39 %	20.481,08
844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão				4.219,42		4.219,42	5.120,27	-	5.120,27		un	4,00	20.481,08	-	20.481,08	1,39 %	
	583	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													38.206,64	5.309,11	43.515,75	2,96 %	43.515,75
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				152,91	16,98	169,89	185,56	20,61	206,17		un	38,00	7.051,28	783,18	7.834,46	0,53 %	
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				152,91	16,98	169,89	185,56	20,61	206,17		un	38,00	7.051,28	783,18	7.834,46	0,53 %	
740222/7	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	116,73	29,26	145,99		un	19,00	2.217,87	555,94	2.773,81	0,19 %	
740225/0	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do agregado (para revestimento com 11at. 6-unifido)				68,55	17,37	85,92	83,19	21,08	104,27		un	19,00	1.580,61	400,52	1.981,13	0,13 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	220,40	24,48	244,88		un	19,00	4.187,60	465,12	4.652,72	0,32 %	
740225/3	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	150,00	37,69	187,69		un	19,00	2.850,00	716,11	3.566,11	0,24 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	60,36	6,72	67,08		un	19,00	1.146,84	127,68	1.274,52	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	118,09	20,00	138,09		un	19,00	2.243,71	380,00	2.623,71	0,18 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	122,72	13,63	136,35		un	19,00	2.331,68	258,97	2.590,65	0,18 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)				6.218,19	690,90	6.909,09	7.545,77	838,41	8.384,18		gb	1,00	7.545,77	838,41	8.384,18	0,57 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/7/2026															35,17%	64,83%			
															516.513,82	951.988,35			1.468.502,17
Resp. Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):																

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UD	ORÇAMENTO COM BDI						
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km X1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
Andrei Felipe Gomes - CREA PR- 118788/D - ART/RRT Nº 1720262480186			FABIANO JOSÉ GLAAB										TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)		38.206,64	5.309,11	43.515,75	2,96%	
													ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):		7.127,58		CUSTO DA OBRA: R\$/m2		206,03 /m2

40.690,00 Para conferência da Soma Total das quantidades:

FABIANO JOSE
GLAAB:00697987
965

Assinado de forma digital por
FABIANO JOSE GLAAB:00697987965
Dados: 2026.07.17 13:59:42 -03'00'