



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Esperança	Apelido do Empreendimento Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST Recurso ITAIPU	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST Recurso ITAIPU									1.860.537,69	
1.			Pavimentação com Tratamento Superficial Triplo (TST)					-	1.860.537,69	
1.1.			Serviços Preliminares					-	4.985,20	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - Placa de Obra Padrão de 4,00x2,00m	M2	8,00	508,82	BDI 1	623,15	4.985,20	RA
1.2.			Base					-	967.393,63	
1.2.1.	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	4.648,30	9,87	BDI 1	12,09	56.197,95	RA
1.2.2.	SINAPI	96391	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4.648,30	126,17	BDI 1	154,52	718.255,32	RA
1.2.3.	Composição	COMP05	Execução de imprimação com asfalto diluído RR-1C, para obras de construção de pavimentos, excluído fornecimento e transporte. af_09/2024 - Baseado no TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - DMT de 65Km para fornecimento de Marialva	m2	30.988,66	5,04	BDI 1	6,17	191.200,03	RA
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - DMT de 65Km para fornecimento de Marialva	TXKM	2.417,12	0,59	BDI 1	0,72	1.740,33	RA
1.3.			Revestimento					-	857.812,95	
1.3.1.	Composição	COMP10	Execução de TST e Capa Selante exclusive fornecimento e transporte da emulsão, executado com asfalto diluído RR-1C, para obras de construção de pavimentos.	m2	27.209,56	25,70	BDI 1	31,47	856.284,85	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - DMT de 65Km para fornecimento de Marialva	TXKM	2.122,35	0,59	BDI 1	0,72	1.528,10	RA
1.4.			Sinalização Horizontal					-	13.680,35	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS	M	1.511,64	7,39	BDI 1	9,05	13.680,35	RA
1.5.			Sinalização Vertical					-	16.665,56	
1.5.1.	Composição	COMP01	Placa de Regulamentação R-1 - Sinalização Vertical em Chapa de Aço Galvanizado nº16, com Pintura Refletiva, tubo de aço galvanizado com	Un	2,00	505,40	BDI 1	618,96	1.237,92	RA
1.5.2.	Composição	COMP02	Placa de Regulamentação R-7 - Sinalização Vertical em Chapa de Aço Galvanizado nº16, com Pintura Refletiva, tubo de aço galvanizado com	Un	6,00	505,40	BDI 1	618,96	3.713,76	RA
1.5.3.	Composição	COMP03	Placa de Regulamentação R-19 - Sinalização Vertical em Chapa de Aço Galvanizado nº16, com Pintura Refletiva, tubo de aço galvanizado com	Un	8,00	505,40	BDI 1	618,96	4.951,68	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Esperança	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST Recurso ITAIPU	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST Recurso ITAIPU									1.860.537,69	
1.5.4.	Composição	COMP04	Placa Indicativa Retangular (0,60m x 0,65m) - Sinalização Vertical em Chapa de Aço Galvanizado nº16, com Pintura Refletiva, tubo de aço galvanizado com	Un	10,00	552,15	BDI 1	676,22	6.762,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Esperança
Local
quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luan Carlos Caeiro Trazzi
CREA/CAU: CREA-PR 129.392/D
ART/RRT: 1720265278329





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBCB-9105-169A-659D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 10/09/2026 10:44:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 10/09/2026 10:48:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/DBCB-9105-169A-659D>