Trecho Estaca 00+0,00/Estaca 37+0,000



DATUM SAD – 69
FUSO 22

DETALHE FAIXA CONTÍNUA DE TRÁFEGO
(Sem Escala)



DETALHE LINHA DE BORDO
(Sem Escala)



LEGENDA			
Estrada Municipal		Bordo de Pista	
Faixa de Domínio		Meio–Fio	
Árvores		Cercas	
Curva Auxiliar		Placas	
Curva Mestra		Poste	
Cotas	490	Mato	
Entrada (Carreador)		Grama	

QUANTITATIVO VERTICAL - POSTES

Fixação	Descrição	Quantidade
Poste de Fixação para R-01 3,00 m	Aço Galvanizado	02 und
Poste de Fixação para R-07 3,00 m	Aço Galvanizado	06 und
Poste de Fixação para R-19 3,00 m	Aço Galvanizado	08 und
Poste de Fixação para Retangular 1,50 m	Aço Galvanizado	10 und

QUANTITATIVO HORIZONTAL

Descrição	Layout	Quantidade
Linha de Bordo		755,82 m2
Faixa Contínua de Tráfego		755,82 m2

LEGENDA

Descrição	Layout	Extensão
Borda da Pista		7.500,00 m

QUANTITATIVO VERTICAL

Layout	Descrição	Quantidade
R-1	Placa de Regulamentação, Refletiva.	02 und
R-7	Placa de Regulamentação, Refletiva.	06 und
R-19	Placa de Regulamentação, Refletiva.	08 und
	Placa Indicativa, Refletiva.	10 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

ESCALA:	DESENHO:	DATA:	FÔLHA Nº:	Nº DE FÔLHAS:
1 : 1000	HÉLIO	FEVEREIRO/2026	01	05

DESCRIÇÃO:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM TST DA ESTRADA MUNICIPAL BOM JESUS
INÍCIO: LOTE RURAL Nº 242
FINAL: RUA ULISSES ROSEIRA
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA - ESTADO DO PARANÁ
EXTENSÃO: 3.779,105 METROS
FAIXA DE DOMÍNIO: 16,00 METROS

OBJETO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA
TRECHO: ESTACA 0 + 0,000 A ESTACA 37 + 0,000
EXTENSÃO: 740,00 METROS

PROJETO:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI
Engº Civil - CREA / PR - 129.392 / D

Assinado por 2 pessoas: LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI e JOÃO EDUARDO PASQUINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/21F8-0419-BF6A-9B4F e informe o código 21F8-0419-BF6A-9B4F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 21F8-0419-BF6A-9B4F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 01/09/2026 10:10:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 01/09/2026 11:55:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/21F8-0419-BF6A-9B4F